

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație la Grădinița 141 gr. 8 și 6 mun. Chișinău****Valoarea de deviz 1 463 887,86 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr- 8 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,000	14,250 13,500	1 752,750 1 660,500
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	123,000	18,187 7,000	2 237,032 861,000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	123,000	95,582 76,500	11 756,586 9 409,500
4	CF53A k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	123,000	137,180 65,000	16 873,140 7 995,000
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,000	20,329 10,000	2 500,455 1 230,000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,000	36,226 27,500	4 455,789 3 382,500

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	123,000	3,811 1,500	468,692 184,500
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,000	21,320 15,000	2 622,409 1 845,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	123,000	3,811 1,500	468,692 184,500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	123,000	42,655 27,500	5 246,504 3 382,500
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	118,000	36,859 26,000	4 349,395 3 068,000
		<i>Total</i>	Lei			52 731,444
		Total Tavane Inclusiv salariu				52 731,444 33 203,000
		1.1.2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,000	80,189 80,000	3 047,182 3 040,000
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000	14,250 13,500	3 306,000 3 132,000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	232,000	18,187 7,000	4 219,442 1 624,000
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	232,000	223,874 115,000	51 938,884 26 680,000
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	232,000	124,666 85,000	28 922,512 19 720,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,000	80,012 61,000	15 042,256 11 468,000
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	102,000	28,873 13,000	2 945,021 1 326,000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	36,226 27,500	6 810,474 5 170,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	188,000	3,810 1,500	716,374 282,000
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	21,320 15,000	4 008,235 2 820,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	188,000	3,810 1,500	716,374 282,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	188,000	42,654 27,500	8 019,046 5 170,000
24	CN06A	Vopsitorii interioarea peretilor cu Lac Brio h -1,5m, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,000	53,495 27,500	4 012,088 2 062,500
25	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,600	177,564 4,000	2 769,998 62,400
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	48,000	333,914 122,500	16 027,872 5 880,000

1	2	3	4	5	6	7
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,500	42,700 26,000	789,941 481,000
		<i>Total</i>	Lei			153 291,699
		Total Pereti Inclusiv salariu				153 291,699 89 199,900
		1.1.3. Pardoseli				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,500	40,150 39,000	542,025 526,500
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,300	24,758 23,000	2 532,743 2 352,900
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	123,500	16,050 15,000	1 982,175 1 852,500
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	123,500	18,187 7,000	2 246,126 864,500
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,500	72,795 35,000	8 990,182 4 322,500
33	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	123,500	73,641 36,000	9 094,663 4 446,000
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	102,300	115,339 11,700	11 799,225 1 196,910
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat (gr.10 mm cl. 33) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	102,300	392,346 65,000	40 137,004 6 649,500
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,200	413,785 125,000	8 772,242 2 650,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			86 096,385
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				86 096,385 24 861,310
		1.1.4. Lucrari sanitare apeduct				
37	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	15,000	71,968 20,000	1 079,514 300,000
38	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de PPR - 25 mm	m	21,000	57,585 17,500	1 209,282 367,500
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 25mm	buc	20,000	23,180 10,000	463,600 200,000
40	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de PPR- 20 mm	m	25,000	46,602 16,500	1 165,045 412,500
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	23,000	22,410 10,000	515,430 230,000
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,000	48,720 25,500	1 023,116 535,500
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,000	39,776 25,500	994,395 637,500
44	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	5,000	55,426 10,000	277,131 50,000
45	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	5,000	55,306 7,500	276,529 37,500
46	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,000	386,800 14,500	1 547,200 58,000

1	2	3	4	5	6	7
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"	buc	12,000	164,346 9,000	1 972,152 108,000
48	IC38A	Piesa de racordare (MP 20 - 1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,000	75,103 7,500	901,235 90,000
49	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,000	401,840 115,000	401,840 115,000
50	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	1,000	356,820 9,000	356,820 9,000
		<i>Total</i>	Lei			12 183,289
		Total Lucrari sanitare apeduct Inclusiv salariu				12 183,289 3 150,500
		1.1.5. Lucrari santehnice - obiecte sanitare si canalizare				
51	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	39,500 39,500	474,000 474,000
52	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	32,000 32,000	480,000 480,000
53	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	15,000 15,000	180,000 180,000
54	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	32,533 30,000	65,065 60,000
55	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	2,000	353,676 38,000	707,351 76,000
56	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	5,000	31,000	155,000

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime			31,000	155,000
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	22,802 21,500	114,012 107,500
58	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	96,447 30,000	771,576 240,000
59	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	100,734 19,000	1 208,804 228,000
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Cot 45/110 mm	buc	3,000	78,842 17,000	236,527 51,000
61	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Cot 90/110 mm	buc	3,000	75,572 17,000	226,717 51,000
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	94,445 19,000	283,334 57,000
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Mufa110 mm	buc	2,000	59,572 17,000	119,145 34,000
64	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	139,944 19,000	279,889 38,000
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere110 / 50 mm	buc	2,000	109,512 17,000	219,025 34,000

1	2	3	4	5	6	7
66	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere fonta PVC 110 mm	buc	2,000	116,472 17,000	232,945 34,000
67	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,000	61,167 24,500	795,171 318,500
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	50,895 15,000	763,423 225,000
69	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Cot45/50 mm	buc	4,000	27,306 13,000	109,224 52,000
70	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Cot - 90/50 mm	buc	4,000	25,596 13,000	102,384 52,000
71	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Mufa - 50 mm	buc	3,000	23,696 13,000	71,088 39,000
72	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu - 50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	45,742 15,000	228,711 75,000
73	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	168,828 14,500	337,657 29,000
74	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 496,754 255,000	7 490,262 765,000

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 461,294 115,000	4 383,882 345,000
76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	1 110,720 100,000	3 332,160 300,000
77	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 970,656 92,500	3 970,656 92,500
78	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 183,100 57,500	1 183,100 57,500
		<i>Total</i>	Lei			28 521,108
		Total Lucrari santehnice - obiecte sanitare si canalizare Inclusiv salariu				28 521,108 4 650,000
		1.1.6. Incalzirea				
79	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	6,000	71,968 20,000	431,806 120,000
80	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.32 x 5,4mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)	m	15,000	96,135 28,000	1 442,018 420,000
81	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 32mm	buc	12,000	24,060 10,000	288,720 120,000
82	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	35,000	65,352 24,500	2 287,315 857,500

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.25 x 4,2mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)				
83	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 25mm	buc	30,000	23,180 10,000	695,400 300,000
84	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la Teava PPR/FIBRA D.20 x 3,4mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)	m	15,000	49,725 21,000	745,870 315,000
85	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,000	22,410 10,000	268,920 120,000
86	IC38C	Piesa de racordare (MP 32-1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	5,000	132,032 10,500	660,161 52,500
87	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,000	57,220 25,500	858,306 382,500
88	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,000	48,720 25,500	1 705,193 892,500
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,000	39,776 25,500	596,637 382,500
90	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,000	2 054,922 125,000	8 219,686 500,000
91	IB05B	Radiatoare din Bimetal 350/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	7,000	2 054,922 125,000	14 384,451 875,000
92	IC30A	Dopuri pentru calorifere	buc	44,000	43,320	1 906,094

1	2	3	4	5	6	7
					6,500	286,000
93	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,000	37,010 5,000	407,110 55,000
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,000	39,240 7,500	1 726,560 330,000
95	ID04A	Robinet cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez	buc	22,000	152,762 7,500	3 360,766 165,000
96	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	22,000	55,306 7,500	1 216,730 165,000
97	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,000	225,662 7,500	2 256,621 75,000
98	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000	55,426 10,000	554,262 100,000
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu olandez	buc	12,000	178,662 7,500	2 143,945 90,000
100	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	55,306 7,500	663,671 90,000
		<i>Total</i>	Lei			46 820,242
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				46 820,242 6 693,500
		1.1.7. Timplarie PVC				
		1.1.7.1. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre si usi	m2	50,140	21,000 21,000	1 052,940 1 052,940
102	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material	m2	36,700	2 045,427 40,825	75 067,158 1 498,278

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4- 16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)				
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,440	2 441,736 47,500	32 816,931 638,400
104	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m	17,700	283,504 18,000	5 018,021 318,600
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m	17,700	260,300 20,000	4 607,310 354,000
106	CK32B Apl.	Plase contra moschitelor la ferestre	m2	18,200	678,100 40,000	12 341,420 728,000
		<i>Total</i>	Lei			130 903,780
		Total Timplarie Inclusiv salariu				130 903,780 4 590,218
		<i>Total</i>	Lei			130 903,780
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				130 903,780 4 590,218
		1.1.8. Lucrari diverse				
107	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	293,000 293,000	4 395,000 4 395,000
108	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,000	37,500 37,500	562,500 562,500
109	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	64,500 0,000	967,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 925,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 925,000 4 957,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			516 472,947
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			41 113,423
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			6 745,367
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			22 573,270
		<i>Total</i>				586 905,007
		<i>Venit</i>	2 %			11 738,099
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				598 643,106 171 305,928
		1.2. Electricitatea				
		1.2.1. Lucrari de constructii				
110	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	29,000 29,000	174,000 174,000
111	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	190,000	7,500 7,500	1 425,000 1 425,000
112	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,000	20,050 15,000	3 809,500 2 850,000
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,000	11,000 11,000	220,000 220,000
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,000 3,000	27,000 27,000
		<i>Total</i>	Lei			5 655,500
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 127,040
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			271,994
		<i>Total</i>				7 071,824
		<i>Venit</i>	2 %			141,437

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 213,261 4 696,000
		1.2.2. Lucrari de montare				
		1.2.2.1. Dulapuri				
115	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ04, IIIQAO- IIIPV - 13 z-1 12)	buc	1,000	374,104 116,000	374,104 116,000
116	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	58,260 56,000	233,040 224,000
117	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,000	268,624 116,000	537,249 232,000
		<i>Total</i>	Lei			1 144,393
		Total Dulapuri Inclusiv salariu				1 144,393 572,000
		1.2.2.2. Cabluri				
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,600	888,729 620,000	3 199,423 2 232,000
119		Cablu VVGng (A) - FRLSLTx-0,66 3x1,5 mm2	m	280,000	14,230 0,000	3 984,400 0,000
120		Cablu VVGng (A) - FRLSLTx-0,66 3x2,5 mm2	m	80,000	22,300 0,000	1 784,000 0,000
121		Cutii de ramificatii	buc	8,000	17,850 0,000	142,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 110,623
		Total Cabluri Inclusiv salariu				9 110,623 2 232,000
		1.2.2.3. Obiecte electrice				
122	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP20, PC10-3-KKm	100 buc	0,080	6 527,550 2 160,000	522,204 172,800
123	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa BC10-1-0-ГБ IP20	100 buc	0,020	6 541,700 1 610,000	130,834 32,200
124	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54 BC20-2-0-OB	100 buc	0,030	7 482,667 2 195,000	224,480 65,850

1	2	3	4	5	6	7
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	2 225,491 1 190,000	5 786,277 3 094,000
126		Teava PVX gofrata D=16mm	m	260,000	3,580 0,000	930,800 0,000
127		Cutie de montare KM40001 IP20	buc	13,000	85,600 0,000	1 112,800 0,000
128	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030	7 286,633 4 400,000	218,599 132,000
129		Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,000 0,000	855,000 0,000
130		Lampa LED-6W	buc	3,000	28,750 0,000	86,250 0,000
131	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	12 836,944 8 450,000	2 053,911 1 352,000
132		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,000	350,000 0,000	5 600,000 0,000
133		Lampa LED-10W	buc	64,000	30,830 0,000	1 973,120 0,000
134	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 223,850 577,500	1 223,850 577,500
		<i>Total</i>	Lei			20 718,125
		Total Obiecte electrice Inclusiv salariu				20 718,125 5 426,350
		<i>Total</i>	Lei			30 973,141
		<i>Asigurari sociale simedicale</i>	24 %			1 975,284
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			408,676
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 962,926
		<i>Total</i>				36 320,027
		<i>Venit</i>	2 %			726,402
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				37 046,429 8 230,350

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Valoarea utilajului				
135		ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,000	985,600 0,000	985,600 0,000
136		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,000	46,000 0,000	92,000 0,000
137		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000
138		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,000	324,000 0,000	324,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 447,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			17,371
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				1 464,971
		<i>Total</i>	Lei			45 724,661
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				45 724,661 12 926,350
		<i>Total</i>	Lei			644 367,767
		Total Grupa nr- 8 Inklusiv salariu				644 367,767 184 232,278
		2. Grupa nr- 6				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,000	14,250 13,500	1 752,750 1 660,500
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	123,000	18,187 7,000	2 237,032 861,000
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	123,000	95,582 76,500	11 756,586 9 409,500
142	CF53A k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	123,000	137,180 65,000	16 873,140 7 995,000

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)				
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,000	20,329 10,000	2 500,455 1 230,000
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,000	36,226 27,500	4 455,789 3 382,500
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	123,000	3,811 1,500	468,692 184,500
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,000	21,320 15,000	2 622,409 1 845,000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	123,000	3,811 1,500	468,692 184,500
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	123,000	42,655 27,500	5 246,504 3 382,500
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	118,000	36,859 26,000	4 349,395 3 068,000
		<i>Total</i>	Lei			52 731,444
		Total Tavane Inclusiv salariu				52 731,444 33 203,000
		2.1.2. Pereti				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,000	80,189 80,000	3 047,182 3 040,000
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000	14,250 13,500	3 306,000 3 132,000
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	232,000	18,187 7,000	4 219,442 1 624,000
153	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	232,000	223,874 115,000	51 938,884 26 680,000

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
154	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	232,000	124,666 85,000	28 922,512 19 720,000
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,000	80,012 61,000	15 042,256 11 468,000
156	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	102,000	28,873 13,000	2 945,021 1 326,000
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	36,226 27,500	6 810,474 5 170,000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	188,000	3,810 1,500	716,374 282,000
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	21,320 15,000	4 008,235 2 820,000
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	188,000	3,810 1,500	716,374 282,000
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila)	m2	188,000	42,654 27,500	8 019,046 5 170,000
162	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,600	177,564 4,000	2 769,998 62,400
163	CN06A	Vopsitorii interioarea peretilor cu Lac Brio h -1,5m, aplicate in 2	m2	75,000	53,495 27,500	4 012,088 2 062,500

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	8,000	333,914 122,500	2 671,312 980,000
165	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,500	42,700 26,000	789,941 481,000
		<i>Total</i>	Lei			139 935,139
		Total Pereti Inclusiv salariu				139 935,139 84 299,900
		2.1.3. Pardoseli				
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,500	40,150 39,000	542,025 526,500
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	110,000	24,758 23,000	2 723,380 2 530,000
168	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	123,500	16,050 15,000	1 982,175 1 852,500
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	113,000	18,187 7,000	2 055,159 791,000
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	113,000	72,795 35,000	8 225,835 3 955,000
171	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	113,000	73,641 36,000	8 321,433 4 068,000
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,000	115,339 11,700	12 687,339 1 287,000

1	2	3	4	5	6	7
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat (gr.10 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	110,000	392,346 65,000	43 158,069 7 150,000
174	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,000	413,785 125,000	1 241,355 375,000
		<i>Total</i>	Lei			80 936,770
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 936,770 22 535,000
		2.1.4. Incalzirea				
175	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	6,000	71,968 20,000	431,806 120,000
176	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.32 x 5,4mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)	m	15,000	96,135 28,000	1 442,018 420,000
177	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 32mm	buc	12,000	24,060 10,000	288,720 120,000
178	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.25 x 4,2mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)	m	35,000	65,352 24,500	2 287,315 857,500
179	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 25mm	buc	30,000	23,180 10,000	695,400 300,000

1	2	3	4	5	6	7
180	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la Teava PPR/FIBRA D.20 x 3,4mm SDR6 (K-1,4 pentru fittinguri)	m	15,000	49,725 21,000	745,870 315,000
181	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,000	22,410 10,000	268,920 120,000
182	IC38C	Piesa de racordare (MP 32-1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	5,000	132,032 10,500	660,161 52,500
183	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,000	57,220 25,500	858,306 382,500
184	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,000	48,720 25,500	1 705,193 892,500
185	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,000	39,776 25,500	596,637 382,500
186	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,000	2 054,922 125,000	8 219,686 500,000
187	IB05B	Radiatoare din Bimetal 350/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	7,000	2 054,922 125,000	14 384,451 875,000
188	IC30A	Dopuri pentru calorifere	buc	44,000	43,320 6,500	1 906,094 286,000
189	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,000	37,010 5,000	407,110 55,000
190	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,000	39,240 7,500	1 726,560 330,000
191	ID04A	Robinet cu sfera si racord	buc	22,000	152,762	3 360,766

1	2	3	4	5	6	7
		olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez			7,500	165,000
192	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	22,000	55,306 7,500	1 216,730 165,000
193	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,000	225,662 7,500	2 256,621 75,000
194	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,000	55,426 10,000	554,262 100,000
195	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu olandez	buc	12,000	178,662 7,500	2 143,945 90,000
196	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	55,306 7,500	663,671 90,000
		<i>Total</i>	Lei			46 820,242
		Total Incalzirea Inklusiv salariu				46 820,242 6 693,500
		2.1.5. Timplarie PVC				
		2.1.5.1. Timplarie				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre si usi	m2	50,140	21,000 21,000	1 052,940 1 052,940
198	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)	m2	36,700	2 045,427 40,825	75 067,158 1 498,278
199	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	13,440	2 441,736 47,500	32 816,931 638,400

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m	17,700	283,504 18,000	5 018,021 318,600
201	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m	17,700	260,300 20,000	4 607,310 354,000
202	CK32B Apl.	Plase contra moschitelor la ferestre	m2	16,500	678,100 40,000	11 188,650 660,000
		<i>Total</i>	Lei			129 751,010
		Total Timplarie Inclusiv salariu				129 751,010 4 522,218
		<i>Total</i>	Lei			129 751,010
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				129 751,010 4 522,218
		2.1.6. Lucrari diverse				
203	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	293,000 293,000	4 395,000 4 395,000
204	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,000	37,500 37,500	562,500 562,500
205	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	64,500 0,000	967,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 925,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 925,000 4 957,500
		<i>Total</i>	Lei			456 099,605
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			37 490,668
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 857,352
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			19 977,905
		<i>Total</i>				519 425,530
		<i>Venit</i>	2 %			10 388,510

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				529 814,040 156 211,118
		2.2. Electricitatea				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
206	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	29,000 29,000	174,000 174,000
207	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	190,000	7,500 7,500	1 425,000 1 425,000
208	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,000	20,050 15,000	3 809,500 2 850,000
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,000	11,000 11,000	220,000 220,000
210	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,000 3,000	27,000 27,000
		<i>Total</i>	Lei			5 655,500
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 127,040
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			271,994
		<i>Total</i>				7 071,824
		<i>Venit</i>	2 %			141,437
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 213,261 4 696,000
		2.2.2. Lucrari de montare				
		2.2.2.1. Dulapuri				
211	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ04, IIIQAO- IIQPv - 13 z-1 12)	buc	1,000	374,104 116,000	374,104 116,000

1	2	3	4	5	6	7
212	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	58,260 56,000	233,040 224,000
213	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,000	268,624 116,000	537,249 232,000
		<i>Total</i>	Lei			1 144,393
		Total Dulapuri Inclusiv salariu				1 144,393 572,000
		2.2.2.2. Cabluri				
214	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,600	888,729 620,000	3 199,423 2 232,000
215		Cablu VVGng (A) - FRLSLTx-0,66 3x1,5 mm2	m	280,000	14,230 0,000	3 984,400 0,000
216		Cablu VVGng (A) - FRLSLTx-0,66 3x2,5 mm2	m	80,000	22,300 0,000	1 784,000 0,000
217		Cutii de ramificatii	buc	8,000	17,850 0,000	142,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 110,623
		Total Cabluri Inclusiv salariu				9 110,623 2 232,000
		2.2.2.3. Obiecte electrice				
218	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP20, PC10-3-KKm	100 buc	0,080	6 527,550 2 160,000	522,204 172,800
219	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa BC10-1-0-ГБ IP20	100 buc	0,020	6 541,700 1 610,000	130,834 32,200
220	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54 BC20-2-0-ОБ	100 buc	0,030	7 482,667 2 195,000	224,480 65,850
221	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	2 225,491 1 190,000	5 786,277 3 094,000
222		Teava PVX gofrata D=16mm	m	260,000	3,580 0,000	930,800 0,000
223		Cutie de montare KM40001 IP20	buc	13,000	85,600 0,000	1 112,800 0,000
224	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,030	7 286,633	218,599

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	buc		4 400,000	132,000
225		Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,000	285,000 0,000	855,000 0,000
226		Lampa LED-6W	buc	3,000	28,750 0,000	86,250 0,000
227	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	12 836,944 8 450,000	2 053,911 1 352,000
228		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,000	350,000 0,000	5 600,000 0,000
229		Lampa LED-10W	buc	64,000	30,830 0,000	1 973,120 0,000
230	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 223,850 577,500	1 223,850 577,500
		<i>Total</i>	Lei			20 718,125
		Total Obiecte electrice Inclusiv salariu				20 718,125 5 426,350
		<i>Total</i>	Lei			30 973,141
		<i>Asigurari sociale simedicala</i>	24 %			1 975,284
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			408,676
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 962,926
		<i>Total</i>				36 320,027
		<i>Venit</i>	2 %			726,402
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				37 046,429 8 230,350
		2.2.3. Valoarea utilajului				
231		Щит ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,000	985,600 0,000	985,600 0,000
232		Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,000	46,000 0,000	92,000 0,000
233		Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,000	46,000 0,000	46,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
234		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,000	324,000 0,000	324,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 447,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			17,371
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 464,971
		<i>Total</i>	Lei			45 724,661
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				45 724,661 12 926,350
		<i>Total</i>	Lei			575 538,701
		Total Grupa nr- 6 Inclusiv salariu				575 538,701 169 137,468

		Total	Lei	1 219 906,55
		Tva	20 %	243 981,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 463 887,86 353 369,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)