

Caiet de sarcini
la serviciile de proiectare
Obiect: "Alimentarea cu apă a s. Bogdanovca Noua din or. Cimișlia"

№ d/o	Denumirea lucrărilor	Nr. capitolelor, punctelor, tabelor din Culegerea de prețuri pentru lucrări de construcție	Calculul prețului	Prețul (lei)
1	Turn de apă H=12.0 m V=25m3 (Valori estimate, se vor agreea final in baza calculelor din proiect).	Compartiment 49 Tab.49-17 p.1 inclusiv prospectiuni topo-geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC		
2	Rețele exterioare de apeduct, sistem linilar. Lungimea rețelelor 2,0 km.	Compartiment 49 Tab.49-21 p.1 L=2,0 km - tevi PEHD RC100		
3	Conectări individuale la rețea de apeduct. 100 case particulare si agenti economici 1,5 km rețea de branșare	1. Coordonarea cu primăria și proprietarii a punctului de conectare si a amplasarii caminului individual cu nod apometric. 2. Elaborarea proiectelor individuale, inclusiv: a) conectarea la apeduct stradal; b) camin individual cu nod apometric; c) retea d-25 pina la punctul de delimitare a proprietatii (in mediu pina la 15m per consumator); d) elaborarea devizului de cheltuieli separat.		
4	Ridicarea topo-geodezică Lungimea 3,50 km	Lungimea 2,00 km retea magistrala si stradala Lungimea 1,50 km pentru retele de conectare individuale		
5	Prospecțiuni hidro-geologice - minim 6 buc.	forări cu adîncimea 3-6m - minim 6 bucăți - de-a lungul rețelei magistrale si stradale, platforme		
6	Elaborarea devizului de cheltuieli	Elaborarea devizelor locale separate pe compartimente		
7	Obținerea verificării și expertizării documentației de proiect și deviz din partea unei institutii acreditata	Compartimentele AE, TH, PG, CBA, AEE, OLC, Devize.		
8	Prezentarea documentației de deviz și proiect, inclusiv prospecțiunile topo-geodezice și geologice	În varianta electronică pe suport digital și pe suport de hîrtie în 4 (patru) exemplare.		
9	Total, fără TVA			
10	TVA-20%			
11	Total cu TVA			