

**L536 M1 - drumul de acces spre  
s. Leuseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-05-2026****Reparatie capitala a imbracamintei din beton asfaltic**

Valoarea de deviz 1 720 358,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumul L536</b>				
		<b>1.1. Sector I L=280, B=5,8</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	16,24	5,00 0,00	81,20 0,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,49	15 639,18 0,00	7 663,20 0,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2) (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	191,60	1 893,41 10,50	362 777,40 2 011,80
		<i>Total</i>	Lei			370 521,80
		<b>Total Sector I L=280, B=5,8 Inclusiv salariu</b>				<b>370 521,80 2 011,80</b>
		<b>1.2. Sector II (S=1625m2, L=325m b=5m)</b>				
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина	m2	1 625,00	15,12 1,74	24 578,10 2 835,60

1	2	3	4	5	6	7
		слоя: 5 см)				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,82	949,39 0,00	778,50 0,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	381,60	922,25 40,00	351 930,40 15 264,00
		<i>Total</i>	Lei			377 287,00
		<b>Total Sector II (S=1625m2, L=325m b=5m) Inclusiv salariu</b>				<b>377 287,00 18 099,60</b>
		<b>1.3. Sector de drum/rigola din beton S=638m2</b>				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	638,00	3,13 2,50	1 996,85 1 595,00
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Saparea pintenilor ) (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,05	2 860,00 0,00	143,00 0,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	95,70	922,25 40,00	88 259,20 3 828,00

1	2	3	4	5	6	7
		impranare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	36,50	254,90 85,00	9 303,84 3 102,50
11	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumuluii Pelicola polietilena (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2	638,00	16,90 1,90	10 782,20 1 212,20
12	CC03A	Montare plase sudate vr4 100x100x4mm	kg	1 392,00	33,56 2,25	46 715,43 3 132,00
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 gr.15cm (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	95,70	2 414,81 154,50	231 097,33 14 785,65
14	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 (pintenii) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	4,20	2 838,12 159,50	11 920,10 669,90
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	125,00	95,81 14,50	11 976,00 1 812,50
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h	m	125,00	41,75 5,50	5 219,37 687,50

1	2	3	4	5	6	7
		MM)				
17	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	5,30	682,00 115,00	3 614,60 609,50
		<i>Total</i>	Lei			421 027,92
		<b>Total Sector de drum/rigola din beton S=638m2 Inclusiv salariu</b>				<b>421 027,92 31 434,75</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 168 836,72
		<b>Total Drumul L536 Inclusiv salariu</b>				<b>1 168 836,72 51 546,15</b>

		Total	Lei	1 168 836,72
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	12 371,08
		Total		1 181 207,80
		Cheltuieli de regie	14,5 %	171 275,13
		Total		1 352 482,93
		Beneficiu de deviz	6 %	81 148,97
		Total		1 433 631,90
		TVA	20 %	286 726,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 720 358,28 51 546,15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-05-2026 Reparatie capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 1 720 358,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-05-2026:				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	331,963	50,00	16 598,15
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,680	50,00	2 784,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,925	50,00	2 646,25
4.	7129020012800	Pavator	h-om	403,532	50,00	20 176,60
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,742	50,00	737,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,985	50,00	2 399,25
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	124,096	50,00	6 204,80
<b>Total manopera</b>						<b>51 546,15</b>

### Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	43,750	45,00	1 968,75
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,684	500,00	24 342,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	606,171	500,00	303 085,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	122,666	350,00	42 933,10
5.	14221022055070-16	Beton asfaltic BA16	t	193,516	1 800,00	348 328,80
6.	1711217329883-1	Pelicola polietilena	m2	957,000	10,00	9 570,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,073	6 400,00	467,20
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,885	6 400,00	5 664,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,073	6 400,00	467,20
10.	2010237318750	Distantieri	buc	417,600	1,00	417,60
11.	2320187315789	Decofrol	kg	4,380	40,00	175,20
12.	23203226000401	Bitum	t	0,505	15 000,00	7 575,00
13.	2663102100000-3037	Beton C30/37	m3	100,750	2 200,00	221 650,00
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,438	2 000,00	876,00
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,960	18,00	125,28
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,475	35,00	191,62
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,920	35,00	487,20
18.	2873122004100-4	Plase sudate vr4 100x100x4mm	kg	1 405,920	30,00	42 177,60
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,125	25,00	228,12
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	206,471	20,00	4 129,42
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 014 859,59</b>

### Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,125	65,00	138,12
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,687	450,00	1 209,15
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	5,000	200,00	1 000,00
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	29,575	150,00	4 436,25
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,147	600,00	88,20
6.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,375	600,00	1 425,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,347	450,00	13 206,15
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	448,833	5,00	2 244,16
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	123,144	300,00	36 943,20
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,483	300,00	7 644,90
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,645	300,00	2 293,50
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,246	400,00	2 498,40
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,220	650,00	143,00
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,920	50,00	646,00
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	36,750	250,00	9 187,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	29,575	350,00	10 351,25
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,881	200,00	8 976,20
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>102 430,98</b>

Total	Lei	1 168 836,72
Asigurarea sociale si medicale	24 %	12 371,08
Total		1 181 207,80
Cheltuieli de regie	14,5 %	171 275,13
Total		1 352 482,93
Beneficiu de deviz	6 %	81 148,97
Total		1 433 631,90
TVA	20 %	286 726,38

**Total deviz:**

**1 720 358,28**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect L536 M1 - drumul de acces spre s.  
Leuseni

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumul L536</b>				
		<b>1.1. Sector I L=280, B=5,8</b>				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 639,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 459,18
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2) (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 893,41 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	14221022055070-16	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	1 800,00	1 818,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	400,00	13,04
		<b>1.2. Sector II (S=1625m2, L=325m b=5m)</b>				
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			15,12 1,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	50,00	1,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	150,00	2,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
5	DA04A	Scarificaerea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,39
6	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			922,25 40,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	500,00	51,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<b>1.3. Sector de drum/rigola din beton S=638m2</b>				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,13 2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	450,00	0,63
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Saparea pintenilor ) (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 860,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 860,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			922,25 40,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	500,00	51,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			254,90 85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 400,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 400,00	12,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 400,00	128,00
11	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicola polietilena (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			16,90 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-1	Pelicola polietilena	m2	1,5000	10,00	15,00
12	CC03A	Montare plase sudate vr4 100x100x4mm	kg			33,56 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-4	Plase sudate vr4 100x100x4mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 gr.15cm (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 414,81 154,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	50,00	154,50
	2663102100000-3037	Beton C30/37	m3	1,0080	2 200,00	2 217,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	50,00	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,20
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
14	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 (pintenii) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 838,12 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-3037	Beton C30/37	m3	1,0200	2 200,00	2 244,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	236,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,43
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			95,81 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	73,50
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			41,75 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	600,00	11,40
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	200,00	8,00
17	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m			682,00 115,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	450,00	567,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.