

**Lucrari de reparatie Tabara de
odihna Poienita Vesela**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 4 358 637,02 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc Alimentar				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	70,900	4,800 3,300	340,320 233,970
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	70,900	4,780 0,900	338,902 63,810
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,900	52,257 36,600	3 705,015 2 594,940
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,900	16,490 6,000	1 169,141 425,400
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,900	20,946 16,500	1 485,041 1 169,850
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,900	3,850 0,900	272,965 63,810
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	342,500	27,370 16,500	9 374,225 5 651,250

1	2	3	4	5	6	7
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	221,700	32,222 13,500	7 143,617 2 992,950
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	19,300	22,100 21,600	426,530 416,880
10	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.	m2	19,300	110,826 18,000	2 138,944 347,400
Total Bloc Alimentar						26 394,700
Inclusiv salariu						13 960,260
		1.2. Bloc sanitar 2				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,205	1 756,098 0,000	360,000 0,000
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	17,000	35,700 35,700	606,900 606,900
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,375	1 643,733 0,000	616,400 0,000
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	63,750	29,678 0,000	1 891,960 0,000
Total Lucrari de terasamente						3 475,260
Inclusiv salariu						606,900

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Fundatie				
15	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	25,500	816,146 115,500	20 811,735 2 945,250
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	21,240	41,755 11,400	886,870 242,130
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,000	398,450 29,700	4 781,400 356,400
Total Fundatie						26 480,005
Inclusiv salariu						3 543,780
		1.2.3. Pereti si elemente din beton manolt armat				
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	90,400	778,622 125,880	70 387,411 11 379,540
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	189,570	65,904 36,000	12 493,345 6 824,520
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	21,000 13,500	1 890,000 1 215,000
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	67,800	1 172,377 159,000	79 487,160 10 780,200
22	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	7 000,00 0	13,585 1,830	95 095,000 12 810,000
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	340,000	14,725 2,970	5 006,500 1 009,800

1	2	3	4	5	6	7
		construtiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6 mm)				
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=14мм)	kg	770,000	13,885 2,130	10 691,450 1 640,100
Total Pereti si elemente din beton manolt armat						275 050,866
Inclusiv salariu						45 659,160
		1.2.4. Pereti despartitori				
25	CK27A	(Peretele cabinei sanitare) Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	57,300	947,965 25,770	54 318,410 1 476,630
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,050	4 449,882 674,985	9 122,259 1 383,720
27	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,050	19,063 5,093	39,080 10,440
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,050	128,847 25,493	264,136 52,260
29	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	162,000	244,723 108,000	39 645,180 17 496,000
30	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	142,000	22,082 9,000	3 135,715 1 278,000
31	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	50,000	152,509 52,500	7 625,466 2 625,000
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	24,956 15,600	399,288 249,600
Total Pereti despartitori						114 549,534
Inclusiv salariu						24 571,650

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Acoperis				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,450	4 933,930 722,704	17 022,059 2 493,330
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,450	128,775 25,504	444,274 87,990
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	234,000	43,340 8,850	10 141,560 2 070,900
36	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,200	19,036 5,100	41,880 11,220
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,200	128,765 25,500	283,284 56,100
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	192,000	17,486 7,500	3 357,408 1 440,000
39	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	216,000	109,993 2,700	23 758,488 583,200
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	192,000	17,486 7,500	3 357,408 1 440,000
41	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	234,000	167,444 36,000	39 181,786 8 424,000
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	144,642 9,000	4 339,260 270,000
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	25,000	151,485 10,500	3 787,125 262,500

1	2	3	4	5	6	7
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатель)	m	24,000	73,350 12,000	1 760,400 288,000
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	48,000	167,587 34,500	8 044,164 1 656,000
Total Acoperis						115 519,096
Inclusiv salariu						19 083,240
		1.2.6. Scari din metal				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000	35,700 35,700	178,500 178,500
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	9,300 9,300	46,500 46,500
48	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	65,725 36,000	657,250 360,000
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 15	m3	3,000	1 109,000 115,500	3 327,000 346,500
50	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	2 457,00 0	21,829 9,000	53 632,987 22 113,000
51	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,457	171,886 49,499	422,325 121,620
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	2,457	302,721 114,603	743,785 281,580

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
Total Scari din metal						59 008,347
Inclusiv salariu						23 447,700
		1.2.7. Tavane				
53	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	115,730	134,554 60,000	15 571,928 6 943,830
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,730	61,599 45,900	7 128,863 5 312,010
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,730	16,490 6,000	1 908,394 694,380
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,730	3,850 0,900	445,575 104,160
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,730	20,946 16,500	2 424,053 1 909,560
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,730	3,850 0,900	445,575 104,160
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,730	27,370 16,500	3 167,548 1 909,560
Total Tavane						31 091,936
Inclusiv salariu						16 977,660
		1.2.8. Pereti				
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 291,00 0	72,410 51,000	238 301,310 167 841,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	329,100	3,850 0,900	1 267,035 296,190

1	2	3	4	5	6	7
62	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	212,450	168,125 49,500	35 718,178 10 516,260
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,660	52,257 36,600	6 096,298 4 269,750
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,660	16,490 6,000	1 923,723 699,960
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,660	20,946 16,500	2 443,518 1 924,890
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,660	3,850 0,900	449,147 105,000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,660	27,370 16,500	3 192,985 1 924,890
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	12,780	72,404 51,000	925,320 651,780
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor(glafuri)	m2	12,780	3,849 0,899	49,191 11,490
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,810	68,041 29,732	327,276 143,010

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						26 706,810
		1.2.10. Ferestre si usi				
80	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	6,860	1 087,290 51,450	7 458,811 352,950
81	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	11,520	1 050,643 24,495	12 103,408 282,180
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	15,200	103,974 10,800	1 580,405 164,160
83	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,200	133,350 12,000	2 026,920 182,400
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,120	1 222,676 24,302	18 486,864 367,440
85	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	1 230,097 27,298	6 199,688 137,580
86	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,000	151,800 75,000	1 669,800 825,000
Total Ferestre si usi						49 525,896
Inclusiv salariu						2 311,710
		1.2.11. Finisarea exterioara				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	254,540	72,410 51,000	18 431,195 12 981,540
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	254,540	3,850 0,900	979,973 229,080
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	126,000	14,640	1 844,640

1	2	3	4	5	6	7
		la fatade			3,600	453,600
90	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	126,000	68,660 20,400	8 651,160 2 570,400
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	16,000	72,410 51,000	1 158,560 816,000
92	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	16,000	168,124 49,500	2 689,983 792,000
93	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	92,560	78,290 54,000	7 246,555 4 998,240
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	20,000	168,125 49,500	3 362,505 990,000
Total Finisarea exterioara						44 364,571
Inclusiv salariu						23 830,860
		1.2.12. Instalatii de apa si canalizare interioare				
95	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm INCL FITINGURI	m	25,000	62,512 6,000	1 562,790 150,000
96	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" americana	buc	4,000	177,716 16,500	710,864 66,000
97	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	1,000	141,600 19,800	141,600 19,800
98	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare,	buc	25,000	63,689	1 592,225 322,500

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 2"			12,900	
99	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm incl fittinguri	m	43,000	50,630 5,400	2 177,082 232,200
100	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americanca	buc	4,000	132,960 12,000	531,840 48,000
101	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm incl fittinguri	m	15,000	41,799 4,800	626,985 72,000
102	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32 mm	buc	15,000	36,871 11,100	553,065 166,500
103	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d 40	buc	43,000	52,773 12,000	2 269,225 516,000
104	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D25 incl fittinguri	m	36,000	76,853 18,900	2 766,708 680,400
105	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" americanca	buc	21,000	98,740 8,100	2 073,540 170,100
106	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	37,000	35,669 9,900	1 319,755 366,300
107	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D 20 incl fittinguri	m	51,000	73,794 18,900	3 763,473 963,900
108	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu	buc	12,000	87,112	1 045,344

1	2	3	4	5	6	7
		teava de otel, avind diametrul de 3/4" americanca			6,600	79,200
109	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20 mm	buc	56,000	72,802 5,400	4 076,912 302,400
110	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	51,000	23,470 8,700	1 196,985 443,700
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	60,000	79,790 9,600	4 787,400 576,000
112	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" homut d 100 mm	buc	12,000	91,383 15,600	1 096,596 187,200
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cruce	buc	4,000	70,180 9,600	280,720 38,400
114	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	23,000	65,180 9,600	1 499,140 220,800
115	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm reductie d 110-50	buc	8,000	65,180 9,600	521,440 76,800
116	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	49,000	72,270 11,400	3 541,230 558,600
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,000	55,974 7,500	727,662 97,500
118	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,000	58,695 12,900	763,029 167,700

1	2	3	4	5	6	7
		homut d50mm				
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	4,000	51,706 6,600	206,824 26,400
120	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu	buc	5,000	44,018 8,700	220,090 43,500
121	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,000	128,755 7,500	772,530 45,000
122	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	18,000	1 603,000 126,000	28 854,000 2 268,000
123	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	762,246 76,500	3 811,230 382,500
124	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	23,000	852,129 55,500	19 598,960 1 276,500
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavuar	buc	23,000	559,500 49,500	12 868,500 1 138,500
126	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru dus	buc	12,000	570,165 34,500	6 841,980 414,000
127	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,300	2,400 2,400	17,520 17,520

1	2	3	4	5	6	7
Total Instalatii de apa si canalizare interioare						112 817,244
Inclusiv salariu						12 133,920
		1.2.13. Canalizare exterioara				
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,200	1 756,000 0,000	5 619,200 0,000
129	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000	93,000 93,000	930,000 930,000
130	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	29,000	12,900 12,900	374,100 374,100
131	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	29,000	22,500 22,500	652,500 652,500
132	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,610	327,011 0,000	853,500 0,000
133	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,610	971,839 264,598	2 536,500 690,600
134	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,400	1 908,000 0,000	763,200 0,000
135	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	68,000	29,680 0,000	2 018,240 0,000
136	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	35,600	202,800	7 219,680

1	2	3	4	5	6	7
		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			18,300	651,480
137	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 100	m	45,000	80,370 9,000	3 616,639 405,000
138	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 75	m	400,000	70,963 9,000	28 385,180 3 600,000
139	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu d 110	buc	8,000	67,270 11,400	538,160 91,200
140	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,480	1 087,831 241,802	2 697,822 599,670
141		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
142		Scara	kg	76,000	18,000 0,000	1 368,000 0,000
143		Placi prefabricate KИД 20	buc	2,000	1 750,000 0,000	3 500,000 0,000
144		Inel prefabricat КИ20-9	buc	8,000	1 125,000 0,000	9 000,000 0,000
145		Placi prefabricate КИП-1-20-1	buc	2,000	1 450,000 0,000	2 900,000 0,000
146	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,500	49,256 33,000	24,628 16,500
Total Canalizare exterioara						75 297,349
Inclusiv salariu						8 011,050

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.14. Retele de apa exterioare				
147	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,100	1 756,000 0,000	3 687,600 0,000
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,000	61,800 61,800	865,200 865,200
149	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,420	327,025 0,000	791,400 0,000
150	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,420	971,857 264,595	2 351,895 640,320
151	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	26,800	12,900 12,900	345,720 345,720
152	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,800	22,500 22,500	603,000 603,000
153	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,340	1 643,529 0,000	558,800 0,000
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	57,800	29,681 0,000	1 715,560 0,000
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	33,000	202,800 18,300	6 692,400 603,900
156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PN 6	m	400,000	52,588 1,620	21 035,200 648,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Rețele de apa exterioare						38 646,775
Inclusiv salariu						3 706,140
		1.2.15. Lucrari de constructie generale rețele electrice exterioare.Lucrari de terasamente pentru cabluri				
157	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,500	1 756,000 0,000	878,000 0,000
158	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	6,000	39,900 39,900	239,400 239,400
159	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,620	327,097 0,000	202,800 0,000
160	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,620	971,879 264,581	602,565 164,040
161	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,900	9,300 9,300	64,170 64,170
162	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,900	22,500 22,500	155,250 155,250
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,100	1 170,000 0,000	117,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
164	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	17,000	29,680 0,000	504,560 0,000
165	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (трыба ПБХ d20)	1 km	0,140	69 225,714 3 990,000	9 691,600 558,600
166	Pret	Трыба ПБХ d20мм	m	140,000	4,600 0,000	644,000 0,000
Total Lucrari de constructie generale retele electrice exterioare.Lucrari de terasamente pentru cabluri Inclusiv salariu						13 099,345 1 181,460
Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu						1 317 206,21 7 401 048,580
		1.3. Bloc sanitar 1 si bloc nr.19				
167	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,000	10,260 9,600	513,000 480,000
168	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,000	50,448 19,500	2 522,400 975,000
169	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (fatade)	m2	250,800	32,222 13,500	8 081,278 3 385,800
170	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	218,000	28,621 22,500	6 239,318 4 905,000
Total Bloc sanitar 1 si bloc nr.19 Inclusiv salariu						17 355,996 9 745,800
		1.4. Bloc nr 1,2				
		1.4.1. Lucrari de finisare				
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	202,760	10,260 9,600	2 080,326 1 946,490

1	2	3	4	5	6	7
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	326,760	4,800 3,300	1 568,460 1 078,320
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,760	3,850 0,900	1 258,032 294,090
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,760	27,370 16,500	8 943,422 5 391,540
175	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	202,760	50,448 19,500	10 228,840 3 953,820
176	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	9,880	25,338 12,000	250,341 118,560
Total Lucrari de finisare						24 329,421
Inclusiv salariu						12 782,820
		1.4.2. Timplarie				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,600 12,600	50,400 50,400
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 222,675 24,300	4 890,700 97,200
179	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	27,280	9,900 7,800	270,078 212,790
180	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	27,280	38,630 22,200	1 053,826 605,610
Total Timplarie						6 265,004
Inclusiv salariu						966,000
		1.4.3. Acoperis				
181	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	82,000	22,100	1 812,200

1	2	3	4	5	6	7
		invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile			21,600	1 771,200
182	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, norma scindura 0,0085	m2	82,000	38,540 8,850	3 160,280 725,700
183	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.	m2	82,000	110,825 18,000	9 087,687 1 476,000
Total Acoperis						14 060,167
Inclusiv salariu						3 972,900
Total Bloc nr 1,2						44 654,592
Inclusiv salariu						17 721,720
		1.5. Bloc 3,5,6,7,8,9				
		1.5.1. Lucrari de finisare				
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	650,000	10,260 9,600	6 669,000 6 240,000
185	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	650,000	50,448 19,500	32 791,200 12 675,000
186	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	462,000	4,800 3,300	2 217,600 1 524,600
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	462,000	3,850 0,900	1 778,700 415,800
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	462,000	27,370 16,500	12 644,940 7 623,000
189	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (pardoseli cu plinte)	m2	426,600	25,340 12,000	10 810,044 5 119,200

1	2	3	4	5	6	7
190	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (fatade)	m2	643,800	32,222 13,500	20 744,524 8 691,300
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	643,800	28,627 22,500	18 429,807 14 485,500
Total Lucrari de finisare						106 085,815
Inclusiv salariu						56 774,400
		1.5.2. Timplarie				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,600 12,600	25,200 25,200
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 222,675 24,300	2 445,350 48,600
194	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	97,920	9,900 7,800	969,402 763,770
195	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	97,920	38,630 22,200	3 782,650 2 173,830
Total Timplarie						7 222,602
Inclusiv salariu						3 011,400
		1.5.3. Acoperis				
196	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	280,000	22,100 21,600	6 188,000 6 048,000
197	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,500	4 933,520 722,700	7 400,280 1 084,050
198	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	280,000	38,540 8,850	10 791,200 2 478,000

1	2	3	4	5	6	7
		Norma scindura 0,0085				
199	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.	m2	280,000	110,825 18,000	31 031,126 5 040,000
Total Acoperis						55 410,606
Inclusiv salariu						14 650,050
Total Bloc 3,5,6,7,8,9						168 719,023
Inclusiv salariu						74 435,850
		1.6. Bloc 11 A, B				
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,900	14,970 13,800	851,793 785,220
201	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	455,900	4,800 3,300	2 188,320 1 504,470
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	317,300	3,850 0,900	1 221,605 285,570
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,300	27,370 16,500	8 684,501 5 235,450
204	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	138,600	32,222 13,500	4 465,969 1 871,100
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	56,900	154,739 40,500	8 804,624 2 304,450
206	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	57,660	25,340 12,000	1 461,108 691,920

1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc 11 A, B						27 677,920
Inclusiv salariu						12 678,180
		1.7. Bloc 18				
		1.7.1. Pardoseli				
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,600	14,970 13,800	308,382 284,280
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20,600	154,740 40,500	3 187,636 834,300
Total Pardoseli						3 496,018
Inclusiv salariu						1 118,580
		1.7.2. Tavane				
209	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 12 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn 2 strat	m2	107,750	201,056 75,000	21 663,808 8 081,250
210	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	107,750	45,783 30,000	4 933,122 3 232,500
Total Tavane						26 596,930
Inclusiv salariu						11 313,750
		1.7.3. Pereti				
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600	780,775 125,900	468,465 75,540
212	CF55B	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2	46,300	186,883 111,900	8 652,692 5 180,970
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	3,000	4,780 0,900	14,340 2,700

1	2	3	4	5	6	7
214	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4 cm	m2	3,000	144,820 102,000	434,460 306,000
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,850 0,900	11,550 2,700
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	52,257 36,600	156,771 109,800
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	16,490 6,000	49,470 18,000
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	20,946 16,500	62,838 49,500
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,850 0,900	11,550 2,700
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,700	27,370 16,500	3 987,809 2 404,050
221	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	183,300	23,334 19,800	4 277,121 3 629,340
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	45,280	3,850 0,900	174,316 40,740
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	45,280	68,043 29,730	3 081,008 1 346,160
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,280	20,945 16,500	948,412 747,120

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	45,280	3,850 0,900	174,316 40,740
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,280	27,370 16,500	1 239,314 747,120
Total Pereti						23 744,432
Inclusiv salariu						14 703,180
		1.7.4. Ferestre si usi				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	40,440	12,599 12,599	509,520 509,520
228	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	6,750	1 087,284 51,449	7 339,167 347,280
229	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	33,690	1 050,645 24,495	35 396,244 825,240
230	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	23,400	103,974 10,800	2 432,992 252,720
231	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	23,400	133,350 12,000	3 120,390 280,800
Total Ferestre si usi						48 798,313
Inclusiv salariu						2 215,560
		1.7.5. Pereu				
232	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,300	450,500 445,500	1 036,150 1 024,650
233	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,000	93,000 93,000	465,000 465,000
234	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000	398,450 29,700	1 992,250 148,500

1	2	3	4	5	6	7
235	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	95,000	16,515 0,900	1 568,925 85,500
236	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,000	134,430 51,000	1 075,440 408,000
237	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,800	864,475 174,000	5 878,429 1 183,200
Total Pereu						12 016,194
Inclusiv salariu						3 314,850
Total Bloc 18						114 651,887
Inclusiv salariu						32 665,920
		1.8. Bloc 22				
		1.8.1. Lucrari de terasamente				
238	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,500	35,700 35,700	910,350 910,350
239	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,255	1 643,922 0,000	419,200 0,000
240	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40,058	29,679 0,000	1 188,880 0,000
Total Lucrari de terasamente						2 518,430
Inclusiv salariu						910,350
		1.8.2. Fundatie				
241	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,400	816,153 115,500	16 649,515 2 356,200

1	2	3	4	5	6	7
242	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Armătură A1 d=6mm)	kg	60,000	14,725 2,970	883,500 178,200
243	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	220,000	13,585 1,830	2 988,700 402,600
Total Fundatie						20 521,715
Inclusiv salariu						2 937,000
		1.8.3. Coloane și elemente din beton monolit armat				
244	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3	31,300	778,606 125,880	24 370,359 3 940,050
245	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	241,000	65,890 36,000	15 879,490 8 676,000
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	132,300	134,448 51,000	17 787,489 6 747,300
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	500,000	21,000 13,500	10 500,000 6 750,000
248	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	47,200	1 172,367 159,000	55 335,740 7 504,800
249	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu	kg	340,000	13,585 1,830	4 618,900 622,200

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)				
250	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	284,000	14,725 2,970	4 181,900 843,480
251	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=14мм)	kg	194,000	13,885 2,130	2 693,690 413,220
252	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10-16мм)	kg	4 982,00 0	13,885 2,130	69 175,070 10 611,660
Total Coloane si elemente din beton monolit armat						204 542,638
Inclusiv salariu						46 108,710
		1.8.4. Acoperis				
253	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,100	4 933,520 722,700	10 360,392 1 517,670
254	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	216,000	43,340 8,850	9 361,440 1 911,600
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,001	19,078 5,099	76,330 20,400
256	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,001	128,821 25,501	515,414 102,030
257	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	216,000	17,486 7,500	3 777,084 1 620,000
258	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2	108,000	109,993	11 879,244

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %			2,700	291,600
259	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	120,000	17,486 7,500	2 098,380 900,000
260	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	230,000	167,444 36,000	38 512,012 8 280,000
261	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,000	144,641 9,000	5 062,430 315,000
262	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	26,000	151,485 10,500	3 938,610 273,000
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатель)	m	24,000	73,350 12,000	1 760,400 288,000
Total Acoperis						87 341,736
Inclusiv salariu						15 519,300
		1.8.5. Scari din metal				
264	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	419,000	21,829 9,000	9 146,213 3 771,000
265	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,419	171,854 49,475	72,007 20,730
266	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,419	302,773 114,630	126,862 48,030
Total Scari din metal						9 345,082

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 839,760
		1.8.6. Pardoseli				
267	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,600	14,970 13,800	308,382 284,280
268	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,100	398,450 29,700	2 430,545 181,170
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	233,600	48,810 21,000	11 401,975 4 905,600
270	CG01A1k =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	213,000	32,670 14,400	6 958,710 3 067,200
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	80,400	41,768 11,400	3 358,120 916,560
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,600	208,089 87,000	1 581,474 661,200
273	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	185,500	196,089 75,000	36 374,517 13 912,500
274	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20,600	154,740 40,500	3 187,636 834,300
275	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	40,500	178,795 46,500	7 241,186 1 883,250
Total Pardoseli						72 842,545
Inclusiv salariu						26 646,060
		1.8.7. Tavane				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	94,000	8,350	784,900

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			8,100	761,400
277	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	100,800	134,554 60,000	13 563,043 6 048,000
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	94,000	14,493 4,200	1 362,342 394,800
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	194,800	61,599 45,900	11 999,487 8 941,320
280	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	94,000	62,060 46,500	5 833,640 4 371,000
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,000	16,490 6,000	1 550,060 564,000
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,800	3,850 0,900	749,980 175,320
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,800	20,946 16,500	4 080,204 3 214,200
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	194,800	3,850 0,900	749,980 175,320
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	194,800	27,370 16,500	5 331,676 3 214,200
286	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Lambriu din mase plastice)	m2	80,000	170,977 69,000	13 678,164 5 520,000
Total Tavane						59 683,476
Inclusiv salariu						33 379,560

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.8. Pereti				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	202,600	4,780 0,900	968,428 182,340
288	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4 cm	m2	202,600	72,410 51,000	14 670,265 10 332,600
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	202,600	3,850 0,900	780,010 182,340
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	212,450	168,125 49,500	35 718,178 10 516,260
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	463,500	52,257 36,600	24 221,127 16 964,100
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	463,500	16,490 6,000	7 643,115 2 781,000
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	463,500	20,946 16,500	9 708,283 7 647,750
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	463,500	3,850 0,900	1 784,475 417,150
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,500	27,370 16,500	12 685,995 7 647,750
296	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	336,400	23,335 19,800	7 849,908 6 660,720
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	45,820	3,850 0,900	176,419 41,250

1	2	3	4	5	6	7
298	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	45,820	68,044 29,730	3 117,771 1 362,240
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,820	20,946 16,500	959,731 756,030
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	45,820	3,850 0,900	176,419 41,250
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,820	27,370 16,500	1 254,093 756,030
Total Pereti						121 714,217
Inclusiv salariu						66 288,810
		1.8.9. Ferestre si usi				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,220	12,600 12,600	443,760 443,760
303	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,670	1 087,295 51,449	1 815,782 85,920
304	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	20,230	1 050,646 24,495	21 254,565 495,540
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	13,450	103,975 10,800	1 398,458 145,260
306	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,450	133,351 12,000	1 793,565 161,400
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,320	1 222,676 24,302	16 286,049 323,700
308	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	151,800 75,000	910,800 450,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre si usi						43 902,979
Inclusiv salariu						2 105,580
		1.8.10. Termoizolarea fatadei				
309	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,600	72,410 51,000	6 270,705 4 416,600
310	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	218,000	4,800 3,300	1 046,400 719,400
311	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,000	13,893 3,600	3 028,674 784,800
312	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifundate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	218,000	177,977 63,330	38 799,016 13 805,940
313	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,000	14,640 3,600	3 191,520 784,800
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (inclusiv glafurile)	m2	218,000	87,640 36,600	19 105,520 7 978,800
315	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	218,000	28,621 22,500	6 239,318 4 905,000
Total Termoizolarea fatadei						77 681,153
Inclusiv salariu						33 395,340
		1.8.11. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
316	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	13,500	450,500 445,500	6 081,750 6 014,250
317	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,000	93,000 93,000	372,000 372,000
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,200	398,450 29,700	2 868,840 213,840
319	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	140,600	16,514 0,900	2 321,937 126,540
320	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	22,000	134,430 51,000	2 957,460 1 122,000
321	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,500	864,485 174,000	11 670,552 2 349,000
Total Pereu						26 272,539
Inclusiv salariu						10 197,630
		1.8.12. Instalatii de apa si canalizare interioara				
322	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D25 incl fittinguri	m	36,000	76,853 18,900	2 766,708 680,400
323	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D 20 incl fittinguri	m	8,000	73,792 18,900	590,339 151,200
324	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20 mm	buc	3,000	72,802 5,400	218,406 16,200

1	2	3	4	5	6	7
325	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	8,000	23,480 8,700	187,840 69,600
326	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	1,000	65,180 9,600	65,180 9,600
327	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm reductie d 110-50	buc	1,000	65,180 9,600	65,180 9,600
328	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	19,200 19,200	57,600 57,600
329	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	55,974 7,500	167,922 22,500
330	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" homut d50mm	buc	3,000	58,713 12,900	176,139 38,700
331	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	1,000	51,706 6,600	51,706 6,600
332	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	28,500 28,500	28,500 28,500
333	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	33,000 33,000	33,000 33,000
334	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	25,500 25,500	25,500 25,500
335	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	18,000 18,000	18,000 18,000
336	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	1,000	1 602,750	1 602,750

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			126,000	126,000
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	852,020 55,500	852,020 55,500
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	1,000	559,500 49,500	559,500 49,500
339	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,300	2,400 2,400	17,520 17,520
Total Instalatii de apa si canalizare interioara						7 483,810
Inclusiv salariu						1 415,520
Total Bloc 22						733 850,320
Inclusiv salariu						242 743,620
		1.9. Casa din Lemn 13 buc				
340	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (pardoseli cu plinte)	m2	1 095,50 0	25,340 12,000	27 759,970 13 146,000
Total Casa din Lemn 13 buc						27 759,970
Inclusiv salariu						13 146,000
		1.10. Disco				
		1.10.1. Lucrari de terasamente				
341	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	20,000	35,700 35,700	714,000 714,000

1	2	3	4	5	6	7
342	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,200	1 644,000 0,000	328,800 0,000
343	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	31,000	29,680 0,000	920,080 0,000
Total Lucrari de terasamente						1 962,880
Inclusiv salariu						714,000
		1.10.2. Fundatie				
344	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	16,000	816,150 115,500	13 058,400 1 848,000
345	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	80,000	14,725 2,970	1 178,000 237,600
346	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	160,000	13,585 1,830	2 173,600 292,800
347	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	76,000	25,310 3,150	1 923,531 239,400
348	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	134,430 51,000	2 688,600 1 020,000
Total Fundatie						21 022,131
Inclusiv salariu						3 637,800
		1.10.3. Pardoseli				
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	398,450 29,700	2 589,925 193,050
350	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai	kg	136,800	16,515	2 259,236

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, la placi			0,900	123,120
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	10,400	1 172,392 159,000	12 192,880 1 653,600
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,000	48,810 21,000	3 172,650 1 365,000
353	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,000	196,089 75,000	12 745,785 4 875,000
Total Pardoseli						32 960,476
Inclusiv salariu						8 209,770
		1.10.4. Tavane				
354	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	15,000	134,554 60,000	2 018,310 900,000
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	3,850 0,900	57,750 13,500
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	61,599 45,900	923,979 688,500
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	3,850 0,900	57,750 13,500
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	20,945 16,500	314,182 247,500
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	15,000	3,850 0,900	57,750 13,500
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	27,370 16,500	410,550 247,500

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						3 840,271
Inclusiv salariu						2 124,000
		1.10.5. Pereti				
361	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,600	778,830 125,882	5 140,281 830,820
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	65,500	4,780 0,900	313,090 58,950
363	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosimea medie 4cm	m2	65,500	144,820 102,000	9 485,710 6 681,000
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	65,500	3,850 0,900	252,175 58,950
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,800	52,257 36,600	1 714,029 1 200,480
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,800	16,490 6,000	540,872 196,800
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,800	20,946 16,500	687,019 541,200
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,800	3,850 0,900	126,280 29,520
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,800	27,370 16,500	897,736 541,200
370	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,600	46,659 39,600	821,194 696,960

1	2	3	4	5	6	7
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (peretilor) glafuri	m2	2,640	3,848 0,898	10,158 2,370
372	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,640	68,036 29,727	179,616 78,480
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,640	20,948 16,500	55,302 43,560
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,640	3,848 0,898	10,158 2,370
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,640	27,370 16,500	72,256 43,560
376	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (fatade)	m2	32,800	32,222 13,500	1 056,882 442,800
Total Pereti						21 362,758
Inclusiv salariu						11 449,020
		1.10.6. Ferestre si usi				
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,050	12,593 12,593	51,000 51,000
378	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	182,500	363,000 300,000	66 247,500 54 750,000
379	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	2,250	1 087,307 51,453	2 446,440 115,770
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 222,675 24,300	2 200,815 43,740
381	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,500	103,974 10,800	155,961 16,200

1	2	3	4	5	6	7
382	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	133,350 12,000	200,025 18,000
383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,320	1 222,676 24,302	16 286,049 323,700
384	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	151,800 75,000	151,800 75,000
385	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	182,500	32,565 10,500	5 943,094 1 916,250
Total Ferestre si usi						93 682,684
Inclusiv salariu						57 309,660
		1.10.7. Acoperis				
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	588,000	21,705 6,300	12 762,540 3 704,400
387	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	44,200	49,255 33,000	2 177,078 1 458,600
388	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. norma scinduri 0,003	m2	180,000	20,940 8,850	3 769,200 1 593,000
389	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,540	19,500 5,111	10,530 2,760
390	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,540	128,656 25,500	69,474 13,770
391	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	180,000	167,444 36,000	30 139,830 6 480,000

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc.				
Total Acoperis						48 928,652
Inclusiv salariu						13 252,530
Total Disco						223 759,852
Inclusiv salariu						96 696,780
		Cheltuieli directe	lei			2 702 030,477
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %			205 839,610
		Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5,00 %			85 190,106
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +			2 993 060,193
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 12 %	12,00 %			359 167,223
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			3 352 227,416
		Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %			100 566,822
Total Lucrari de constructie						3 452 794,238
Inclusiv salariu						914 842,710
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc sanitar 2				
		2.1.1. Retele electrice exterioare				
392	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	680,286 372,000	952,400 520,800
393	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,400	2 494,300 198,900	3 492,020 278,460
394	Pret	Nisip	m3	5,600	180,000 0,000	1 008,000 0,000
395	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,400	2 145,700 195,300	3 003,980 273,420
396	Pret	Caramida	buc	300,000	3,200 0,000	960,000 0,000
397	Pret	Cablu VVG d 6*5	m	140,000	64,000 0,000	8 960,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
398	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	10,000	112,990 68,700	1 129,900 687,000
399	Pret	Светильник уличный	buc	5,000	364,000 0,000	1 820,000 0,000
400	Pret	Светильник на здании	buc	5,000	290,000 0,000	1 450,000 0,000
Total Retele electrice exterioare						22 776,300
Inclusiv salariu						1 759,680
		2.1.2. Retele electrice interioare				
401	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	3,000	1 526,020 714,000	4 578,060 2 142,000
402		Tub din polietilena 20 mm	m	300,000	4,600 0,000	1 380,000 0,000
403	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	2,000	1 526,020 714,000	3 052,040 1 428,000
404		Tub gofrat 20 mm	m	200,000	3,000 0,000	600,000 0,000
405	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель в трубе)	100 m	1,250	306,681 235,800	383,351 294,750
406	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,640	3 112,344 1 548,000	14 441,274 7 182,720
407		Cablu BBГ 0.66 3*2,5	m	300,000	13,800 0,000	4 140,000 0,000
408		Cablu BBГ 0.66 3*1,5	m	164,000	9,600 0,000	1 574,400 0,000
409	Pret	Cutie de ramificatie	buc	10,000	3,200 0,000	32,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
interioare						
Inclusiv salariu						14 746,710
Total Bloc sanitar 2						68 338,150
Inclusiv salariu						16 506,390
		2.2. Bloc 1,2				
422	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	0,800	1 533,020 714,000	1 226,416 571,200
423		Tub gofrat 20 mm	m	80,000	3,000 0,000	240,000 0,000
424	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,800	3 151,920 1 548,000	2 521,536 1 238,400
425		Cablu BBΓ 0.66 3*2,5	m	20,000	13,800 0,000	276,000 0,000
426		Cablu BBΓ 0.66 3*1,5	m	60,000	9,600 0,000	576,000 0,000
427	Pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	3,200 0,000	6,400 0,000
428	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 027,400 984,000	20,548 19,680
429		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
430	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 281,525 1 143,000	51,261 45,720
431		Priza dubla	buc	4,000	65,000 0,000	260,000 0,000
432	Pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	4,500 0,000	27,000 0,000
433	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu	100 buc	0,080	8 177,212	654,177

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			2 649,000	211,920
434		Corp de iluminat cu lampi luminiscente	buc	8,000	260,000 0,000	2 080,000 0,000
Total Bloc 1,2						8 009,338
Inclusiv salariu						2 086,920
		2.3. Bloc 18				
435	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	0,800	1 533,020 714,000	1 226,416 571,200
436		Tub gofrat 20 mm	m	80,000	3,000 0,000	240,000 0,000
437	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,800	3 151,920 1 548,000	2 521,536 1 238,400
438		Cablu BBI 0.66 3*2,5	m	20,000	13,800 0,000	276,000 0,000
439		Cablu BBI 0.66 3*1,5	m	60,000	9,600 0,000	576,000 0,000
440	Pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	3,200 0,000	6,400 0,000
441	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 027,400 984,000	20,548 19,680
442		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
443	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 281,525 1 143,000	51,261 45,720
444		Priza dubla	buc	4,000	65,000 0,000	260,000 0,000
445	Pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	4,500 0,000	27,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
446	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	8 177,212 2 649,000	654,177 211,920
447		Corp de iluminat cu lampi luminiscente	buc	8,000	260,000 0,000	2 080,000 0,000
Total Bloc 18						8 009,338
Inclusiv salariu						2 086,920
		2.4. Bloc 22				
448	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	2,100	1 524,687 714,000	3 201,842 1 499,400
449		Tub gofrat 20 mm	m	210,000	3,000 0,000	630,000 0,000
450	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,100	3 107,575 1 548,000	6 525,907 3 250,800
451		Cablu BBF 0.66 3*2,5	m	70,000	13,800 0,000	966,000 0,000
452		Cablu BBF 0.66 3*1,5	m	140,000	9,600 0,000	1 344,000 0,000
453	Pret	Cutie de ramificatie	buc	8,000	3,200 0,000	25,600 0,000
454	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 022,800 984,000	102,280 98,400
455		Intrerupator cu doua clape	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
456	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 276,600 1 143,000	127,660 114,300
457		Priza dubla	buc	10,000	65,000 0,000	650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
458	Pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	20,000	4,500 0,000	90,000 0,000
459	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	315,670 69,600	315,670 69,600
460	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,100	8 158,830 2 649,000	815,883 264,900
461		Corp de iluminat cu lampi incasdente	buc	10,000	190,000 0,000	1 900,000 0,000
462	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	15 352,800 5 070,000	2 456,448 811,200
Total Bloc 22						19 501,290
Inclusiv salariu						6 108,600
Cheltuieli directe			lei		103 858,116	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		6 027,487	
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %			5,00 %		2 891,002	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		112 776,605	
Cheltuieli de regie (II3) * 76 %			76,00 %		20 359,511	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		133 136,116	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %			3,00 %		3 994,083	
Total Lucrari de montare						137 130,199
Inclusiv salariu						26 788,830
		3. Utilaj retele electrice interioare si exterioare				
463		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	6,000	6 500,000 0,000	39 000,000 0,000
464		Intrerupator automat 1F, 25 A	buc	4,000	45,000 0,000	180,000 0,000
465		Intrerupator automat 1F, 16 A	buc	4,000	30,000 0,000	120,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
466		Intrerupator automat 3F, 32A	buc	17,000	66,000 0,000	1 122,000 0,000
467		Dulap pentru automate	buc	3,000	450,000 0,000	1 350,000 0,000
Cheltuieli directe			lei		41 772,000	
Cheltuieli de depozitare si manipulare (Π3) * 1,2 %			1,20 %		501,264	
Total Utilaj retele electrice interioare si exterioare					42 273,264	
Inclusiv salariu					0,000	
Cheltuieli directe			lei		3 632 197,52	
TVA (Π3) * 20 %			20,00 %		726 439,50	

Total deviz: 4 358 637,0
Inclusiv salariu 2
941 631,54

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)