

TOTALALIZATOR

Obiect:„Etapa a doua.Lucrări de finisare a reparație, finisarea pereților, lucrări de ventilarea”

Nr.	Nr dev	Denumirea devizilor	U.M.	Suma fara TVA, lei	TVA , lei	Suma cu TVA, lei
1	1	Lucrari de reparatie SA	lei	436,745.86	87,349.17	524,095.03
2	2	Sistemul de ventilare si incalzire	lei	261239.96	52247.99	313487.95
			Total	697,985.82	139,597.16	837,582.98

**Reparatia capitala a Salii Festive
din cadrul LIR de muzica
"Ciprian Porumbescu"**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie SA**

Valoarea de deviz 524 095,034 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	31,940	27,00	862,380
2.	7122050013400	Zidar	h-om	75,272	27,00	2 032,344
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	178,695	27,00	4 824,765
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	287,472	27,00	7 761,744
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	52,460	27,00	1 416,420
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	102,930	27,00	2 779,110
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,310	27,00	62,370
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,096	27,00	3 539,592
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	143,550	27,00	3 875,850
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,600	27,00	259,200
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,800	27,00	5 961,600
12.	7422010060100	Timplar	h-om	376,799	27,00	10 173,573
13.	7422010060100	Timplar	h-om.	18,236	27,00	492,372
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,900	27,00	483,300
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,072	27,00	4 510,944
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,136	27,00	84,672
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,385	27,00	118,395
		Total manopera				49 238,631

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,200	12,00	230,400
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,190	250,00	297,500
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,175	25,00	529,375
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,884	3 500,00	6 594,000
5.	20301129300001	Usi interioare (Двери двухствор. деревянные с остеклением)	m2	5,130	1 625,00	8 336,250
6.	20301129300003	Двери внутренние, деревянные глухие одноствор.	m2	3,780	1 762,60	6 662,628
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	60,000	650,00	39 000,000
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,500	1 200,00	7 800,000
9.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	141,282	22,00	3 108,204
10.	20301129477352	Briu din lemn 5 cm	m	143,820	18,00	2 588,760
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	16,300	2 000,00	32 600,000
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	282,000	0,80	225,600
13.	2320166200676	White spirit	kg	6,000	26,00	156,000
14.	23203226000488 22	Клей для минваты, полистирола	kg	105,000	2,45	257,250
15.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	5,090	27,00	137,430
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,573	120,00	1 988,760

17.	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмуль.)	kg	54,525	18,00	981,450
18.	24165861053031	Amorsa-grund "Grund patrundere adinca"	kg	14,040	18,00	252,720
19.	241658610530310	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,040	14,00	70,560
20.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	104,400	25,00	2 610,000
21.	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска - Latex lavabila	kg	41,000	25,00	1 025,000
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,200	30,00	126,000
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,600	40,00	384,000
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,800	35,00	168,000
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,707	100,00	970,700
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,800	35,00	63,000
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,000	32,00	192,000
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,000	85,00	765,000
29.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	8,568	13,50	115,668
30.	25132066215001	Rigprofil CW 50x50x4000mm	m	94,548	50,00	4 727,400
31.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта шир.0,6м)	m	39,200	50,00	1 960,000
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,000	15,00	990,000
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	207,360	1,85	383,616
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,192	1 200,00	230,400
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,250	2,50	88,125
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 526,304	2,50	3 815,760
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	418,901	4,50	1 885,054
38.	266210270020211	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (огнестойкий)	buc	27,676	90,00	2 490,840
39.	26621027002031	Placa normala de gips-carton 12,5 mm (огнестойкий)	m2	22,491	35,00	787,185
40.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,960	0,00	0,000
41.	267011220405221	Placi PFL melaminate (Акустич. плиты Eurodecor (Egger) толщ.18мм)	m2	103,607	1 500,00	155 410,500
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	223,800	2,50	559,500
43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,125	2,50	12,812
44.	268213260186160	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	m2	37,330	15,00	559,950
45.	2682162611370k5	Placi vata minerala (Минвата 65кг/м3 толщ.50)	m2	21,210	100,00	2 121,000
46.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,600	70,00	1 372,000
47.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	960,000	25,00	24 000,000
48.	2822115708000	Element de sustinere	buc	89,760	3,00	269,280
49.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	64,328	45,00	2 894,760
50.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	20,196	30,00	605,880
51.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,000	300,00	900,000
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,616	18,00	11,088
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,800	40,00	192,000
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	508,100	0,50	254,050
55.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 366,000	0,25	841,500
56.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 496,000	0,20	299,200
57.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	282,000	0,10	28,200
58.	2875276305105	Conector	buc	332,112	2,47	820,317
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,700	2,16	135,432
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,280	13,29	56,882
61.	4100126202818	Apa	m3	0,305	13,29	4,054
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,410	2,50	48,525
		Total materiale de constructii				326 991,565

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,226	10,80	2,441
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,663	10,80	7,160
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,797	10,80	224,608
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,415	10,80	36,882
5.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192	40,00	7,680
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,290	200,00	258,000

		Total utilaje de construcții			536,771
--	--	-------------------------------------	--	--	----------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	376 766,967
Sigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 078,692
Cheltuieli de transport	3,70 %	12 098,688
Cheltuieli de regie	4,21 %	16 837,657
Beneficiu	4,79 %	19 963,858
Total	100,00 +	436 745,862
TVA	20,00 %	87 349,172

Total deviz:

524 095,0
34

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLIR Ciprian Porumbescu
**Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de
muzica "Ciprian Porumbescu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie SA
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка дер.дверей)	m2			11,339 ----- 11,339
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	27,00	5,669
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,669
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2			11,342 ----- 11,342
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	27,00	5,671
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,671
		1.2. Перегородки				
3	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 066,031 ----- 29,700
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	27,00	28,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,200
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	100,00	7,301
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,16	0,864
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
		1.3. Двери, подоконники				
4	CK03D	Usi din lemn interioare sau	m2			1 657,976

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с остеклением - U2)				31,858
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,911
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6000	27,00	16,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,747
	203011293 00001	Usi interioare (Двери двухствор. деревянные с остеклением)	m2	1,0000	1 625,00	1 625,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,902
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,217
5	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Дверь деревянная одноствор. глухая - U3)	m2			1 807,727 43,200
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	27,00	14,850
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8000	27,00	21,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	203011293 00003	Двери внутренние, деревянные глухие одноствор.	m2	1,0000	1 762,60	1 762,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	18,00	1,710
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,217
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 305,238 21,870
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,710
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,160
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,000

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,492
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,16	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			368,340 ----- 65,340
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	27,00	65,340
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.0,6м)	m			61,828 ----- 9,720
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2800	27,00	7,560
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	27,00	2,160
	252110671 83921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта шир.0,6м)	m	1,0000	50,00	50,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
		1.4. Ferestre				
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil 5 camere si sticla Low-E)	m2			701,448 ----- 15,120
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	27,00	13,770
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	650,00	650,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,800
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	100,00	12,300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,16	1,512
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.0,6м)	m			61,828 ----- 9,720

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om.	0,2800	27,00	7,560
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	27,00	2,160
	252110671 83921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта шир.0,6м)	m	1,0000	50,00	50,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			82,908 <hr/> 10,800
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	27,00	8,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,160
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
12	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Grile de pritectie pentru geamuri)	kg			32,914 <hr/> 7,020
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,2300	27,00	6,210
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	0,540
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	27,00	0,270
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,16	0,017
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,85	0,037
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,240
13	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Vopsirea grilelor de protectie pentru geamuri)	m2			40,250 <hr/> 27,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,000
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	35,00	2,800
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	32,00	3,200
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	35,00	1,050
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	30,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,600
		2. Внутренняя отделка 2.1. Потолки				
14	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			178,497 ----- 68,580
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	27,00	5,130
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,350
	266210270 020211	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (огнестойкий)	buc	0,3700	90,00	33,300
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	45,00	38,700
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,250
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,47	10,967
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			19,608 ----- 14,850
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,011
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,635 ----- 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 5303	Amorsa-grund (Грунтовка водоземл.)	kg	0,1500	18,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,125
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Краска lavabila)	m2			27,350 ----- 14,850
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,850
	243011610 380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозм. окраска - Latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
		2.2. Стены				
18	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,062 ----- 7,290
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,240
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,108
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betonokontakt"	m2			3,635 ----- 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53031	Amorsa-grund "Grund patrundere adinca"	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
20	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) огнест. гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм на Rigiprofil CW 50x50x4000mm - 589,8m, в помещениях с нормальной влажностью)	m2			287,029 ----- 18,900
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	27,00	18,900
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	13,50	5,508
	251320662 15001	Rigiprofil CW 50x50x4000mm	m	4,41401	50,00	225,114
	266210270 02031	Placa normala de gips-carton 12,5 mm (огнестойкий)	m2	1,0500	35,00	37,485
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,80	0,022
21	IzF10G	Strat termoizolator la terase,	m2			116,252

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция плитами минваты толщ.50мм, 65 кг/м3, наклеенными по вертикальным поверхностям)				2,970
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	27,00	2,970
	268216261 1370k5	Placi vata minerala (Минвата 65кг/м3 толщ.50)	m2	1,0100	100,00	101,000
	232032260 0048822	Клей для минваты, полистирола	kg	5,0000	2,45	12,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,80	0,032
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,869 32,940
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,940
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,853
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,80	0,173
23	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			70,335 32,400
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	32,400
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,133
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,80	1,728
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,80	0,324
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,654 5,400
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,500
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	85,00	12,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,004
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			19,621 ----- 14,850
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,011
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,635 ----- 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 5303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			27,350 ----- 14,850
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	27,00	14,850
	243011610 38000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	0,4000	25,00	10,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
28	CG06A1	Briu din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama la pereti - (briu din lemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m			43,195 ----- 22,410
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	27,00	19,710
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,200
	203011294 77352	Briu din lemn 5 cm	m	1,0200	18,00	18,360
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
29	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe	m2			1 834,926

1	2	3	4	5	6	7
		santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен акустическими плитами Eurodecor (Egger) толщ.18мм)				78,300
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	27,00	8,100
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0000	27,00	54,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	27,00	10,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,149
	203011294 70001	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	22,00	33,066
	267011220 405221	Placi PFL melaminate (Акустич. плиты Eurodecor (Egger) толщ.18мм)	m2	1,1000	1 500,00	1 653,303
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
		2.3. Откосы				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Grund patrundere adinca"	m2			3,635 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53031	Amorsa-grund "Grund patrundere adinca"	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
31	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 35 cm latime	m			44,906 35,640
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	27,00	23,760
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	27,00	11,880
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,85	3,626
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	2,400
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	3,099
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,040
	295227000 38171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,080
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,80	0,022
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tuturor ferestrelor grunt Supraton sau echivalent	m2			3,035 0,810
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 530310	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,277 ----- 41,310
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,310
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,853
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,80	0,211
34	RpCJ27 C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2			27,250 ----- 6,480
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1900	27,00	5,130
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	268213260 186160	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	m2	1,1000	15,00	16,665
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1500	27,00	4,090
	410012620 2818	Apa	m3	0,0003	13,29	0,004
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,80	0,011
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			19,621 ----- 14,850
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,011
		2.4. Diferite				
36	TrB05B1 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			81,810 ----- 81,810
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	27,00	81,810
37	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare	t			14,850 -----

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)				14,850
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	27,00	14,850
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			51,600 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	200,00	51,600

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de muzica "Ciprian Porumbescu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie SA

Valoarea de deviz 524 095,034 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Демонтажные работы						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка дер.дверей)	m2	9,120	11,339 11,339	103,410 103,410
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	11,760	11,342 11,342	133,380 133,380
Total Демонтажные работы					236,790	
Incluziv salariu					236,790	
1.2. Перегородки						
3	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,300	2 066,031 29,700	33 676,299 484,110
Total Перегородки					33 676,299	
Incluziv salariu					484,110	
1.3. Двери, подоконники						
4	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с остеклением - U2)	m2	5,130	1 657,976 31,858	8 505,419 163,431
5	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Дверь	m2	3,780	1 807,727 43,200	6 833,207 163,296

1	2	3	4	5	6	7
		деревянная одноствор. глухая - U3)				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	1 305,238 21,870	8 484,049 142,155
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,000	368,340 65,340	1 105,020 196,020
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.0,6м)	m	19,600	61,828 9,720	1 211,829 190,512
Total Двери, подоконники						26 139,524
Incluziv salariu						855,414
1.4. Ferestre						
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil 5 camere si sticla Low-E)	m2	60,000	701,448 15,120	42 086,880 907,200
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.0,6м)	m	19,600	61,828 9,720	1 211,829 190,512
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	19,600	82,908 10,800	1 624,997 211,680
12	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Grile de pritectie pentru geamuri)	kg	960,000	32,914 7,020	31 597,709 6 739,200
13	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Vopsirea grilelor de protectie pentru geamuri)	m2	60,000	40,250 27,000	2 415,000 1 620,000
Total Ferestre						78 936,415
Incluziv salariu						9 668,592
Total Lucrari de constructie						138 989,028
Incluziv salariu						11 244,906
2. Внутренняя отделка						
2.1. Потолки						
14	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe	m2	74,800	178,497	13 351,561

1	2	3	4	5	6	7
		structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)			68,580	5 129,784
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	102,500	19,608 14,850	2 009,808 1 522,125
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,500	3,635 0,810	372,587 83,025
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Краска lavabila)	m2	102,500	27,350 14,850	2 803,375 1 522,125
Total Потолки						18 537,331
Incluziv salariu						8 257,059
2.2. Стены						
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	8,062 7,290	483,750 437,400
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betonokontakt"	m2	60,000	3,635 0,810	218,100 48,600
20	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) огнест. гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм на Rigiprofil CW 50x50x4000mm - 589,8m, в помещениях с нормальной влажностью)	m2	21,000	287,029 18,900	6 027,607 396,900
21	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция плитами минваты толщ.50мм, 65 кг/м3, наклеенными по вертикальным поверхностям)	m2	21,000	116,252 2,970	2 441,300 62,370
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	60,000	51,869 32,940	3 112,150 1 976,400

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
23	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	60,000	70,335 32,400	4 220,094 1 944,000
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	34,654 5,400	2 079,239 324,000
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	261,000	19,621 14,850	5 121,119 3 875,850
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	261,000	3,635 0,810	948,735 211,410
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	261,000	27,350 14,850	7 138,350 3 875,850
28	CG06A1	Briu din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama la pereti - (briu din lemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m	141,000	43,195 22,410	6 090,495 3 159,810
29	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен акустическими плитами Eurodecor (Egger) толщ.18мм)	m2	94,000	1 834,926 78,300	172 483,056 7 360,200
Total Стены						210 363,995
Incluziv salariu						23 672,790
2.3. Откосы						
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Grund patrundere adinca"	m2	33,600	3,635 0,810	122,136 27,216
31	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 35 cm latime	m	96,000	44,906 35,640	4 311,018 3 421,440
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tuturor ferestrelor grunt Supraton sau echivalent	m2	33,600	3,035 0,810	101,976 27,216
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	33,600	60,277	2 025,294

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,310	1 388,016
34	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2	33,600	27,250 6,480	915,608 217,728
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,600	19,621 14,850	659,281 498,960
Total Откосы						8 135,313
Incluziv salariu						5 580,576
2.4. Diferite						
36	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	81,810 81,810	409,050 409,050
37	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	5,000	14,850 14,850	74,250 74,250
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	5,000	51,600 0,000	258,000 0,000
Total Diferite						741,300
Incluziv salariu						483,300
Total Внутренняя отделка						237 777,939
Incluziv salariu						37 993,725
Cheltuieli directe			lei		376 766,967	
Sigurarea sociala si medicala			22,50 %		11 078,692	
Cheltuieli de transport			3,70 %		12 098,688	
Cheltuieli de regie			4,21 %		16 837,657	
Beneficiu			4,79 %		19 963,858	
Total			100,00 +		436 745,862	
TVA			20,00 %		87 349,172	

Total deviz: **524 095,034**
Incluziv salariu **49 238,631**

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Reparatia capitala a Salii Festive
din cadrul LIR de muzica
"Ciprian Porumbescu"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sistemul de ventilare si incalzire**

Valoarea de deviz 313 487,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	91,196	27,00	2 462,292
2.	1	Muncitor	h-om.	8,980	27,00	242,460
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,600	27,00	124,200
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	126,928	27,00	3 427,056
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	98,875	27,00	2 669,625
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,600	27,00	2 203,200
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	48,356	27,00	1 305,612
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	27,00	235,440
Total manopera						12 669,88

Materiale:

1.	1000950001201	Dulap metalic 500x400x220 IP31	buc	0,000	820,00	0,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,034	11 500,00	391,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	11 500,00	34,500
4.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,827	30,00	84,810
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024	32,00	0,768
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,580	35,00	55,300
7.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	30,60	22,277
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	30,280	11,20	339,136
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,368	0,35	0,129
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	30,280	0,40	12,112
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,144	105,00	15,120
12.	1019852	Vopsea	kg	1,774	42,00	74,508
13.	111101111111	Cablu PV3-1 rosu	m	200,000	7,65	1 530,000
14.	111111111111111	Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	140,000	7,65	1 071,000
15.	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	2,000	718,00	1 436,000
16.	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,066	40,00	2,640
17.	1711317306661	Bumbac de sters,	kg	0,124	5,00	0,620
18.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,947	49,82	97,001
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,044	14 200,00	624,800
20.	2320166200676	White spirit	kg	2,980	23,75	70,775
21.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	37,00	38,110
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,260	9,27	67,300
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	15,565	14,35	223,358
24.	24301161041601	Email alchidic ПФ-115	kg	2,210	39,70	87,737

25.	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	5,040	39,70	200,088
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,930	30,00	117,900
27.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	9,504	39,70	377,309
28.	24302261007001	Grund alchidic ГФ-021	kg	1,352	36,00	48,672
29.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	2,520	36,00	90,720
30.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,706	33,30	23,510
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,430	28,00	40,040
32.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,200	33,30	6,660
33.	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	15,225	28,13	428,279
34.	252121670153225	Teava din otel ф32x2,5 ГОСТ 10704-91*	m	126,875	31,63	4 013,056
35.	25331360458	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	144,000	15,40	2 217,600
36.	253320380236	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	72,000	4,30	309,600
37.	253320380542	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	144,000	3,03	436,320
38.	253330350200	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	108,000	12,20	1 317,600
39.	253330350201	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	36,000	10,83	389,880
40.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	3,00	7,800
41.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	250,000	13,92	3 480,000
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,420	14,50	6,090
43.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,005	15,00	60,075
44.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	15,00	4,500
45.	2822113501602	Radiator Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" 350x160 , 88секций	sectie	88,000	510,00	44 880,000
46.	2822115001601	Radiator Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" 500x160 , 110секций	sectie	110,000	590,00	64 900,000
47.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	0,27	4,320
48.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	0,27	4,320
49.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	24,000	0,27	6,480
50.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000	0,10	2,400
51.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,10	1,600
52.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,000	0,20	3,200
53.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000	0,20	4,800
54.	287527000000050	Flansa plata pentru sudare ф50	buc	4,000	81,67	326,680
55.	287527410005250	(Отвод стальной ф25)	buc	8,000	10,40	83,200
56.	287527410005320	(Отвод стальной ф32)	buc	20,000	15,83	316,600
57.	287527420510115	Robinet cu mufa Кран радиаторный прямой Caleffi на подачу 1/2"	buc	9,000	169,17	1 522,530
58.	287527420510215	Robinet cu mufa Кран радиаторный прямой Caleffi на обратку 1/2"	buc	9,000	152,50	1 372,500
59.	287527442820080	Flansa rotunda libera ф80	buc	6,000	158,33	949,980
60.	291312420441020	Supapa de sens D20mm	buc	2,000	69,08	138,160
61.	292111572300020	Filtru de combustibil lichid D20mm	buc	2,050	69,08	141,614
62.	3000300031	Automat pina la 25A	buc	24,000	32,00	768,000
63.	321	Датчик температуры	buc	2,000	80,00	160,000
64.	3320517355000	Termometru	buc	2,000	180,00	360,000
65.	33205173615525	Termoizolatie conducte Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф25	m	21,630	43,40	938,742
66.	33205173655932	Termoizolatie conducte Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф32	m	151,410	55,53	8 407,797
67.	3320527328000	Manometru	buc	2,000	200,00	400,000
68.	404025402161005	Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющей соединительными гибкими трубками	buc	2,000	26 890,00	53 780,000
69.	5009031	Scoabe	10 buc	0,088	0,75	0,066
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,400	1,25	183,000

71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	24,000	12,00	288,000
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,028	10,00	0,280
73.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,619	63,00	38,997
74.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024	20,00	0,480
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,033	15,00	0,495
76.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,144	30,00	4,320
77.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,288	40,00	11,520
78.	552101218	Реле R3 relpol 230V	buc	6,000	137,50	825,000
79.	5521021	Контактор КМИ-310910 9А	buc	4,000	116,00	464,000
80.	5521218	Реле de timp T-R4-E	buc	4,000	365,00	1 460,000
81.	55645212251	Автом. выключатель. de tip Legrand 3PC 10А	buc	4,000	176,00	704,000
82.	55645212252	Автом. выключатель. de tip Legrand 1PC 6А	buc	4,000	53,50	214,000
83.	55645212253	Автом. выключатель. de tip IEK ВА 47-29 3P 10А	buc	4,000	85,13	340,520
84.	5595516004521	Transformator 230V/24V 15BT TDTR015-DDV	buc	2,000	450,00	900,000
85.	559551600504521	Termosta FC-F2000	buc	2,000	520,00	1 040,000
86.	559556004521	Контролер Аркон-04	buc	2,000	3 430,00	6 860,000
87.	5595564521	Пост управления АРВВ-22N	buc	4,000	73,50	294,000
88.	666666666	Canal metalic pentru cabluri cu sarc 60x100x3000 mm	m	8,000	50,00	400,000
89.	81291	Вентили бронзовые латунные запорные марки 15616к муфтовые диаметром условно 25мм	buc	4,000	231,91	927,640
Total materiale de construcții						214 283,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,699	182,00	309,218
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,948	60,00	656,880
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,948	60,00	656,880
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,780	10,80	8,424
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,474	5,50	24,607
6.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,600	299,41	5 269,617
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,960	35,00	33,600
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,173	20,00	3,460
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,699	180,00	305,820
Total utilaje de construcții						7 268,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	261 239,96
TVA	20,00 %	52 247,99

Total deviz:

313 487,9

5

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLIR Ciprian Porumbescu
**Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de
muzica "Ciprian Porumbescu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Sistemul de ventilare si incalzire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "Kalor 3" 500x160 , 110секций)	m2			13,33 10,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	27,00	10,800
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	49,82	1,145
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	30,00	1,380
2	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "Kalor 3" 350x160 , 88секций)	m2			13,33 10,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	27,00	10,800
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	49,82	1,146
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	30,00	1,381
3	0	Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" , 500x160. 110секций	sectie			590,00 0,00
	282211500 1601	Radiator Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" 500x160 , 110секций	sectie	1,0000	590,00	590,000
4	0	Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" , 350x160. 88секций	sectie			510,00 0,00
	282211350 1602	Radiator Радиатор чугунный секционный "Kalor 3" 350x160 , 88секций	sectie	1,0000	510,00	510,000

1	2	3	4	5	6	7
5	Цена пост-ка	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc			15,40 ----- 0,00
	253313604 58	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	1,0000	15,40	15,400
6	Цена пост-ка	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc			12,20 ----- 0,00
	253330350 200	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	1,0000	12,20	12,200
7	Цена пост-ка	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc			10,83 ----- 0,00
	253330350 201	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	1,0000	10,83	10,830
8	Цена пост-ка	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc			3,03 ----- 0,00
	253320380 542	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	1,0000	3,03	3,030
9	Цена пост-ка	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc			4,30 ----- 0,00
	253320380 236	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	1,0000	4,30	4,300
10	IzA08C. 1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 198 секций	m2			16,58 ----- 8,64
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,1600	27,00	8,640
	243012610 6117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	39,70	7,940
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный прямой Caleffi на подачу 1/2"	buc			174,93 ----- 4,05
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	27,00	4,050
	287527420 510115	Robinet cu mufa Кран радиаторный прямой Caleffi на подачу 1/2"	buc	1,0000	169,17	169,170
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	49,82	0,747
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный прямой Caleffi на обратку 1/2"	buc			158,26 ----- 4,05
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	27,00	4,050
	287527420	Robinet cu mufa Кран радиаторный	buc	1,0000	152,50	152,500

1	2	3	4	5	6	7
	510215	прямой Caleffi на обратку 1/2"				
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	49,82	0,747
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
		1.2. Теплоснабжение				
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m			43,01 <hr/> 12,96
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	27,00	12,960
	252121670 102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	28,13	28,552
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,918
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,255
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,278
14	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			51,31 <hr/> 16,74
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	27,00	16,740
	252121670 153225	Teava din otel φ32x2,5 ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	31,63	32,104
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,35	1,507
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	15,00	0,450
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,044
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,27	0,464
15	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			17,94 <hr/> 2,97
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	27,00	2,970
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	299,41	14,971
16	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare	m			25,01 <hr/> 4,05

1	2	3	4	5	6	7
		si aparate de utilizare diam. peste 1"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	27,00	4,050
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	299,41	20,959
17	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			14,41 2,43
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	27,00	2,430
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	299,41	11,976
18	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			21,47 3,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	27,00	3,510
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	299,41	17,965
19	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			51,38 30,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	27,00	30,295
	243011610 41602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,910
	243022610 08141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,400
	243022610 9260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	33,30	1,399
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф25	m			60,71 13,77
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	27,00	13,770
	332051736 15525	Termoizolatie conducte Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф25	m	1,0300	43,40	46,937
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для	m			73,83 13,77

1	2	3	4	5	6	7
		труб ф32				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	27,00	13,770
	332051736 55932	Termoizolatatie conducte Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф32	m	1,0300	55,53	60,056
22	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25)	buc			18,81 ----- 6,21
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	27,00	6,210
	287527410 00525o	(Отвод стальной ф25)	buc	1,0000	10,40	10,400
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0200	49,82	0,996
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,200
23	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф32)	buc			24,24 ----- 6,21
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	27,00	6,210
	287527410 00532o	(Отвод стальной ф32)	buc	1,0000	15,83	15,830
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0200	49,82	0,996
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,200
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			20,13 ----- 6,21
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	27,00	6,210
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,92	13,920
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			46,25 ----- 29,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	27,00	29,700
	243022610 07001	Grund alchidic ГФ-021	kg	0,1040	36,00	3,744
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,080
	243011610 41601	Email alchidic ПФ-115	kg	0,1700	39,70	6,749
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,600
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375
		1.3. Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 :				

1	2	3	4	5	6	7
		2компл SALDA				
26	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			132,91 ----- 62,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	2,3000	27,00	62,100
	292111572 300020	Filtru de combustibil lichid D20mm	buc	1,0000	69,08	70,807
27	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc			96,08 ----- 27,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	27,00	27,000
	291312420 441020	Supapa de sens D20mm	buc	1,0000	69,08	69,080
28	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			747,16 ----- 27,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	27,00	27,000
	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	718,00	718,000
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
29	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc			258,91 ----- 27,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	27,00	27,000
	81291	Вентили бронзовые латунные запорные марки 15616к муфтовые диаметром условно 25мм	buc	1,0000	231,91	231,910
30	11-03-01 1-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры)	buc			212,37 ----- 121,23
	1	Muncitor	h-om.	4,4900	27,00	121,230
	321	Датчик температуры	buc	1,0000	80,00	80,000
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	30,60	11,139
31	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc			211,46 ----- 10,80

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	27,00	10,800
	332052732 8000	Manometru	buc	1,0000	200,00	200,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
32	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			184,84 ----- 3,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	27,00	3,780
	332051735 5000	Termometru	buc	1,0000	180,00	180,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	40,00	0,400
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
		2. Lucrari de montare 2.1. Теплоснабжение 2.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA				
33	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc			251,94 ----- 67,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	27,00	67,500
	287527000 000050	Flansa plata pentru sudare ф50	buc	2,0000	81,67	163,340
	287411580 1148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	9,27	2,595
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,7400	14,35	10,619
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,30	3,330
34	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующийся вентиль с сервопр.	buc			530,56 ----- 45,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,3500	27,00	45,563
	287527442 820080	Flansa rotunda libera ф80	buc	3,0000	158,33	474,990

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 1708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,27	3,240
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,200
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,20	2,400
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	40,00	0,920
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	15,00	2,250
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			137,09 ----- 117,72
	724507002 0600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	27,00	117,720
	232031620 2480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	37,00	19,055
	171131730 6661	Bumbac de sters,	kg	0,0600	5,00	0,310
		2.3. Automatica pentru ventilare				
36	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			260,07 ----- 62,64
	1	Muncitor	h-om	2,3200	27,00	62,640
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	30,00	9,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	42,00	1,260
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 200,00	142,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	182,00	18,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	5,50	3,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,000
37		Dulap metalic 500x400x220 (IP 31)	buc			0,00 ----- 0,00
	100095000 1201	Dulap metalic 500x400x220 IP31	buc	1,0000	820,00	
38	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 035,93 ----- 369,90
	1	Muncitor	h-om	13,7000	27,00	369,900
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 500,00	115,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 500,00	10,147
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	42,00	10,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,082
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	63,00	2,576
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,146
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	182,00	70,980
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	60,00	193,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	60,00	193,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,200

1	2	3	4	5	6	7
39		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLTx 3x1.5 mm2	m			7,65 0,00
	111111111 111111	Cablu BBΓHT(A)-FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	7,65	7,650
40		Cablu PV3-1 (roosu)	m			7,65 0,00
	111101111 111	Cablu PV3-1 rosu	m	1,0000	7,65	7,650
41	08-02-39 6-2	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			1 966,62 855,88
	1	Muncitor	h-om	31,7000	27,00	855,900
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,125
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	35,00	28,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	0,75	0,825
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	11,20	140,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	0,35	0,137
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,40	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	182,00	284,375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	10,80	105,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	5,50	17,462
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	20,00	43,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	180,00	281,250
42		Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x100x3000 mm	m			50,00 0,00
	666666666	Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x100x3000 mm	m	1,0000	50,00	50,000
43	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,87 42,12
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,120
	300030003 1	Automat pina la 25A	buc	1,0000	32,00	32,000
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,20	13,664
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,35	0,005
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,40	0,488
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	105,00	0,630
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	42,00	1,512
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 200,00	14,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,625
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,180
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	182,00	0,364

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,50	0,715
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,360
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Теплоснабжение				
44	Dina Cociug	Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющей соединительными гибкими трубками	set			26 890,00 0,00
	404025402 161005	Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющей соединительными гибкими трубками	buc	1,0000	26 890,00	26 890,000
		3.2. Automatica ventilare				
45	Цена поставщика	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/3P/B10A, 4,5 kA	buc			85,13 0,00
	556452122 53	Автом. выключатель. de tip IEK BA 47-29 3P 10A	buc	1,0000	85,13	85,130
46	Цена поставщика	Intrerupator automat monopolar, "Legrand" 1PC/6A, 6 kA	buc			53,50 0,00
	556452122 52	Автом. выключатель. de tip Legrand 1PC 6A	buc	1,0000	53,50	53,500
47	Цена поставщика	Intrerupator automat monopolar, "Legrand" 3PC/10A, 6 kA	buc			176,00 0,00
	556452122 51	Автом. выключатель. de tip Legrand 3PC 10A	buc	1,0000	176,00	176,000
48	Цена поставщика	Contactator КМИ-10910 9А	buc			116,00 0,00
	5521021	Контактор КМИ-310910 9А	buc	1,0000	116,00	116,000
49	Цена поставщика	Rele de timp T-R4-E	buc			365,00 0,00
	5521218	Реле de timp T-R4-E	buc	1,0000	365,00	365,000
50	Цена поставщика	Rele промежуточное R3 repol 230V	buc			137,50 0,00
	552101218	Реле R3 relpol 230V	buc	1,0000	137,50	137,500
51	Цена поставщика	Buton APPB-22N	buc			73,50

1	2	3	4	5	6	7
	ика					0,00
	559556452 1	Пост управления АРВВ-22N	buc	1,0000	73,50	73,500
52	Цена поставщика	Контролер Аркон-04 „Раут,,	buc			3 430,00 0,00
	559556004 521	Контролер Аркон-04	buc	1,0000	3 430,00	3 430,000
53	Цена поставщика	Transformator 15 BT 230V/24V TDTR015/DDV	buc			450,00 0,00
	559551600 4521	Transformator 230V/24V 15BT TDTR015-DDV	buc	1,0000	450,00	450,000
54	Цена поставщика	Termostat FC-F2000	buc			520,00 0,00
	559551600 504521	Termosta FC-F2000	buc	1,0000	520,00	520,000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de muzica "Ciprian Porumbescu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Sistemul de ventilare si incalzire

Valoarea de deviz 313 487,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "Kalog 3" 500x160 , 110секций)	m2	26,400	13,33 10,80	351,78 285,12
2	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "Kalog 3" 350x160 , 88секций)	m2	21,120	13,33 10,80	281,47 228,10
3	0	Радиатор чугунный секционный "Kalog 3" , 500x160. 110секций	sectie	110,000	590,00 0,00	64 900,00 0,00
4	0	Радиатор чугунный секционный "Kalog 3" , 350x160. 88секций	sectie	88,000	510,00 0,00	44 880,00 0,00
5	Цена пост-ка	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	144,000	15,40 0,00	2 217,60 0,00
6	Цена пост-ка	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	108,000	12,20 0,00	1 317,60 0,00
7	Цена пост-ка	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	36,000	10,83 0,00	389,88 0,00
8	Цена пост-ка	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	144,000	3,03 0,00	436,32 0,00
9	Цена пост-ка	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	72,000	4,30 0,00	309,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	IzA08C.1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 198 секций	m2	47,520	16,58 8,64	787,87 410,56
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный прямой Caleffi на подачу 1/2"	buc	9,000	174,93 4,05	1 574,35 36,45
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный прямой Caleffi на обратку 1/2"	buc	9,000	158,26 4,05	1 424,32 36,45
Total Отопление						118 870,79
Incluziv salariu						996,68
1.2. Теплоснабжение						
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	15,000	43,01 12,96	645,10 194,40
14	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	125,000	51,31 16,74	6 413,53 2 092,50
15	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,000	17,94 2,97	269,11 44,55
16	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	125,000	25,01 4,05	3 126,09 506,25
17	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,000	14,41 2,43	216,10 36,45
18	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	125,000	21,47 3,51	2 684,32 438,75
19	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic	m2	16,800	51,38 30,29	863,17 508,95

1	2	3	4	5	6	7
		(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)				
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф25	m	20,000	60,71 13,77	1 214,14 275,40
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры навивные "Rockwool", 100. б=30 мм для труб ф32	m	140,000	73,83 13,77	10 335,60 1 927,80
22	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25)	buc	8,000	18,81 6,21	150,45 49,68
23	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф32)	buc	20,000	24,24 6,21	484,73 124,20
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	250,000	20,13 6,21	5 032,50 1 552,50
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,000	46,25 29,70	601,22 386,10
Total Теплоснабжение						32 036,06
Incluziv salariu						8 137,53
		1.3. Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA				
26	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	2,000	132,91 62,10	265,81 124,20
27	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc	2,000	96,08 27,00	192,16 54,00
28	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	2,000	747,16 27,00	1 494,32 54,00
29	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	4,000	258,91 27,00	1 035,64 108,00

1	2	3	4	5	6	7
30	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры)	buc	2,000	212,37 121,23	424,74 242,46
31	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	2,000	211,46 10,80	422,92 21,60
32	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	184,84 3,78	369,68 7,56
Total Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA						4 205,27
Incluziv salariu						611,82
		Cheltuieli directe	lei			155 112,12
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 192,86
		Cheltuieli de transport	3,70 %			5 183,57
		Cheltuieli de regie	4,21 %			6 840,77
		Beneficiul	4,79 %			8 110,87
		Total	100,00 +			177 440,19
Total Lucrari de constructie						177 440,19
Incluziv salariu						9 746,03
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Теплоснабжение				
Total Теплоснабжение						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA				
33	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc	2,000	251,94 67,50	503,89 135,00
34	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	2,000	530,56 45,56	1 061,12 91,12
35	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	2,000	137,09 117,72	274,17 235,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA						1 839,18
Incluziv salariu						461,56
2.3. Automatica pentru ventilare						
36	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	2,000	260,07 62,64	520,15 125,28
37		Dulap metalic 500x400x220 (IP 31)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,400	1 035,93 369,90	3 522,16 1 257,66
39		Cablu BBΓнг(A)-FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	140,000	7,65 0,00	1 071,00 0,00
40		Cablu PV3-1 (roosu)	m	200,000	7,65 0,00	1 530,00 0,00
41	08-02-396-2	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,080	1 966,62 855,88	157,33 68,47
42		Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x100x3000 mm	m	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	132,87 42,12	3 188,88 1 010,88
Total Automatica pentru ventilare						10 389,52
Incluziv salariu						2 462,29
Cheltuieli directe			lei		12 228,70	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		657,87	
Cheltuieli de transport			3,70 %		270,32	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 222,13	
Beneficiul			4,79 %		736,65	
Total			100,00 +		16 115,67	
Total Lucrari de montare						16 115,67
Incluziv salariu						2 923,85
3. Valoarea utilajului						
3.1. Теплоснабжение						
44	Dina	Смесительный узел RMG3-1.0-4/VXP45.10-1.0 : 2компл SALDA в	set	2,000	26 890,00	53 780,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cociug	комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющей соединительными гибкими трубками			0,00	0,00
Total Теплоснабжение						53 780,00
Incluziv salariu						0,00
3.2. Automatica ventilare						
45	Цена поставщика	Intreupator automat monopolar, BA47-29/3P/B10A, 4,5 kA	buc	4,000	85,13 0,00	340,52 0,00
46	Цена поставщика	Intreupator automat monopolar, "Legrand" 1PC/6A, 6 kA	buc	4,000	53,50 0,00	214,00 0,00
47	Цена поставщика	Intreupator automat monopolar, "Legrand" 3PC/10A, 6 kA	buc	4,000	176,00 0,00	704,00 0,00
48	Цена поставщика	Contactator КМИ-10910 9А	buc	4,000	116,00 0,00	464,00 0,00
49	Цена поставщика	Rele de timp T-R4-E	buc	4,000	365,00 0,00	1 460,00 0,00
50	Цена поставщика	Rele промежуточное R3 reperl 230V	buc	6,000	137,50 0,00	825,00 0,00
51	Цена поставщика	Buton APPB-22N	buc	4,000	73,50 0,00	294,00 0,00
52	Цена поставщика	Контролер Аркон-04 „Раут,,	buc	2,000	3 430,00 0,00	6 860,00 0,00
53	Цена поставщика	Transformator 15 BT 230V/24V TDTR015/DDV	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
54	Цена поставщика	Termostat FC-F2000	buc	2,000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
Total Automatica ventilare						13 101,52
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe		lei			66 881,52
	Depozitarea		1,20 %			802,58
	Total Valoarea utilajului					67 684,10
	Incluziv salariu					0,00
	Cheltuieli directe		lei			261 239,96
	TVA		20,00 %			52 247,99

Total deviz: **313 487,95**
Incluziv salariu **12 669,88**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)