

Reparația capitală a clădirii Muzeului s.Selemet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-04-04

Valoarea de deviz 470 814,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	430,000	21,80 21,60	9 374,00 9 288,00
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale , fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc , beton simplu cu mijloace mecanice	m3	6,400	110,85 102,60	709,44 656,64
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	315,000	5,70 5,40	1 795,50 1 701,00
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	12,300	956,70 162,00	11 767,35 1 992,60
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	75,500	132,90 51,00	10 033,95 3 850,50
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	164,100	14,61 1,29	2 398,31 211,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	485,100	14,19 0,87	6 885,99 422,04
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,500	685,38 125,88	3 084,23 566,46
9	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,500	1 075,43 274,50	1 613,15 411,75
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,800	133,11 51,00	1 570,70 601,80
11	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	36,000	14,62 1,29	526,14 46,44
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	80,200	14,20 0,87	1 138,44 69,78
13	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul sarpantei	m2	570,000	186,70 45,00	106 419,00 25 650,00
14	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	580,000	19,70 7,50	11 427,45 4 350,00
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	570,000	73,31 8,85	41 786,70 5 044,50

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite.				
16	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	24 243,96 5 174,08	6 303,43 1 345,26
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,000	89,95 36,00	2 338,80 936,00
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla (d = 0.7 mm) amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	580,000	157,85 34,50	91 553,00 20 010,00
19	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri (вагонка деревянная), cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,000	326,73 139,50	4 901,00 2 092,50
20	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,500	24,55 21,00	650,57 556,50
21	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	3,000	175,08 78,00	525,24 234,00
22	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	570,000	17,80 12,00	10 146,00 6 840,00
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000	108,83 10,50	5 223,60 504,00
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,000	113,75 9,00	9 782,07 774,00
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				341 954,06 88 155,45
		2. Usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,140	12,60 12,60	215,94 215,94
26	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,500	1 064,79 21,90	14 374,67 295,65
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,640	1 270,45 24,30	4 624,43 88,44
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,500	14,60 2,70	109,50 20,25
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	7,500	84,90 3,00	636,75 22,50
		Total Usi si ferestre Inclisiv salariu				19 961,29 642,78

		Total	lei	361 915,35
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 979,60
		Cheltuieli de transport	1,00 %	2 719,80
		Cheltuieli de regie	1,00 %	3 846,15
		Beneficiu de deviz	1,00 %	3 884,61
		Total	100,00 +	392 345,51
		TVA	20,00 %	78 469,10
		Total deviz: Inclisiv salariu		470 814,61 88 798,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

