

**Proiectarea pentru alimentarea cu energie electrica
masivului locativ nou din s. Sireti raionul Strasen**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaþile de lucrări Nº 2-2-1

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontarea		
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	2,00
		Capitolul 2. Montarea stîlpilor		
2	33-04-003-1-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (II27)	buc	7,00
3	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteat (K27)	buc	1,00
4	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteat (A27)	buc	2,00
5	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteat (A28)	buc	1,00
		Capitolul 3. Prize de pamint si transportul pe traseu		
6	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	5,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stîlpilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stîlpilor din beton armat cu un suport	buc	15,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,00
9	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor stîlpilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor de echipare a stîlpilor compuse	buc	4,00
		Capitolul 4. Suspendarea conductorilor		
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,476
11	33-04-013-1-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu	buc	18,00

1	2	3	4	5
		1 conductor in bransament tip "AVCPR 16/16"		
12	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV(через воздушный кабель связи)	buc	1,00
13	Pret	Conductor 3x50+1x54.6	km	0,505
14	Pret	Conductori izolati "AVCPR 16/16"	km	0,286
15	Pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	56,00
16	Pret	Agrafa A 200	buc	56,00
17	Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	12,00
18	Pret	Consola CAB 25	buc	14,00
19	Pret	Scoaba PA25x100	buc	18,00
20	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P4X-150D	buc	8,00
21	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	36,00
22	Pret	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	18,00
23	Pret	Clema PS-1-1	buc	25,00
24	Pret	CSB180	buc	56,00
25	Pret	Consola de ancoraj CA-2000	buc	8,00
26	Pret	Clema de intindere PA 2000	buc	11,00
27	Pret	Degetar electroizolat CECT 16-150	buc	4,00
28	Pret	Adapter PMCC	buc	2,00
29	Pret	Clema de conexiune MJPT25-95	buc	3,00
30	Pret	Clema de conexiune MJPT-54,6 N	buc	1,00
31	Pret	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	14,25

Proiectant Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.