

**Masuri transfrontaliere de
prevenire a proceselor de
eroziune in localitatea Gotesti, r-
ul Cantemir. (Complexul-
Masuri hidrotehnice
antierozionale pe sectorul
str.Granicerilor)**

(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL № 02.01.02
Constructia colectorului-dren

Valoarea de deviz 76 974,574 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	22,000	141,27 141,27	3 107,874 3 107,874
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,000	365,02 57,08	2 555,125 399,584
3	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,030	m	136,000	77,70 28,83	10 567,421 3 920,880
4	Iff33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	50,000	16,81 4,09	840,453 204,693
5	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	680,000	18,45 18,45	12 546,816 12 546,816
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	1,000	256,31 51,32	256,305 51,317

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050				
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000	245,81 51,32	245,805 51,317
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	1,000	192,83 51,32	192,832 51,317
9	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	22,200	655,71 322,90	14 556,784 7 168,291
10	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	2,000	190,56 74,96	381,119 149,916
		<i>Total</i>	lei			45 250,534
		Total Capitolul 1. Inclusiv salariu				45 250,534 27 652,005

	Total	lei	45 250,534
	Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	6 221,701
	Total		51 472,235
	Transportarea materialelor	10 %	1 378,947
	Total		52 851,182
	Celtuieli de regie	14,5 %	7 663,421
	Total		60 514,603
	Beneficiu de deviz	6 %	3 630,876
	Total		64 145,479
	TVA	20 %	12 829,095
			76 974,574
	Total deviz: Inclusiv salariu		27 652,005



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Masuri transfrontaliere de
prevenire a proceselor de
eroziune in localitatea Gotesti, r-
ul Cantemir. (Complexul-
Masuri hidrotehnice
antierozionale pe sectorul
str.Granicerilor)**

Formular Nr.3



[Handwritten signature]

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 02.01.02
Constructia colectorului-dren**

Valoarea de deviz 76 974,574 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.01.02:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	2,600	57,66	149,916
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,200	57,66	1 568,352
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	34,630	57,66	1 996,766
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	70,670	57,66	4 074,831
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,830	57,66	3 507,458
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	283,640	57,66	16 354,682
		Total manopera				27 652,005

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,050	191,00	1 537,550
2.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,420	0,00	0,000
3.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	630,000	0,19	119,700
4.	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	23,310	191,00	4 452,210
5.	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	40,200	15,65	629,130
6.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	47,907	0,00	0,000
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,140	796,45	111,503
8.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	143,582	45,50	6 532,981
9.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	47,907	0,00	0,000
10.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,300	22,10	6,630
11.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,050	149,95	157,448
12.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura (Racord 30*100)	buc	1,050	139,95	146,948
13.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura(Racord45*100)	buc	1,050	89,50	93,975
14.	4100126202818	Apa	m3	0,700	2,00	1,400
		Total materiale de constructii				13 789,475

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,940	93,00	273,420
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,470	233,45	343,171
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,360	0,00	0,000

4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	118,85	142,620
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	15,540	188,95	2 936,283
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,544	208,75	113,560
		Total utilaje de construcții				3 809,054

Total	lei	45 250,53 4
Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	6 221,701
Total		51 472,23 5
Transportarea materialelor	10 %	1 378,947
Total		52 851,18 2
Celtuieli de regie	14,5 %	7 663,421
Total		60 514,60 3
Beneficiu de deviz	6 %	3 630,876
Total		64 145,47 9
TVA	20 %	12 829,09 5
Total deviz:		76 974,57 4



Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-ul Cantemir. (Complexul- Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Granicerilor)

Investitor Primaria comunei Gotesti r-ul Cantemir




Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27 141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			365,02 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	191,00	219,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,45	49,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	93,00	39,06
3	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,030	m			77,70 28,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	0,00	0,00
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	45,50	48,04
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	208,75	0,83
4	Iff33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2			16,81 4,09
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0710	57,66	4,09
	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,8040	15,65	12,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0060	22,10	0,13
5	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			18,45 18,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc			256,31 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	149,95	157,45
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	118,85	47,54
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc			245,81 51,32

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura (Racord 30*100)	buc	1,0000	139,95	146,95
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	118,85	47,54
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc			192,83 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010011	Flansa din otel pentru sudura(Racord45*100)	buc	1,0000	89,50	93,97
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	118,85	47,54
9	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3			655,71 322,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,17
	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	1,0500	191,00	200,55
	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	0,7000	188,95	132,27
10	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2			190,56 74,96
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,2100	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	315,0000	0,19	59,85
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	796,45	55,75



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.