

# Lucrari de reparatie a drumurilor din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 274 586,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,0250	90,00	14 222,250
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	86,4500	90,00	7 780,500
<b>Total manopera</b>						<b>22 002,75</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	17,5000	180,00	3 150,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,5000	350,00	6 125,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	330,7500	350,00	115 762,500
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,2500	350,00	9 187,500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,0000	25,00	1 750,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>135 975,00</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,4165	650,00	9 370,725
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,0000	360,00	7 560,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,4250	360,00	17 073,000
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,6000	200,00	3 920,000

5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5150	300,00	1 354,500
6.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,8550	300,00	556,500
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2450	360,00	2 608,200
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>42 442,93</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>200 420,68</b>
Asigurari sociale	24 %	5 280,66
Cheltueli de regie	8 %	16 456,10
Beneficiu	3 %	6 664,72
TVA	20 %	45 764,43
<b>Total deviz:</b>		<b>274 586,59</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
sat. Singereii Noi, r-ul Singerei**

**Investitor  
Primaria Singereii Noi**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie str. Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 269,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	90,00	812,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	360,00	432,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 674,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a drumurilor din sat.  
Singerei Noi, r-ul Singerei**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 274 586,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie str. Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,5000	85,800	1 501,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3100	650,00	1 501,500
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,1500	2 346,500	7 391,475
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,3715	650,00	7 391,475
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	17,5000	1 269,700	22 219,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,0250	90,00	14 222,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	17,5000	25,00	437,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	21,0000	360,00	7 560,000
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	17,5000	9 674,740	169 307,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	86,4500	90,00	7 780,500
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	330,7500	350,00	115 762,500
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	26,2500	350,00	9 187,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	17,5000	350,00	6 125,000
	11202062010361	Săvura	m3	17,5000	180,00	3 150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	52,5000	25,00	1 312,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7350	650,00	477,750
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5150	300,00	1 354,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,6000	200,00	3 920,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,4250	360,00	17 073,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2450	360,00	2 608,200
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,8550	300,00	556,500
		<i>Total</i>	Lei			200 420,675
		<b>Total Reparatie str. Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>200 420,675</b> <b>22 002,750</b>

		Total	Lei			200 420,68
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			5 280,66
		Cheltueli de regie	8 %			16 456,10
		Beneficiu	3 %			6 664,72
		TVA	20 %			45 764,43
		<b>Total deviz:</b>				<b>274 586,59</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)