

**IP Centrul de Excelenta in
Constructii**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Pavarea suprafetelor din fata blocului de studii

Valoarea de deviz 508 319,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare				
1	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (20% din suprafata pavata)	m2	153,27	71,48 24,75	10 954,99 3 793,43
2	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,69	4 166,32 723,00	2 874,76 498,87
3	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KT-15-9 (0.4m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
4	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KTP1-15-1 (0.27m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
5	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de ream KTO-1(0.02m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
6	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	1,00	1 367,05	1 367,05

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip B125			52,50	52,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Bordur 100*25*15	m	90,90	205,56 44,25	18 685,40 4 022,32
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Bordur 100*20*8 - colorat, Nota Culoarea se cordoneaza cu beneficiarul	m	53,70	138,56 44,25	7 440,49 2 376,22
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 100x200x40mm colorat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Nota Culoarea se cordoneaza cu beneficiarul	m2	739,34	368,10 44,70	272 154,71 33 048,50
Total Lucrari de pavare						317 227,41
Incluziv salariu						43 791,86
		2. Pereu				
10	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	2,70	3 080,51 288,75	8 317,37 779,63
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 100x200x40mm colorat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Nota Culoarea se cordoneaza cu beneficiarul	m2	27,00	368,11 44,70	9 938,83 1 206,90
12	IzF08B	Hidroizolarea strapungerii conductei de apeduct in peretele subsolului, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm	buc	1,00	162,32 91,50	162,32 91,50
Total Pereu						18 418,52

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 078,03
Total		lei				335 645,93
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			11 008,77
Cheltuieli de transport			7,00 %			20 098,22
Total			100,00 +			366 752,91
Cheltuieli de regie			10,00 %			36 675,29
Total			100,00 +			403 428,20
Beneficiu			5,00 %			20 171,41
Total			100,00 +			423 599,61
TVA			20,00 %			84 719,92

Total deviz: **508 319,54**
Incluziv salariu **45 869,88**

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IP Centrul de Excelenta in Constructii)
(funcția, semnătura)