Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Galciuc Igor
Date: 2020.02.21 10:40:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Teren de fotbal

Valoarea de deviz 989 662,92 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Teren de fotbal, S=7032m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100mm	m3	598,00	152,35 37,40	91 107,69 22 367,59
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr.8mm, 50-70mm	m3	422,00	332,09 41,14	140 143,84 17 362,94
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr.20mm, 150mm	m3	1 055,00	286,09 41,14	301 829,59 43 407,34
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3	850,90	54,03 54,03	45 972,43 45 972,43
5		Humus (перегной)	m3	77,40	70,00 0,00	5 418,00 0,00
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,50	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,90	4,57 4,57	3 890,02 3 890,02
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,32	517,12 200,32	36 363,95 14 086,35
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,32	39,43 27,43	2 772,64 1 928,80
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	0,774	303,62 0,00	235,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului				
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,774	697,67 0,00	540,00 0,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,14	19,00 0,00	1 617,50 0,00
		Total	lei			629 890,66
		Total Capitolul 1. Teren de fotbal, S=7032m2 Inclusiv salariu				**629 890,66 149 015,47**

		Total	lei	629 890,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	33 528,48
		Transportarea	4 %	16 089,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %	98 528,69
		Total		778 036,89
		Beneficiu de deviz	6 %	46 682,21
		Total		824 719,10
		TVA	20 %	164 943,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		**989 662,92 149 015,47**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-1

Teren de fotbal

Valoarea de deviz 989 662,92 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,95	41,56	19 905,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 106,60	41,56	129 110,30
		Total manopera				**149 015,47**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,47	80,00	22 277,60
2.	10512	Humus (перегной)	m3	77,40	70,00	5 418,00
3.	10612	Sol fertil - fara cost	m3	733,50	0,00	0,00
4.	142110220006812	Prundis - fr.8mm, 50-70mm	m3	485,30	220,00	106 766,00
5.	142110220006813	Pietris - fr.20mm, 150mm	m3	1 213,25	180,00	218 385,00
6.	142110220052512	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 70-100 mm	m3	657,80	70,00	46 046,00
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,32	12,00	843,84
8.	4100126202818	Apa	m3	207,50	12,00	2 490,00
		Total materiale de construcţii				**402 226,44**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	871,50	70,00	61 005,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	435,75	35,00	15 251,25
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,35	400,00	540,00
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,94	250,00	235,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,47	250,00	1 617,50
		Total utilaje de construcţii				**78 648,75**

	Total	lei	629 890,66
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	33 528,48
	Transportarea	4 %	16 089,06
	Cheltuieli de regie	14,5 %	98 528,69
	Total		778 036,89
	Beneficiu de deviz	6 %	46 682,21
	Total		824 719,10
	TVA	20 %	164 943,82
	Total deviz:		**989 662,92**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor Apa-Canal**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Teren de fotbal, S=7032m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100mm	m3			152,35 37,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,56	37,40
	142110220052512	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 70-100 mm	m3	1,1000	70,00	77,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
		Total	lei			91 107,69
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr.8mm, 50-70mm	m3			332,09 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,14
	142110220006812	Prundis - fr.8mm, 50-70mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
		Total	lei			140 143,84
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr.20mm, 150mm	m3			286,09 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,14
	142110220006813	Pietris - fr.20mm, 150mm	m3	1,1500	180,00	207,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
		Total	lei			301 829,59
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3			54,03 54,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,56	54,03
		Total	lei			45 972,43
5		Humus (перегной)	m3			70,00 0,00
	10512	Humus (перегной)	m3	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			5 418,00
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	10612	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,57 4,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	41,56	4,57
		Total	lei			3 890,02
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			517,12 200,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,56	200,32
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
		Total	lei			36 363,95
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			39,43 27,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,56	27,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			2 772,64
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			303,62 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	303,62
		Total	lei			235,00
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			697,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	697,67
		Total	lei			540,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		Total	lei			1 617,50

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2

Valoarea de deviz 843 483,37 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr.=7.0cm	m3	40,74	381,12 15,37	15 526,91 626,31
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg	3 132,00	15,88 1,25	49 726,30 3 904,98
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80mm	m2	582,00	182,70 37,40	106 328,55 21 769,13
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20mm - Beton B-7.5	m2	-582,00	17,23 0,83	-10 027,76 -483,76
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,00	84,64 29,09	49 259,08 16 931,54
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera,acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,00	55,83 54,03	32 491,90 31 444,30
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	м2	582,00	500,00 0,00	291 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,00	175,82 24,52	9 494,34 1 324,11
		Total	lei			543 799,32
		Total Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2 Inclusiv salariu				**543 799,32 75 516,61**

		Total	lei	543 799,32
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 991,24
		Transport	4 %	18 349,93
		Cheltuieli de regie	14,5 %	83 975,37
		Total		663 115,86
		Beneficiu de deviz	6 %	39 786,95
		Total		702 902,81
		TVA	20 %	140 580,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		**843 483,37 75 516,61**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2

Valoarea de deviz 843 483,37 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,60	41,56	19 350,34
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,30	41,56	3 254,15
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,83	41,56	1 613,78
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,20	41,56	14 512,75
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,30	41,56	27 816,11
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,10	41,56	336,64
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,72	41,56	8 632,84
		Total manopera				**75 516,61**

Materiale:

1.	1071	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	м2	582,00	500,00	291 000,00
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	34,92	220,00	7 682,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,87	70,00	1 740,90
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,83	70,00	2 648,10
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	53,41	220,00	11 750,20
6.	2010237318750	Distantieri	buc	939,60	1,00	939,60
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,68	1,60	252,29
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 534,00	1,60	34 454,40
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	62,09	800,00	49 672,00
10.	266310210091075	Beton marfa clasa B7.5	m3	-11,93	800,00	-9 544,00
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,21	900,00	17 289,00
12.	266612280028522	Bordura beton BR 100.20.8	m	54,00	110,00	5 940,00
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,66	14,00	219,24
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,32	14,00	438,48
15.	28731220041008150	Plase sudate - d8AI 150*150	kg	3 132,00	14,00	43 848,00
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,45	12,00	113,40
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,14	12,00	73,68
18.	4100126202818	Apa	m3	19,21	12,00	230,52
		Total materiale de construcții				**458 748,21**

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,88	200,00	376,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,12	60,00	5 587,20
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,96	500,00	980,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,23	300,00	1 869,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,16	250,00	290,00
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,49	40,00	139,60
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,98	15,00	104,70
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,94	200,00	188,00
		Total utilaje de construcții				**9 534,50**

Total	lei	543 799,32
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 991,24
Transport	4 %	18 349,93
Cheltuieli de regie	14,5 %	83 975,37

Total		663 115,86
Beneficiu de deviz	6 %	39 786,95
Total		702 902,81
TVA	20 %	140 580,56
Total deviz:		**843 483,37**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor Apa-Canal**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr.=7.0cm	m3			381,12 15,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,56	15,37
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	220,00	288,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,05
		Total	lei			15 526,91
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg			15,88 1,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,21
	28731220041008150	Plase sudate - d8AI 150*150	kg	1,0000	14,00	14,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		Total	lei			49 726,30
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80mm	m2			182,70 37,40

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	800,00	82,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	70,00	4,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		Total	lei			106 328,55
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20mm - Beton B-7.5	m2			17,23 0,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,83
	266310210091075	Beton marfa clasa B7.5	m3	0,01025	800,00	16,40
		Total	lei			-10 027,76
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,64 29,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,56	24,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	70,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			49 259,08
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera,acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2			55,83 54,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,56	47,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
		Total	lei			32 491,90
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	м2			500,00 0,00
	1071	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	м2	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			291 000,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			175,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	70,00	0,56
	266612280028522	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0000	110,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
		Total	lei			9 494,34

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 45 971,99 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3	33,000	253,59 48,63	8 368,63 1 604,63
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -Prundis fr.8mm, gr=50mm	m3	16,500	253,58 48,61	4 184,11 802,11
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80mm	m3	26,400	97,10 25,35	2 563,32 669,12
		Total	lei			15 116,06
		Total Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m Inclusiv salariu				**15 116,06 3 075,86**
		2. Capitolul 2. Drena de colectare L=350m, lat.0.30m, h=0.30m				

1	2	3	4	5	6	7
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -Prundis fr.8mm, gr=300mm	m3	56,000	253,63 48,63	14 203,01 2 723,01
		Total	lei			14 203,01
		Total Capitolul 2. Drena de colectare L=350m, lat.0.30m, h=0.30m **Inclusiv salariu**				**14 203,01** **2 723,01**

		Total	lei	29 319,07
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 304,75
		Transport	4 %	940,81
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 576,88
		Total		36 141,51
		Beneficiu de deviz	6 %	2 168,48
		Total		38 309,99
		TVA	20 %	7 662,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**45 971,99** **5 798,87**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 45 971,99 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	9312040019600	Sapator	h-om	139,53	41,56	5 798,87
		Total manopera				**5 798,87**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,06	70,00	1 894,20
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	108,13	200,00	21 626,00
		Total materiale de construcţii				**23 520,20**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

	Total	lei	29 319,07
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 304,75
	Transport	4 %	940,81
	Cheltuieli de regie	14,5 %	4 576,88
	Total		36 141,51
	Beneficiu de deviz	6 %	2 168,48
	Total		38 309,99
	TVA	20 %	7 662,00

Total deviz: **45 971,99**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3			253,59 48,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	41,56	48,63
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	200,00	204,97
		Total	lei			8 368,63
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -Prundis fr.8mm, gr=50mm	m3			253,58 48,61
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	41,56	48,61
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	200,00	204,97
		Total	lei			4 184,11
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80mm	m3			97,10 25,35
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	41,56	25,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	70,00	71,75
		Total	lei			2 563,32
		2. Capitolul 2. Drena de colectare L=350m, lat.0.30m, h=0.30m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -Prundis fr.8mm, gr=300mm	m3			253,63 48,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	41,56	48,63
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	200,00	205,00
		Total	lei			14 203,01

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 062,13 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	800,00 0,00	40,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,13	85,69 85,69	96,83 96,83
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	330,00 0,00	132,00 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	993,75 363,75	39,75 14,55
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	0,86	13,05 13,05	11,22 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,86	32,19 30,93	27,68 26,60
		Total	lei			347,48
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasament **Inclusiv salariu**				**347,48** **149,20**
		2. Capitolul 2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40	276,35 37,40	110,54 14,96
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24m3	m3	0,57	1 990,47 576,02	1 134,57 328,33
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0.38m3	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,60	65,59 4,97	301,72 22,86
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,34	21,53 1,24	7,32 0,42
		Total	lei			4 254,15
		Total Capitolul 2. Caminul **Inclusiv salariu**				**4 254,15** **366,57**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	4 601,63
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	116,05
		Transport	4 %	131,21
		Cheltuieli de regie	14,5 %	703,10
		Total		5 551,99
		Beneficiu de deviz	6 %	333,12
		Total		5 885,11
		TVA	20 %	1 177,02
		Total deviz:		**7 062,13**
		Inclusiv salariu		**515,77**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 062,13 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,01	41,56	0,42
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,55	41,56	22,86
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,53	41,56	229,83
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,95	41,56	164,16
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,56	0,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,37	41,56	98,50
		Total manopera				**515,77**
		Materiale:				
1.	1098	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	600,00	600,00

2.	1108	Рабочая камера ВД-8, V=0.38m3	buc	1,00	700,00	700,00
3.	1114070	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,53	70,00	37,10
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,07	160,00	11,20
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,10	1,00	0,10
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,40	6,00	62,40
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	600,00	6,00
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,64	12,00	187,68
10.	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,46	1,60	0,74
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,13	6,00	18,78
12.	2663102100957 15	Beton B-15	m3	0,24	900,00	216,00
13.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,04	800,00	32,00
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,34	20,00	6,80
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,09	12,00	1,08
16.	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
		Total materiale de construcţii				**3 280,36**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17	350,00	59,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08	60,00	4,80
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	300,00	0,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10	400,00	40,00
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,44	300,00	132,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	60,00	25,20
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	30,00	3,60
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,08	500,00	540,00
		Total utilaje de construcţii				**805,50**

Total	lei	4 601,63
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	116,05
Transport	4 %	131,21
Cheltuieli de regie	14,5 %	703,10
Total		5 551,99
Beneficiu de deviz	6 %	333,12
Total		5 885,11
TVA	20 %	1 177,02

Total deviz: **7 062,13**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			800,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	400,00	800,00
		Total	lei			40,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,69 85,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	41,56	85,69
		Total	lei			96,83
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			330,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	300,00	330,00
		Total	lei			132,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			993,75 363,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	41,56	363,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	60,00	630,00
		Total	lei			39,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,05 13,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	41,56	13,05
		Total	lei			11,22
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,19 30,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	41,56	30,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,26
		Total	lei			27,68
		2. Capitolul 2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			276,35 37,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	41,56	37,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	70,00	77,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	148,75
		Total	lei			110,54
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24m3	m3			1 990,47 576,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	41,56	403,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	41,56	172,81
	266310210095715	Beton B-15	m3		900,00	378,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	160,00	19,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	800,00	56,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	70,00	11,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	1,60	1,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	947,37
		Total	lei			1 134,57
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc			600,00 0,00
	1098	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	600,00	600,00
		Total	lei			600,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0.38m3	buc			700,00 0,00
	1108	Рабочая камера ВД-8, V=0.38m3	buc	1,00	700,00	700,00
		Total	lei			700,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			1 400,00 0,00
	1114070	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
		Total	lei			1 400,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,59 4,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	41,56	4,97
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	1,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	6,00	13,57
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	30,00	0,78
		Total	lei			301,72
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,53 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,56	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	20,00	20,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,00
		Total	lei			7,32

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 884 275,16 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,000	49,46 49,46	3 066,30 3 066,30
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	12,88 12,88	528,23 528,23
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	32,37 31,17	1 327,17 1 277,97
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-Grosimea=50mm	m3	3,000	333,14 41,14	999,43 123,43
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	53,000	1 183,06 182,86	62 702,39 9 691,79

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...- Beton B12.5				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	84,81 49,87	11 465,82 6 742,70
		Total	lei			80 089,34
		Total Capitolul 1. Peretele de sprijin **Inclusiv salariu**				**80 089,34** **21 430,42**
		2. Capitolul 2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	46,96 46,96	751,40 751,40
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	42,60 0,60	5 453,30 77,30
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	54,05 12,05	6 918,71 1 542,71
10		Липа серебристая	buc	38,000	70,00 0,00	2 660,00 0,00
11		Береза бородавчатая	buc	55,000	60,00 0,00	3 300,00 0,00
12		Ива плакучая	buc	35,000	80,00 0,00	2 800,00 0,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	103,03 27,28	32,97 8,73
		Total	lei			21 916,38
		Total Capitolul 2. Arbori (128 buc) **Inclusiv salariu**				**21 916,38** **2 380,14**
		3. Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3	2 062,500	54,03 54,03	111 432,75 111 432,75
15		Humus (перегной)	m3	187,500	70,00 0,00	13 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,000	0,00 0,00	0,00 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,500	4,57 4,57	9 429,13 9 429,13
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	477,52 200,32	44 757,88 18 775,98
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	39,43 27,43	3 695,66 2 570,90
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,875	423,73 0,00	794,50 0,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,875	699,73 0,00	1 312,00 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	206,250	19,01 0,00	3 920,00 0,00
		Total	lei			188 466,92
		Total Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2) **Inclusiv salariu**				**188 466,92** **142 208,76**
		4. Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10cm	m3	388,000	199,03 15,38	77 223,89 5 966,35
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3	634,700	54,03 54,03	34 291,57 34 291,57
25		Humus (перегной)	m3	57,700	70,00 0,00	4 039,00 0,00
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,000	0,00 0,00	0,00 0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal	m2	634,700	4,57	2 901,72

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime			4,57	2 901,72
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,470	477,52 200,32	18 370,27 7 706,47
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	39,43 27,43	1 516,85 1 055,21
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - incarcarea humusului	100 m3	0,577	700,17 0,00	404,00 0,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	63,470	18,99 0,00	1 205,00 0,00
		Total	lei			139 952,30
		Total Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu				**139 952,30 51 921,32**
		5. Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30mm tip-3 (386m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3	30,880	333,12 41,14	10 286,87 1 270,49
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30mm	m2	386,000	205,55 43,39	79 341,33 16 748,26
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	180,000	109,82 24,52	19 768,39 4 413,67
		Total	lei			109 396,59
		Total Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30mm tip-3 (386m2) Inclusiv salariu				**109 396,59 22 432,42**

1	2	3	4	5	6	7
		6. Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40mm tip-3 (789m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3	63,120	264,15 41,15	16 673,30 2 597,08
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40mm	m2	789,000	215,55 43,39	170 065,62 34 233,39
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	24,000	109,82 24,52	2 635,60 588,49
		Total	lei			189 374,52
		Total Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40mm tip-3 (789m2) **Inclusiv salariu**				**189 374,52** **37 418,96**
		7. Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	333,14 41,14	39 311,04 4 855,04
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,000	264,14 41,14	15 584,52 2 427,52
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	153,41 37,40	4 525,62 1 103,42
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B10, gr=100mm	m2	589,000	98,89 37,40	58 246,43 22 030,95
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg	4 900,000	16,62 1,87	81 438,98 9 163,98
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon	m2	589,000	1,66 1,66	979,16 979,16

1	2	3	4	5	6	7
		artificial h=50mm (numai manopera)				
44		Gazon artificial h=50mm	m2	589,000	570,00 0,00	335 730,00 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	100,000	109,82 24,52	10 982,44 2 452,04
		Total	lei			546 798,19
		Total Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) **Inclusiv salariu**				**546 798,19** **43 012,11**
		8. Capitolul 8. Pavaj tip 5, S=159m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80mm	m3	13,000	333,14 41,14	4 330,88 534,88
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40mm	m2	159,000	182,66 24,77	29 042,25 3 938,23
		Total	lei			33 373,13
		Total Capitolul 8. Pavaj tip 5, S=159m2 **Inclusiv salariu**				**33 373,13** **4 473,11**
		9. Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3	13,200	333,12 41,15	4 397,23 543,19
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	99,400	1 162,16 160,01	115 518,88 15 904,60
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,000	84,82 49,87	27 991,26 16 457,76

1	2	3	4	5	6	7
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263buc, 51.3m3),stilpi,panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,000	88,12 37,82	57 982,70 24 885,30
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=2.3m cu capac	buc	267,000	200,00 0,00	53 400,00 0,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*1.70m d=4mm	buc	263,000	300,00 0,00	78 900,00 0,00
		Total	lei			338 190,07
		Total Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m) Inclusiv salariu				**338 190,07 57 790,85**
		10. Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3	2,800	333,24 41,11	933,08 115,12
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	27,000	1 162,37 160,01	31 383,96 4 320,16
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,200	85,10 49,87	4 782,73 2 802,81
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la	m	112,000	88,12 37,82	9 869,40 4 235,80

1	2	3	4	5	6	7
		plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46buc, 8.8m3),stilpi,panouri de gard si portita EUROGARD				
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=4.6m cu capac	buc	267,000	320,00 0,00	85 440,00 0,00
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*2.0m d=4mm (2.5*4=10m2)	buc	90,000	420,00 0,00	37 800,00 0,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect.1.5*2.5	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg	599,200	29,29 8,73	17 548,73 5 229,49
		Total	lei			188 457,90
		Total Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m) Inclusiv salariu				**188 457,90 16 703,38**

		Total	lei	1 836 015,34
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	89 948,58
		Transport	4 %	54 395,84
		Cheltuieli de regie	14,5 %	287 152,16
		Total		2 267 511,92
		Beneficiu de deviz	6 %	136 050,71
		Total		2 403 562,63
		TVA	20 %	480 712,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		**2 884 275,16 399 771,47**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 884 275,16 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,28	41,56	46 517,27
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,89	41,56	244,79
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,00	41,56	8 145,76
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,40	41,56	19 840,75
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,47	41,56	22 752,86
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,14	41,56	64 797,85
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,37	41,56	42 448,14
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,67	41,56	734,37
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,99	41,56	248,94
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,85	41,56	4 731,61
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,78	41,56	168 433,54
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,66	41,56	19 228,15
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,64	41,56	1 647,44
		Total manopera				**399 771,47**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,51	70,00	36 645,70
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,99	6,00	53,94
3.	1101	Липа серебристая	buc	38,00	70,00	2 660,00
4.	1112	Береза бородавчатая	buc	55,00	60,00	3 300,00
5.	1122	Ива плакучая	buc	35,00	80,00	2 800,00
6.	115	Humus (перегной)	m3	245,20	70,00	17 164,00
7.	116	Sol fertil - fara cost	m3	2 452,00	0,00	0,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	208,01	220,00	45 762,20
9.	142110220006811	Strat din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	67,85	160,00	10 856,00
10.	142110220006880	Pietris ciuruit nespalat de riu Gr=80mm	m3	72,59	160,00	11 614,40
11.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	35,34	220,00	7 774,80
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,43	70,00	170,10
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	579,40	70,00	40 558,00
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,66	70,00	466,20
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,48	70,00	5 423,60
16.	14450	Gazon artificial h=50mm	m2	589,00	570,00	335 730,00
17.	15280	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=2.3m cu capac	buc	267,00	200,00	53 400,00

18.	152802	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=4.6m cu capac	buc	267,00	320,00	85 440,00
19.	15325	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*1.70m d=4mm	buc	263,00	300,00	78 900,00
20.	153252	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*2.0m d=4mm (2.5*4=10m2)	buc	90,00	420,00	37 800,00
21.	16015	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect.1.5*2.5	buc	1,00	700,00	700,00
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,26	3 000,00	780,00
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,83	3 000,00	5 490,00
24.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,00	1,00	1 470,00
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,14	170,00	8 863,80
26.	2320187315789	Decofrol	kg	62,56	10,00	625,60
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,68	1,60	1 420,29
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,40	1,60	3 415,04
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 136,00	1,60	22 617,60
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,80	1,60	43 063,68
31.	266111280065530	Placi de pavaj cu gr=30mm	m2	386,00	120,00	46 320,00
32.	266111280065540	Placi de pavaj cu gr=40mm	m2	948,00	130,00	123 240,00
33.	2663102100000125	Beton B12.5	m3	53,00	900,00	47 700,00
34.	266310210000075	Beton B7.5	m3	129,56	880,00	114 012,80
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	74,05	0,00	0,00
36.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	50,05	700,00	35 035,00
37.	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	304,00	80,00	24 320,00
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,50	14,00	343,00
39.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	184,80	20,00	3 696,00
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,99	20,00	119,80
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,07	20,00	521,40
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,00	20,00	980,00
43.	2775276309886 63	Teava 63*63*3	kg	599,20	20,00	11 984,00
44.	2830127303001	Arbori	buc	268,80	40,00	10 752,00
45.	2873122004100150	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	4 900,00	14,00	68 600,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,72	30,00	1 251,60
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	50,00	150,00
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,42	1,00	156,42
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,42	1,00	156,42
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,61	30,00	78,30
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,65	20,00	313,00
52.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,68	60,00	1 600,80
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,79	2,40	11,50
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,64	12,00	2 719,68
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,76	12,00	237,12
56.	4100126202818	Apa	m3	52,69	12,00	632,28
		Total materiale de construcţii				**1 359 896,07**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,65	70,00	9 775,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,83	40,00	2 793,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,94	300,00	882,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,90	40,00	2 356,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,62	500,00	9 310,00

6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,36	400,00	23 744,00
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,29	400,00	1 716,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,18	350,00	413,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,27	350,00	794,50
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,64	40,00	4 305,60
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,53	40,00	141,20
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,85	300,00	13 455,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,50	250,00	5 125,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,04	170,00	1 536,80
		Total utilaje de construcţii				**76 347,80**

	Total	lei	1 836 015,34
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	89 948,58
	Transport	4 %	54 395,84
	Cheltuieli de regie	14,5 %	287 152,16
	Total		2 267 511,92
	Beneficiu de deviz	6 %	136 050,71
	Total		2 403 562,63
	TVA	20 %	480 712,53
	Total deviz:		**2 884 275,16**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			49,46 49,46

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,46
		Total	lei			3 066,30
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,88 12,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	41,56	12,88
		Total	lei			528,23
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,37 31,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	41,56	31,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,20
		Total	lei			1 327,17
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-Grosimea=50mm	m3			333,14 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			999,43
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...- Beton B12.5	m3			1 183,06 182,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	41,56	166,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			62 702,39
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,81 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	10,00	1,20
		Total	lei			11 465,82
		2. Capitolul 2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			46,96 46,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,13	41,56	46,96
		Total	lei			751,40
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			42,60 0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,56	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	40,00	42,00
		Total	lei			5 453,30
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			54,05 12,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	41,56	12,05
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	40,00	42,00
		Total	lei			6 918,71
10		Липа серебристая	buc			70,00 0,00
	1101	Липа серебристая	buc	1,00	70,00	70,00
		Total	lei			2 660,00
11		Береза бородавчатая	buc			60,00 0,00
	1112	Береза бородавчатая	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	lei			3 300,00
12		Ива плакучая	buc			80,00 0,00
	1122	Ива плакучая	buc	1,00	80,00	80,00
		Total	lei			2 800,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			103,03 27,28
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	41,56	27,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	170,00	63,75
		Total	lei			32,97
		3. Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3			54,03 54,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,30	41,56	54,03
		Total	lei			111 432,75
15		Humus (перегной)	m3			70,00 0,00
	115	Humus (перегной)	m3	1,00	70,00	70,00
		Total	lei			13 125,00
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	116	Sol fertil - fara cost	m3	1,00	0,00	0,00
		Total	lei			
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,57 4,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	41,56	4,57
		Total	lei			9 429,13
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			477,52 200,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	41,56	200,32
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	70,00	277,20
		Total	lei			44 757,88
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			39,43 27,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	41,56	27,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	12,00	12,00
		Total	lei			3 695,66

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			423,73 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	350,00	423,73
		Total	lei			794,50
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			699,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	400,00	699,73
		Total	lei			1 312,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			19,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	250,00	19,01
		Total	lei			3 920,00
		4. Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10cm	m3			199,03 15,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	41,56	15,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	70,00	91,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	170,00	3,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	500,00	23,99
		Total	lei			77 223,89
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3			54,03 54,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,30	41,56	54,03
		Total	lei			34 291,57
25		Humus (перегной)	m3			70,00 0,00
	115	Humus (перегной)	m3	1,00	70,00	70,00
		Total	lei			4 039,00
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	116	Sol fertil - fara cost	m3	1,00	0,00	0,00
		Total	lei			
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,57 4,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	41,56	4,57
		Total	lei			2 901,72
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			477,52 200,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	41,56	200,32
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	70,00	277,20
		Total	lei			18 370,27
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			39,43 27,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	41,56	27,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	12,00	12,00
		Total	lei			1 516,85
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			700,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. I - incarcarea humusului				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	400,00	700,17
		Total	lei			404,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			18,99 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	250,00	18,99
		Total	lei			1 205,00
		5. Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30mm tip-3 (386m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3			333,12 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	252,99
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			10 286,87
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30mm	m2			205,55 43,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,56	42,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,56	1,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,60	33,79
	266111280065530	Placi de pavaj cu gr=30mm	m2	1,00	120,00	120,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	70,00	0,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	70,00	4,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	60,00	1,20
		Total	lei			79 341,33
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			109,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,56
	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,00	80,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			19 768,39
		6. Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40mm tip-3 (789m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3			264,15 41,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,15
	142110220006880	Pietris ciuruit nespalat de riu Gr=80mm	m3	1,15	160,00	184,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			16 673,30
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40mm	m2			215,55 43,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,56	42,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,56	1,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,60	33,79
	266111280065540	Placi de pavaj cu gr=40mm	m2	1,00	130,00	130,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	70,00	0,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	70,00	4,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	60,00	1,20
		Total	lei			170 065,62
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			109,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,55
	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,00	80,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			2 635,60
		7. Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			333,14 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			39 311,04
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			264,14 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,14
	142110220006811	Strat din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	1,15	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			15 584,52
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			153,41 37,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	41,56	37,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	70,00	77,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,41
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			4 525,62
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B10, gr=100mm	m2			98,89 37,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	41,56	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,16
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	70,00	4,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	220,00	13,20
	4100126202818	Apa	m3	0,033	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	40,00	4,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	40,00	0,24
		Total	lei			58 246,43
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			16,62 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	41,56	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100150	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	1,00	14,00	14,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			81 438,98
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50mm (numai manopera)	m2			1,66 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03	41,56	1,25
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,01	41,56	0,42
		Total	lei			979,16
44		Gazon artificial h=50mm	m2			570,00 0,00
	14450	Gazon artificial h=50mm	m2	1,00	570,00	570,00
		Total	lei			335 730,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			109,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,56
	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,00	80,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			10 982,44
		8. Capitolul 8. Pavaj tip 5, S=159m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80mm	m3			333,14 41,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,40
		Total	lei			4 330,88
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40mm	m2			182,66 24,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	1,60	21,12
	266111280065540	Placi de pavaj cu gr=40mm	m2	1,00	130,00	130,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	70,00	0,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	70,00	2,66
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	60,00	1,20
		Total	lei			29 042,25
		9. Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3			333,12 41,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,38
		Total	lei			4 397,23
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 162,16

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5				160,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,025	880,00	901,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			115 518,88
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,82 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	10,00	1,20
		Total	lei			27 991,26
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263buc, 51.3m3),stilpi,panouri de gard si portita EUROGARD	m			88,12 37,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62	41,56	25,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,56	12,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24	20,00	4,80
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	700,00	45,50
		Total	lei			57 982,70
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=2.3m cu capac	buc			200,00 0,00
	15280	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=2.3m cu capac	buc	1,00	200,00	200,00
		Total	lei			53 400,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*1.70m d=4mm	buc			300,00 0,00
	15325	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*1.70m d=4mm	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	lei			78 900,00
		10. Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3			333,24 41,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	40,00	8,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	70,00	29,50
		Total	lei			933,08
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 162,37 160,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,025	880,00	902,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			31 383,96
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			85,10 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	10,00	1,20
		Total	lei			4 782,73
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46buc, 8.8m3),stilpi,panouri de gard si portita EUROGARD	m			88,12 37,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62	41,56	25,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,56	12,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24	20,00	4,80
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	700,00	45,50
		Total	lei			9 869,40
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=4.6m cu capac	buc			320,00 0,00
	152802	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0mm H=4.6m cu capac	buc	1,00	320,00	320,00
		Total	lei			85 440,00
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*2.0m d=4mm (2.5*4=10m2)	buc			420,00 0,00
	153252	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect.2.50*2.0m d=4mm (2.5*4=10m2)	buc	1,00	420,00	420,00
		Total	lei			37 800,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect.1.5*2.5	buc			700,00 0,00
	16015	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect.1.5*2.5	buc	1,00	700,00	700,00
		Total	lei			700,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			29,29 8,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,56	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	277527630988663	Teava 63*63*3	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,40	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	6,00	0,09
		Total	lei			17 548,73

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Forme mici

Valoarea de deviz 237 439,18 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Forme mici **1.1. Capitolul 1.1. Banci (80 buc)**				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	11,22 11,22	897,70 897,70
2		Banca de parc	buc	80,000	700,00 0,00	56 000,00 0,00
		Total	lei			56 897,70
		Total Capitolul 1.1. Banci (80 buc) **Inclusiv salariu**				**56 897,70** **897,70**
		1.2. Capitolul 1.2. Urne (100 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	328,48 245,20	3 284,84 2 452,04
4		Urne	buc	10,000	300,00 0,00	3 000,00 0,00
		Total	lei			6 284,84
		Total Capitolul 1.2. Urne (100 buc) **Inclusiv salariu**				**6 284,84** **2 452,04**
		1.3. Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	1 022,97 153,77	3 580,40 538,20
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	2 237,34 224,42	8 725,61 875,25
		Total	lei			12 306,01
		Total Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc) Inclusiv salariu				**12 306,01 1 413,45**
		1.4. Capitolul 1.4. Porti pentru forbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	49,55 49,55	77,30 77,30
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 216,21 159,85	1 897,28 249,36
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-50m2	buc	2,000	9 216,21 1 214,38	18 432,42 2 428,76
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	822,55 267,72	450,76 146,71
		Total	lei			20 857,76
		Total Capitolul 1.4. Porti pentru forbal tip 1 (2 buc) Inclusiv salariu				**20 857,76 2 902,13**
		1.5. Capitolul 1.5. Porti pentru forbal tip 2 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	49,55 49,55	77,30 77,30
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 216,21 159,85	1 897,28 249,36
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120mm-286.4kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-20.6m2	buc	2,000	6 906,41 1 214,38	13 812,82 2 428,76
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	822,77 267,36	258,35 83,95
		Total	lei			16 045,75
		Total Capitolul 1.5. Porti pentru forbal tip 2 (2 buc) **Inclusiv salariu**				**16 045,75** **2 839,37**
		1.6. Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	49,46 49,46	98,91 98,91
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	1,160	7,53 7,53	8,73 8,73

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	32,05 30,81	37,18 35,74
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	546,80 41,60	54,68 4,16
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,640	1 266,53 160,41	810,58 102,66
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	82,08 49,87	262,65 159,59
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,020	24,03 8,69	120,64 43,64
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teav d=159*6-140.4kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	6 689,33 461,73	6 689,33 461,73
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6-140.4kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	8 817,56 1 214,38	8 817,56 1 214,38
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,145	821,72 266,55	119,15 38,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 019,41
		Total Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc) **Inclusiv salariu**				**17 019,41** **2 168,19**
		1.7. Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,720	49,53 49,53	85,20 85,20
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,180	7,40 7,40	8,73 8,73
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	31,86 30,64	37,60 36,16
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	535,75 41,55	107,15 8,31
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,400	1 260,45 160,00	504,18 64,00
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	80,17 49,87	320,69 199,49
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200-10.04kg, teava d=76*4-234.4kg	kg	244,440	32,29 8,73	7 893,22 2 133,27

1	2	3	4	5	6	7
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,244	822,75 267,42	200,75 65,25
		Total	lei			9 157,52
		Total Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc) **Inclusiv salariu**				**9 157,52** **2 600,41**
		1.8. Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	49,30 49,30	50,29 50,29
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	7,78 7,78	2,49 2,49
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	32,28 31,16	10,33 9,97
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	566,83 41,50	34,01 2,49
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 199,10 157,90	119,91 15,79
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	1,000	72,57 49,87	72,57 49,87

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-115.1kg, teava d=76*4-110.8kg, teava d=50*3.5-219.6kg	kg	445,500	33,16 8,73	14 774,00 3 888,35
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,446	822,71 267,44	366,93 119,28
		Total	lei			15 430,53
		Total Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu				**15 430,53 4 138,53**
		1.9. Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	49,56 49,56	92,68 92,68
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	7,41 7,41	11,64 11,64
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	31,93 30,71	50,13 48,21
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	546,80 41,60	54,68 4,16
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0,200	1 216,20	243,24

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15			160,00	32,00
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	87,68 49,88	175,35 99,75
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-10.0kg, teava d=76*4-76.0kg, teava d=50*3.5-14.65kg, teava d32*32-13.9kg	kg	114,500	32,48 8,73	3 718,65 999,10
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,115	820,87 267,39	94,40 30,75
		Total	lei			4 440,77
		Total Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc) **Inclusiv salariu**				**4 440,77** **1 318,29**
		1.10. Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	49,55 49,55	64,42 64,42
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	7,46 7,46	5,82 5,82

1	2	3	4	5	6	7
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	32,13 30,90	25,06 24,10
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	546,80 41,60	54,68 4,16
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 199,10 157,90	119,91 15,79
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	83,09 49,78	239,29 143,38
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-10.0kg, teava d=76*4-85.2kg, teava d32*32-21.6kg	kg	116,800	32,47 8,73	3 792,67 1 019,47
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,117	818,97 266,41	95,82 31,17
		Total	lei			4 397,67
		Total Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc) **Inclusiv salariu**				**4 397,67** **1 308,31**
		1.11. Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (1 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	3,800	49,43 49,43	187,85 187,85

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	7,50 7,50	15,38 15,38
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	31,99 30,81	65,57 63,17
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	545,75 41,55	218,30 16,62
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,500	1 216,69 160,06	4 258,42 560,22
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	79,94 49,87	327,76 204,48
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6-208.8kg, teava d40*25*2-86kg, inel pu baschet-2buc, plasa pu baschet-2buc	buc	2,000	6 624,55 2 042,26	13 249,10 4 084,51
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t	0,295	823,76 267,66	243,01 78,96
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,284	4 665,74 935,11	1 325,07 265,57

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic - Panou pu baschet din lemn				
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	429,96 35,11	122,11 9,97
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,500	54,63 22,84	518,95 216,94
		Asigurarea sociala si medicala *Transport* *Cheltuieli de regie* *Total* *Beneficiu de deviz* *Total cu cheltuieli limitate*	22,5 % 4 % 14,5 % 6 % lei			48,81 0,00 12,08 0,00 84,08 0,00 663,92 216,94 39,83 0,00 703,75 216,94
		Total	lei			20 716,32
		Total Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (1 buc) Inclusiv salariu				**20 716,32 5 703,67**
		Total	lei			183 554,28
		Total Capitolul 1. Forme mici Inclusiv salariu				**183 554,28 27 742,09**
		2. Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	70,600	70,00 0,00	4 942,00 0,00
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
70		Inel pentru baschet d=200mm	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
		Total	lei			14 142,00
		Cheltuieli de depozitarea	1,2 %			169,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive Inclusiv salariu				**14 311,70**

		Total	lei	197 865,98
		TVA	20 %	39 573,20
		Total deviz:		**237 439,18**
		Inclusiv salariu		**27 742,09**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Forme mici

Valoarea de deviz 237 439,18 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,47	41,56	726,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,19	41,56	2 626,17
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,50	41,56	2 015,66
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,93	41,56	4 111,53
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,75	41,56	238,97
6.	7136080025001	Montator	h-om	194,51	41,56	8 083,83
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,74	41,56	945,07
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,31	41,56	594,72
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,61	41,56	5 095,66
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,74	41,56	2 690,59
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,44	41,56	267,65
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,50	41,56	187,02
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,83	41,56	159,17

		Total manopera				**27 742,09**
		Materiale:				
1.	1021	Banca de parc	buc	80,00	700,00	56 000,00
2.	1041	Urne	buc	10,00	300,00	3 000,00
3.	1091	Plasa de capron	m2	70,60	30,00	2 118,00
4.	109120	Teava d120mm	kg	806,40	16,00	12 902,40
5.	10940	Teava d40mm	kg	55,20	16,00	883,20
6.	1212121212121	apa	m3	1,57	12,00	18,84
7.	1221	Plasa pentru volei	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
8.	122159	Teava d=159*6	kg	280,80	16,00	4 492,80
9.	13132	Teavd d32*32	kg	35,50	16,00	568,00
10.	13150	Teava d=50*3.5	kg	234,25	16,00	3 748,00
11.	13176	Teava d=76*4	kg	506,40	16,00	8 102,40
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,12	220,00	246,40
13.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,63	220,00	798,60
14.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,75	220,00	385,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,86	70,00	200,20
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,76	60,00	45,60
17.	1631	Inel pu baschet	buc	2,00	400,00	800,00
18.	1632	Plasa pu baschet	buc	2,00	170,00	340,00
19.	168	Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	70,60	70,00	4 942,00
20.	169	Plasa pentru volei	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
21.	170	Inel pentru baschet d=200mm	buc	2,00	500,00	1 000,00
22.	171	Container pentru gunoi	buc	2,00	1 600,00	3 200,00
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,06	70,00	284,20
24.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,33	3 000,00	990,00
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	3 000,00	150,00
26.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,03	3 000,00	90,00
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,26	3 000,00	780,00
28.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	2,97	3 000,00	8 910,00
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,72	120,00	206,40
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,48	70,00	33,60
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,48	17,00	8,16
32.	2320166200676	White spirit	kg	4,34	30,00	130,20
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,28	35,00	9,80
34.	2320187315789	Decofrol	kg	2,06	35,00	72,10
35.	23203226000361	Gudron	kg	0,73	35,00	25,55
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,53	35,00	648,55
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,85	35,00	29,75
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,72	35,00	235,20
39.	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	10,62	35,00	371,70
40.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,80	35,00	63,00
41.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	11,63	35,00	407,05
42.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,90	35,00	66,50
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,36	35,00	117,60
44.	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	5,32	35,00	186,20
45.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,95	35,00	33,25
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,21	35,00	42,35
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,60	4,20	6 453,72
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 556,28	1,60	2 490,06
49.	2663102100000	Beton	m3	1,91	970,00	1 852,70

50.	2663102100000125	Beton B12.5	m3	3,12	950,00	2 964,00
51.	266310210000015	Beton B15	m3	3,90	950,00	3 705,00
52.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,87	900,00	2 583,00
53.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,94	800,00	752,00
54.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,75	4,00	19,00
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,41	70,00	28,70
56.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,53	14,00	35,42
57.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	13,57	300,00	4 071,00
58.	27221032097744025	Teava d40*25*2	kg	86,00	20,00	1 720,00
59.	27221033030631596	Teava d159*6	kg	208,80	20,00	4 176,00
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,85	20,00	17,00
61.	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	147,14	20,00	2 942,80
62.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,97	20,00	19,40
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,38	20,00	27,60
64.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,26	50,00	463,00
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,15	10,00	51,50
66.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,13	20,00	42,60
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,15	1,00	5,15
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	20,00	1,60
69.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,01	20,00	40,20
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,85	20,00	17,00
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,52	20,00	10,40
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,39	12,00	16,68
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,88	12,00	34,56
74.	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
		Total materiale de construcţii				**162 223,89**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	400,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04	400,00	16,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,40	400,00	160,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,19	400,00	76,00
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,26	60,00	555,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,56	400,00	624,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,07	60,00	4,20
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	70,00	1,40
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24	50,00	312,00
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,09	70,00	6,30
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,10	70,00	5 187,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,01	300,00	603,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	300,00	0,00
		Total utilaje de construcţii				**7 545,50**

Total	lei	197 865,98
TVA	20 %	39 573,20

Total deviz: **237 439,18**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Forme mici				
		1.1. Capitolul 1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			11,22 11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	41,56	11,22
		Total	lei			897,70
2		Banca de parc	buc			700,00 0,00
	1021	Banca de parc	buc	1,00	700,00	700,00
		Total	lei			56 000,00
		1.2. Capitolul 1.2. Urne (100 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			328,48 245,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	41,56	24,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	41,56	18,70
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	41,56	201,57
	2663102100000	Beton	m3	0,084	970,00	81,48
	1212121212121	apa	m3	0,15	12,00	1,80
		Total	lei			3 284,84
4		Urne	buc			300,00 0,00
	1041	Urne	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	lei			3 000,00
		1.3. Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 022,97 153,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,70	41,56	153,77
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,82	900,00	738,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50	220,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 580,40
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 237,34 224,42
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	41,56	186,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	41,56	38,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	4,20	1 654,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	800,00	192,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	12,00	5,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	400,00	160,00
		Total	lei			8 725,61
		1.4. Capitolul 1.4. Porti pentru forbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,55 49,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,55
		Total	lei			77,30
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 216,21 159,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,52
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			1 897,28
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-50m2	buc			9 216,21 1 214,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74	41,56	113,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,51	41,56	104,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,43	41,56	558,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20	41,56	382,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34	41,56	55,69
	1091	Plasa de capron	m2		30,00	750,00
	10940	Teava d40mm	kg		16,00	220,80
	109120	Teava d120mm	kg		16,00	4 160,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,327	300,00	697,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	220,00	80,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	70,00	19,95
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,594	3 000,00	1 785,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,381	20,00	7,60
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,891	35,00	31,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	12,00	0,84
		Total	lei			18 432,42
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			822,55 267,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	35,00	272,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	35,00	136,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	19,16
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	58,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	67,70
		Total	lei			450,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Capitolul 1.5. Porti pentru forbal tip 2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,55 49,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,55
		Total	lei			77,30
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 216,21 159,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,52
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			1 897,28
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120mm-286.4kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-20.6m2	buc			6 906,41 1 214,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74	41,56	113,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,51	41,56	104,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,43	41,56	558,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20	41,56	382,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34	41,56	55,69
	1091	Plasa de capron	m2		30,00	309,00
	10940	Teava d40mm	kg		16,00	220,80
	109120	Teava d120mm	kg		16,00	2 291,20
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,327	300,00	697,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	220,00	80,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	70,00	19,95
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,594	3 000,00	1 785,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,381	20,00	7,60
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,891	35,00	31,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	12,00	0,84
		Total	lei			13 812,82
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			822,77 267,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,36
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	35,00	273,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	35,00	135,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	18,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	58,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	69,11
		Total	lei			258,35
		1.6. Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,46 49,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,46
		Total	lei			98,91
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			7,53

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				7,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,53
		Total	lei			8,73
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,05 30,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	30,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,24
		Total	lei			37,18
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,80 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	80,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	160,00
		Total	lei			54,68
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 266,53 160,41
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,89
	2663102100000	Beton	m3	1,025	970,00	1 000,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	29,69
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			810,58
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,08 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,16
		Total	lei			262,65
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			24,03 8,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,69
	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg		20,00	7,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	70,00	5,58
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	60,00	0,60
		Total	lei			120,64
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teav d=159*6-140.4kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			6 689,33 461,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20	41,56	8,31
	7123010010200	Betonist	h-om	1,75	41,56	72,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,01	41,56	125,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,07	41,56	210,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08	41,56	44,88
	1221	Plasa pentru volei	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
	122159	Teava d=159*6	kg		16,00	2 246,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,163	3 000,00	480,00
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,534	14,00	35,42
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	1,94	300,00	582,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	220,00	79,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	70,00	20,30
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,114	20,00	2,20
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,931	35,00	32,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	12,00	0,84
		Total	lei			6 689,33
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6-140.4kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			8 817,56 1 214,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74	41,56	113,87
	7123010010200	Betonist	h-om	2,51	41,56	104,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,43	41,56	558,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20	41,56	382,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34	41,56	55,69
	1221	Plasa pentru volei	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
	122159	Teava d=159*6	kg		16,00	2 246,40
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,327	300,00	699,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	220,00	79,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	70,00	20,30
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,594	3 000,00	1 770,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,381	20,00	7,60
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,891	35,00	31,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	12,00	0,84
		Total	lei			8 817,56
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			821,72 266,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	266,55
	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	272,76
	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	137,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	19,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	57,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	67,59
		Total	lei			119,15
		1.7. Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,53 49,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,53
		Total	lei			85,20
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,40 7,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,40
		Total	lei			8,73
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			31,86 30,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	30,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,22
		Total	lei			37,60
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			535,75 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	80,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	160,00
		Total	lei			107,15
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 260,45 160,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	2663102100000	Beton	m3	1,025	970,00	994,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			504,18
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			80,17 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,20
		Total	lei			320,69
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200-10.04kg, teava d=76*4-234.4kg	kg			32,29 8,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,73
	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg		20,00	0,82
	13176	Teava d=76*4	kg		16,00	15,34
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	70,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	60,00	0,60
		Total	lei			7 893,22
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			822,75 267,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,42
	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	272,54
	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	136,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	18,65
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	59,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	68,85
		Total	lei			200,75
		1.8. Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,30 49,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,30
		Total	lei			50,29
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,78 7,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,78
		Total	lei			2,49
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,28 31,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	31,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,12
		Total	lei			10,33
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			566,83 41,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	256,67
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	66,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	200,00
		Total	lei			34,01
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 199,10 157,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	141,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,60
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	60,00
		Total	lei			119,91
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			72,57 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,20
		Total	lei			72,57
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-115.1kg, teava d=76*4-110.8kg, teava d=50*3.5-219.6kg	kg			33,16 8,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,73
	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg		20,00	5,17
	13150	Teava d=50*3.5	kg		16,00	7,89
	13176	Teava d=76*4	kg		16,00	3,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	70,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	60,00	0,60
		Total	lei			14 774,00
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			822,71 267,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,44
	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	273,09
	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	136,55
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	19,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	67,49
		Total	lei			366,93
		1.9. Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,56 49,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,56
		Total	lei			92,68
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,41 7,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,41
		Total	lei			11,64
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			31,93 30,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	30,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,22
		Total	lei			50,13
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,80 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	80,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	160,00
		Total	lei			54,68
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 216,20 160,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,60
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
		Total	lei			243,24
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,68 49,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	15,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,20
		Total	lei			175,35
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-10.0kg, teava d=76*4-76.0kg, teava d=50*3.5-14.65kg, teava d32*32-13.9kg	kg			32,48 8,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,73
	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg		20,00	1,75
	13132	Teavd d32*32	kg		16,00	1,94
	13150	Teava d=50*3.5	kg		16,00	2,05
	13176	Teava d=76*4	kg		16,00	10,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	70,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	60,00	0,60
		Total	lei			3 718,65
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			820,87 267,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,39
	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	273,91
	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	136,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	18,26
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	57,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	66,96
		Total	lei			94,40
		1.10. Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,55 49,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,55
		Total	lei			64,42
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,46 7,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,46
		Total	lei			5,82
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,13 30,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	30,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,23
		Total	lei			25,06

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,80 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	80,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	160,00
		Total	lei			54,68
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 199,10 157,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	141,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,60
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	60,00
		Total	lei			119,91
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,09 49,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	2,99
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	0,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,25
		Total	lei			239,29
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2buc-10.0kg, teava d=76*4-85.2kg, teava d32*32-21.6kg	kg			32,47 8,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,73
	2811236309900200	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg		20,00	1,71
	13132	Teavd d32*32	kg		16,00	2,96
	13176	Teava d=76*4	kg		16,00	11,67
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	70,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	60,00	0,60
		Total	lei			3 792,67
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			818,97 266,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	266,41
	2430116100000115	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	272,22
	2430226100814021	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	137,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	17,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	58,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	65,81
		Total	lei			95,82
		1.11. Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,43 49,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	41,56	49,43
		Total	lei			187,85
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,50 7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	41,56	7,50
		Total	lei			15,38
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			31,99 30,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	41,56	30,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,17
		Total	lei			65,57
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			545,75 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	400,00	80,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	170,00
		Total	lei			218,30
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 216,69 160,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	41,56	143,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,43
		Total	lei			4 258,42
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			79,94 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,61
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	35,00	4,18
		Total	lei			327,76
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6-208.8kg, teava d40*25*2-86kg, inel pu baschet-2buc, plasa pu baschet-2buc	buc			6 624,55 2 042,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,81	41,56	75,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,07	41,56	169,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,77	41,56	1 486,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12	41,56	88,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,37	41,56	223,18

1	2	3	4	5	6	7
	272210330306315 96	Teava d159*6	kg		20,00	2 088,00
	272210320977440 25	Teava d40*25*2	kg		20,00	860,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,85	1,60	498,96
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,725	220,00	159,50
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,085	3 000,00	255,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,569	70,00	39,90
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,124	35,00	109,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,129	12,00	1,56
	1631	Inel pu baschet	buc	1,00	400,00	400,00
	1632	Plasa pu baschet	buc	1,00	170,00	170,00
		Total	lei			13 249,10
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115,grund GF-021	t			823,76 267,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	41,56	267,66
	243011610000011 5	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,80	35,00	272,88
	243022610081402 1	Grund miniu de plumb G 355-6 (Grund GF-021)	kg	3,90	35,00	136,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	35,00	18,98
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	30,00	58,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	70,00	68,81
		Total	lei			243,01
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			4 665,74 935,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,56	841,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,56	93,66
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	20,00	150,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 000,00	2 746,48
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,12	3 000,00	316,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,31
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	35,00	104,75
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	35,00	89,96
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	20,00	59,86
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	70,00	101,06
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	400,00	56,34
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	70,00	22,18
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	60,00	14,79
		Total	lei			1 325,07
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			429,96 35,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,56	35,11
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,96
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	70,00	118,31
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,15
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	35,00	34,51
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	70,00	4,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	0,00
		Total	lei			122,11
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2			74,08 22,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,56	22,84
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	60,00	4,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	35,00	6,63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	17,00	0,86
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	70,00	14,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			518,95
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			48,81
		Transport	4 %			12,08
		Cheltuieli de regie	14,5 %			84,08
		Total				663,92
		Beneficiu de deviz	6 %			39,83
		Total cu cheltuieli limitate	lei			703,75
		2. Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2			70,00 0,00
	168	Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	1,00	70,00	70,00
		Total	lei			4 942,00
69		Plasa pentru volei	buc			2 500,00 0,00
	169	Plasa pentru volei	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			5 000,00
70		Inel pentru baschet d=200mm	buc			500,00 0,00
	170	Inel pentru baschet d=200mm	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	lei			1 000,00
71		Container pentru gunoi	buc			1 600,00 0,00
	171	Container pentru gunoi	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
		Total	lei			3 200,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 569 950,75 lei

№					Valoarea de deviz, lei

crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj-carosabil,tip 2 (1854 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	185,400	197,90 15,38	36 690,54 2 851,02
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10cm	m3	185,400	401,29 12,47	74 398,61 2 311,57
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj cu gr=30mm	m2	1 854,000	215,06 43,39	398 718,60 80 442,70
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.30.15	m	380,000	139,82 24,52	53 133,27 9 317,75
		Total	lei			562 941,02
		Total Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj-carosabil,tip 2 (1854 m2) **Inclusiv salariu**				**562 941,02** **94 923,04**
		2. Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	199,800	197,90 15,38	39 539,53 3 072,53
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0cm	m3	439,560	315,88 15,38	138 847,88 6 759,32

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0m2 x 0.8kg = 1.60t)	t	1,600	11 493,75 0,00	18 390,00 0,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,000	84,55 1,66	168 922,34 3 321,48
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	888,000	99,82 24,52	88 643,81 21 774,11
		Total	lei			454 343,56
		Total Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta **Inclusiv salariu**				**454 343,56** **34 927,44**

		Total	lei	1 017 284,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	29 216,36
		Transport	4 %	31 436,20
		Cheltuieli de regie	14,5 %	156 300,88
		Total		1 234 238,02
		Beneficiu de deviz	6 %	74 054,27
		Total		1 308 292,29
		TVA	20 %	261 658,46
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 569 950,75** **129 850,48**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 569 950,75 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,70	41,56	116 189,29
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	79,92	41,56	3 321,48
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,20	41,56	7 904,71
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,59	41,56	2 435,00
		Total manopera				**129 850,48**
		Materiale:				
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	117,88	1 300,00	153 244,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,46	220,00	51 801,20
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,99	600,00	3 594,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,14	70,00	709,80
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	505,00	70,00	35 350,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,27	70,00	648,90
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,90	70,00	9 863,00
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	576,26	160,00	92 201,60
9.	23203226000401	Bitum	t	1,65	11 000,00	18 150,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,56	1,60	5 924,10
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,40	1,60	4 746,24
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,60	1,60	78 312,96
13.	266111280065530	Placi de pavaj cu gr=30mm	m2	1 854,00	120,00	222 480,00
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,06	0,00	0,00
15.	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15	m	380,00	110,00	41 800,00
16.	2666122800285100 2	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	888,00	70,00	62 160,00
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,99	14,00	195,86
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,08	60,00	2 224,80
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,61	12,00	2 407,32
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,61	12,00	91,32
		Total materiale de construcţii				**785 905,10**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48	500,00	240,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,38	500,00	23 690,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,59	400,00	2 636,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	173,20	400,00	69 280,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,59	500,00	3 295,00

6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,90	120,00	2 388,00
		Total utilaje de construcţii				**101 529,00**

	Total	lei	1 017 284,58
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	29 216,36
	Transport	4 %	31 436,20
	Cheltuieli de regie	14,5 %	156 300,88
	Total		1 234 238,02
	Beneficiu de deviz	6 %	74 054,27
	Total		1 308 292,29
	TVA	20 %	261 658,46
	Total deviz:		**1 569 950,75**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj-carosabil,tip 2 (1854 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			197,90 15,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	41,56	15,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	70,00	91,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	500,00	24,00
		Total	lei			36 690,54
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			401,29

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10cm				12,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	41,56	12,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	120,00	0,60
		Total	lei			74 398,61
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj cu gr=30mm	m2			215,06 43,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,56	42,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,56	1,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,60	42,24
	266111280065530	Placi de pavaj cu gr=30mm	m2	1,00	120,00	120,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	70,00	0,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	60,00	1,20
		Total	lei			398 718,60
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.30.15	m			139,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,56
	2666122800285100	Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15	m	1,00	110,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			53 133,27
		2. Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			197,90 15,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	41,56	15,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	70,00	91,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	500,00	24,00
		Total	lei			39 539,53
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -Pietris gr=22.0cm	m3			315,88 15,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	41,56	15,38
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	160,00	209,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	12,00	2,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	500,00	24,00
		Total	lei			138 847,88
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0m2 x 0.8kg = 1.60t)	t			11 493,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	11 000,00	11 343,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	150,00
		Total	lei			18 390,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2			84,55 1,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,04	41,56	1,66
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 300,00	76,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	14,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	500,00	1,65
		Total	lei			168 922,34
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			99,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,56
	2666122800285100 2	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,00	70,00	70,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			88 643,81

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 569 267,60 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360mp)	100 m3	27,30	362,97 0,00	9 909,00 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,22	462,00 0,00	34 290,00 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,16	900,00 0,00	31 644,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00	9,12 0,00	69 658,80 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,65	135,82 14,96	8 645,14 952,14
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	53,09	2 821,32 210,71	149 783,71 11 186,71
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,54	900,06 0,00	28 388,00 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00	9,12 0,00	47 460,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,54	135,90 14,96	4 286,31 471,71
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu	100 m3	9,08	435,76 0,00	3 956,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				
		Total	lei			388 021,66
		Total Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				**388 021,66 12 610,56**

		Total	lei	388 021,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 837,38
		Transport	4 %	3,34
		Cheltuieli de regie	14,5 %	56 675,04
		Total		447 537,42
		Beneficiu de deviz	6 %	26 852,24
		Total		474 389,66
		TVA	20 %	94 877,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		**569 267,60 12 610,56**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 569 267,60 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				
		Manopera:				
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,43	41,56	12 610,56
		Total manopera				**12 610,56**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,38	220,00	83,60
		Total materiale de construcţii				**83,60**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	461,99	300,00	138 597,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,08	400,00	60 032,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,99	330,00	3 956,70
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,41	300,00	55 623,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	975,99	120,00	117 118,80
		Total utilaje de construcţii				**375 327,50**

	Total	lei	388 021,66
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 837,38
	Transport	4 %	3,34
	Cheltuieli de regie	14,5 %	56 675,04
	Total		447 537,42
	Beneficiu de deviz	6 %	26 852,24
	Total		474 389,66
	TVA	20 %	94 877,94
	Total deviz:		**569 267,60**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360mp)	100 m3			362,97 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	300,00	362,97
		Total	lei			9 909,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			462,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	300,00	462,00
		Total	lei			34 290,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	400,00	900,00
		Total	lei			31 644,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	120,00	9,12
		Total	lei			69 658,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,82 14,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	41,56	14,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	220,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	300,00	120,00
		Total	lei			8 645,14
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 821,32 210,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	41,56	210,71
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	300,00	2 610,60
		Total	lei			149 783,71
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3			900,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	400,00	900,06
		Total	lei			28 388,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,12

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	120,00	9,12
		Total	lei			47 460,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,90 14,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	41,56	14,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	220,00	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	300,00	120,04
		Total	lei			4 286,31
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			435,76 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	330,00	435,76
		Total	lei			3 956,70

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 536 005,20 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	820,60 0,00	1 912,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	85,61 85,61	684,91 684,91
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=50mm	m3	0,80	477,99 41,04	382,39 32,83
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,29	327,91 0,00	423,00 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,29	886,01 366,63	1 142,95 472,95
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,80	12,89 12,89	422,67 422,67
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,80	32,37 31,17	1 061,74 1 022,38
		Total	lei			6 029,66
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente **Inclusiv salariu**				**6 029,66** **2 635,74**
		2. Capitolul 2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3	23,50	1 202,15 182,86	28 250,50 4 297,30
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	37,80	29,29 8,73	1 107,16 329,98

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton - Ancher BA-1,BA-2				
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,50	84,06 49,87	9 709,26 5 760,21
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,00	55,18 3,32	5 573,22 335,80
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,80	90,15 70,65	3 858,25 3 023,91
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,00	146,01 74,81	730,04 374,04
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0cm)	m3	1,25	474,70 41,22	593,37 51,53
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7.5)	m2	24,80	99,81 37,40	2 475,28 927,62
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20mm	m2	24,80	36,81 19,49	913,00 483,34
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc	1,00	346,83 43,64	346,83 43,64
		Total	lei			53 556,91
		Total Capitolul 2. Hazna Inclusiv salariu				**53 556,91 15 627,37**
		3. Capitolul 3. Planseu monolit				

1	2	3	4	5	6	7
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	12,80	1 170,83 220,27	14 986,67 2 819,43
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,80	17,67 2,87	4 572,67 742,26
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,20	83,80 49,87	5 380,26 3 201,78
		Total	lei			24 939,60
		Total Capitolul 3. Planseu monolit Inclusiv salariu				**24 939,60 6 763,47**
		4. Capitolul 4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,20	1 171,23 220,27	1 405,48 264,32
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	191,30	18,91 4,11	3 618,15 787,15
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,65	17,71 2,91	1 481,22 243,55
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,22	29,28 8,72	914,18 272,21
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	12,50	97,48 54,03	1 218,56 675,35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
		Total	lei			8 637,59
		Total Capitolul 4. Centura CM-1 **Inclusiv salariu**				**8 637,59** **2 242,58**
		5. Capitolul 5. Stilpi monolit Stm-2 (2buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,30	1 170,60 221,67	351,18 66,50
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,96	18,94 4,13	169,67 36,99
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,72	17,69 2,91	419,65 68,99
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,60	85,20 49,87	391,91 229,41
		Total	lei			1 332,41
		Total Capitolul 5. Stilpi monolit Stm-2 (2buc) **Inclusiv salariu**				**1 332,41** **401,89**
		6. Capitolul 6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	2 120,50 224,42	15 903,78 1 683,18
		Total	lei			15 903,78
		Total Capitolul 6. Pereti **Inclusiv salariu**				**15 903,78** **1 683,18**
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,26	31 617,50 7 071,58	8 220,55 1 838,61
		Total	lei			8 220,55
		Total Capitolul 7. Pereti despartitori Inclusiv salariu				**8 220,55 1 838,61**
		8. Capitolul 8. Buiandrugi monoliti 8.1. Capitolul 8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3	0,40	1 170,32 220,27	468,13 88,11
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,99 4,11	109,39 23,69
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,88	17,71 2,91	352,07 57,77
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	98,56 54,03	1 774,02 972,51
		Total	lei			2 703,61
		Total Capitolul 8.1. Buiandrugi B1 (4 buc) Inclusiv salariu				**2 703,61 1 142,08**
		8.2. Capitolul 8.2. Buiandrugi B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,40	1 170,32 220,27	468,13 88,11

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice Beton B15				
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,99 4,11	109,39 23,69
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,52	17,71 2,89	327,93 53,61
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	98,56 54,03	1 774,02 972,51
		Total	lei			2 679,47
		Total Capitolul 8.2. Buiandrugi B2 (4 buc) **Inclusiv salariu**				**2 679,47** **1 137,92**
		Total	lei			5 383,08
		Total Capitolul 8. Buiandrugi monoliti **Inclusiv salariu**				**5 383,08** **2 280,00**
		9. Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180 L-4.3 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)	m3	1,70	5 123,12 835,36	8 709,31 1 420,11
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,70	551,86 35,21	938,17 59,85
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2	23,00	344,59 95,59	7 925,52 2 198,52

1	2	3	4	5	6	7
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,00	6,73 6,23	929,29 860,29
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100mm	m2	23,00	137,05 3,74	3 152,14 86,03
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,00	46,39 10,39	1 066,97 238,97
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0,25м3) с антисептированием)	m2	23,00	287,89 105,56	6 621,55 2 427,93
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa de acces	m2	1,00	2 125,10 74,80	2 125,10 74,80
		Total	lei			31 468,05
		Total Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400 Inclusiv salariu				**31 468,05 7 366,50**
		10. Capitolul 10. Timplarie **10.1. Capitolul 10.1. Ferestre**				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr-1 (4buc)	m2	1,60	2 115,47 38,96	3 384,76 62,34
		Total	lei			3 384,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 10.1. Ferestre Inclusiv salariu				**3 384,76 62,34**
		10.2. Capitolul 10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,20	2 089,78 33,71	15 046,43 242,71
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,00	2 089,76 33,66	16 718,11 269,31
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,00	6,73 6,23	606,06 561,06
		Total	lei			32 370,60
		Total Capitolul 10.2. Usi Inclusiv salariu				**32 370,60 1 073,08**
		Total	lei			35 755,36
		Total Capitolul 10. Timplarie Inclusiv salariu				**35 755,36 1 135,42**
		11. Capitolul 11. Pardoseli **11.1. Capitolul 11.1. Tip-1**				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50mm)	m3	0,50	477,96 41,56	238,98 20,78
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7.5 gr=80mm	m2	9,75	105,55 43,65	1 029,08 425,58
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-9,75	17,26 0,85	-168,31 -8,31

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - B7.5				
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg	19,50	31,74 1,26	618,94 24,52
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,75	54,96 29,11	535,86 283,86
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	9,75	349,45 120,54	3 407,11 1 175,31
		Total	lei			5 661,66
		Total Capitolul 11.1. Tip-1 **Inclusiv salariu**				**5 661,66** **1 921,74**
		11.2. Capitolul 11.2. Tip-2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,21	54,95 29,10	1 330,40 704,45
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	24,21	349,37 120,53	8 458,21 2 917,93
		Total	lei			9 788,61
		Total Capitolul 11.2. Tip-2 **Inclusiv salariu**				**9 788,61** **3 622,38**
		Total	lei			15 450,27
		Total Capitolul 11. Pardoseli **Inclusiv salariu**				**15 450,27** **5 544,12**
		12. Capitolul 12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2	22,00	210,09 36,99	4 621,96 813,74

1	2	3	4	5	6	7
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,00	92,24 3,74	4 150,82 168,32
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25mm	m2	116,05	112,70 88,32	13 078,31 10 249,11
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,30	316,40 68,57	25 723,72 5 574,86
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,50	47,65 4,16	8 744,62 762,62
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	34,75	7,84 1,24	272,50 43,22
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,75	30,81 13,72	1 070,63 476,69
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,10	24,20 4,20	2,42 0,42
		Total	lei			57 664,98
		Total Capitolul 12. Finisarea interioara **Inclusiv salariu**				**57 664,98** **18 088,98**
		13. Capitolul 13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,99	5 602,15 1 001,20	11 148,27 1 992,39
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,99	551,57 35,30	1 097,62 70,24
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35х100 (0,51м3), контробрешетка 35х50(0,3м3)	m2	46,00	24,63 19,53	1 133,13 898,53
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,81	49,52 10,26	40,11 8,31

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81	552,30 35,41	447,36 28,68
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,00	46,39 10,39	2 133,94 477,94
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,00	296,85 47,79	13 655,28 2 198,52
75		Detalii de coama	m	14,30	70,00 0,00	1 001,00 0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25.4 m/l	m	25,40	235,87 12,47	5 991,15 316,69
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm	m	20,00	216,30 14,55	4 325,92 290,92
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, - 20.4m	kg	27,54	29,47 8,74	811,50 240,64
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,70	508,90 170,40	5 954,13 1 993,63
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,00	6,73 6,23	484,85 448,85
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3	0,06	5 286,50 928,17	317,19 55,69
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,06	525,33 34,67	31,52 2,08
		Total	lei			48 572,97
		Total Capitolul 13. Acoperis **Inclusiv salariu**				**48 572,97** **9 023,11**
		14. Capitolul 14. Canal de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	2 120,51 224,43	2 120,51 224,43
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg	5,60	35,56 8,76	199,16 49,04
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8mm	m2	2,50	158,52 33,25	396,30 83,12
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30mm	m2	4,50	292,02 95,96	1 314,11 431,81
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50	12,64 4,99	56,87 22,44
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50	55,62 50,70	250,30 228,16
		Total	lei			4 337,25
		Total Capitolul 14. Canal de ventilare **Inclusiv salariu**				**4 337,25** **1 039,00**
		15. Capitolul 15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5cm	m2	46,50	112,69 88,32	5 240,08 4 106,96
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	46,50	95,08 74,81	4 421,37 3 478,57

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu Gr=2.5cm	m2	4,50	112,71 88,38	507,21 397,73
92	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")	m2	4,50	321,81 101,78	1 448,15 457,99
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,20	90,22 70,65	108,26 84,78
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	69,43 50,57	83,32 60,68
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,20	53,36 8,31	64,03 9,97
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	69,43 50,57	83,32 60,68
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,20	27,88 20,08	-33,46 -24,10

1	2	3	4	5	6	7
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -B=150mm	m	34,50	89,12 16,62	3 074,53 573,53
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	1,20	7,98 1,38	9,58 1,66
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,20	30,93 13,85	37,12 16,62
		Total	lei			15 043,51
		Total Capitolul 15. Finisarea exterioara **Inclusiv salariu**				**15 043,51** **9 225,07**
		16. Capitolul 16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50mm	m3	2,20	475,20 41,18	1 045,44 90,60
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,70	44,87 24,76	1 915,92 1 057,29
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	35,40	99,82 24,52	3 533,69 868,18
		Total	lei			6 495,05
		Total Capitolul 16. Suprafete pavate **Inclusiv salariu**				**6 495,05** **2 016,07**

		Total	lei	338 791,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	19 555,00
		Transport	4 %	9 678,22
		Cheltuieli de regie	14,5 %	53 363,51
		Total		421 387,75
		Beneficiu de deviz	6 %	25 283,26
		Total		446 671,01
		TVA	20 %	89 334,19
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**536 005,20** **86 911,11**

Intocmit SRL "Capital"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1

Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 536 005,20 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	41,56	191,17
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,40	41,56	20 921,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,83	41,56	325,42
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,34	41,56	8 159,90
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,90	41,56	1 949,17
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,43	41,56	2 220,55
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	208,23	41,56	8 654,03
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,10	41,56	3 121,16
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,35	41,56	1 676,94
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,46	41,56	517,84
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,12	41,56	420,59
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,99	41,56	4 945,23
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,46	41,56	1 349,04
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	41,56	43,64
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,18	41,56	49,04
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,95	41,56	538,19
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,54	41,56	22,44
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,97	41,56	40,31
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,90	41,56	2 406,32
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,34	41,56	762,21
21.	7422010060100	Timplar	h-om	219,78	41,56	9 134,05
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,65	41,56	3 019,33
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,60	41,56	8 627,87
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,92	41,56	287,60
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,13	41,56	7 195,29

26.	9312040019600	Sapator	h-om	8,00	41,56	332,48
		Total manopera				**86 911,11**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,59	6,00	9,54
2.	1212121212121	apa	m3	1,05	12,00	12,60
3.	142020220550112	Argila comuna pentru constructii (Глиняный замок)	m3	5,00	70,00	350,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,47	220,00	1 203,40
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,07	220,00	455,40
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,80	70,00	826,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,24	70,00	156,80
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,21	70,00	14,70
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,83	70,00	128,10
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,10	20,00	2,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,80	20,00	36,00
12.	175	Detalii de coama	m	14,30	70,00	1 001,00
13.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	60,00	3,00
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,31	3 000,00	3 930,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,72	3 000,00	2 160,00
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,01	3 000,00	30,00
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,65	3 000,00	4 950,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	3 000,00	150,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,06	3 000,00	180,00
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,18	3 000,00	540,00
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,32	3 000,00	960,00
22.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,56	3 000,00	1 680,00
23.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,15	3 000,00	450,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 395,20	0,50	1 197,60
25.	2010237318750	Distantieri	buc	178,42	0,50	89,20
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,71	120,00	3 085,20
27.	203011293000012	Usa de acces	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
28.	203011293815014	Ferestre din mase plastice Fr-1 (4buc)	m2	1,60	2 000,00	3 200,00
29.	203011293915012	Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,20	2 000,00	14 400,00
30.	203011293915013	Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,00	2 000,00	16 000,00
31.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,82	6,00	106,92
32.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,75	6,00	28,50
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,26	4,00	1 005,04
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,13	400,00	52,00
35.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,75	6,00	46,50
36.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,56	12,00	54,72
37.	2320187315789	Decofrol	kg	27,93	12,00	335,16
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,40	11,00	3 777,40
39.	23203226000361	Gudron	kg	3,31	20,00	66,20
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,19	11,00	387,09
41.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	12,00	1,32
42.	2413217300010	Cleme	buc	10,00	2,00	20,00

43.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,37	60,00	382,20
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,73	60,00	523,80
45.	241658610530312	Грунтовка Supraten	kg	5,39	40,00	215,60
46.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,38	40,00	575,20
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05	30,00	1,50
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,28	30,00	8,40
49.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,55	70,00	2 138,50
50.	24302261000001	Fuga	kg	49,88	60,00	2 992,80
51.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,87	17,00	31,79
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,06	28,00	85,68
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,18	7,00	1,26
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,00	7,00	126,00
55.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,00	7,00	126,00
56.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,50	7,00	157,50
57.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	9,66	7,00	67,62
58.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,59	20,00	31,80
59.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	32,20	70,00	2 254,00
60.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,30	70,00	161,00
61.	25211067183931	Baghete din mase plastice pentru tavan	m	45,00	70,00	3 150,00
62.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	58,65	70,00	4 105,50
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,27	40,00	250,80
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,60	700,00	420,00
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 659,40	4,20	19 569,48
66.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,60	120,00	552,00
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,37	1,60	165,39
68.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,32	1,60	109,31
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 433,67	1,60	7 093,89
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,60	0,19
71.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,05	1,60	537,68
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,75	2,00	325,50
73.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,56	2,00	61,12
74.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,71	2,00	27,42
75.	26531021008311	Tink	kg	10,35	2,00	20,70
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,90	6,00	455,40
77.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	43,34	1,00	43,34
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	82,93	190,00	15 756,70
79.	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	33,96	180,00	6 112,80
80.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	8,51	100,00	851,00
81.	2662102701010	Placi de tavane	m2	22,44	70,00	1 570,80
82.	2663102100000125	Beton B-12.5	m3	23,50	900,00	21 150,00
83.	266310210000015	Beton B15	m3	15,10	900,00	13 590,00
84.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,13	0,00	0,00
85.	266310210091075	Beton marfa clasa B7.5	m3	-0,20	800,00	-160,00
86.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,21	0,00	0,00
87.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,04	800,00	1 632,00
88.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,28	0,00	0,00
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,74	0,00	0,00

90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,54	4,00	550,16
91.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	300,81	4,00	1 203,24
92.	2666122800285100208	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	35,40	70,00	2 478,00
93.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,08	2,00	10,16
94.	2670112203000123	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,50	160,00	720,00
95.	267011220405010	Placi de OSB 10mm	m2	23,00	70,00	1 610,00
96.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,08	10,00	100,80
97.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,60	70,00	532,00
98.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	79,35	10,00	793,50
99.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	70,00	31,50
100.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	70,00	15,40
101.	2682162611370100	Vata minerala gr=100mm	m2	23,00	110,00	2 530,00
102.	268216261137030	Plite din vata minerala gr=30mm	m2	4,50	70,00	315,00
103.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,00	21,00	483,00
104.	271040364229908	Tabla zincata gr=0.8mm	kg	13,88	21,00	291,48
105.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	52,90	160,00	8 464,00
106.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,84	14,00	25,76
107.	271040631172680	Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm	m	20,00	100,00	2 000,00
108.	27104063118001 20	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25.4 m/l	m	25,40	80,00	2 032,00
109.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,40	14,00	327,60
110.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,72	14,00	122,08
111.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	482,43	14,00	6 754,02
112.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,41	14,00	2 091,74
113.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,69	20,00	13,80
114.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,64	20,00	232,80
115.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,38	20,00	127,60
116.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	29,84	50,00	1 492,00
117.	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	34,50	60,00	2 070,00
118.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,50	25,00	4 587,50
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,22	20,00	624,40
120.	2775276309886 1 2	Ancher BA-1,BA-2	kg	37,80	20,00	756,00
121.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	27,54	20,00	550,80
122.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,82	20,00	116,40
123.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,60	14,00	246,40

124.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,60	20,00	352,00
125.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,64	30,00	739,20
126.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	18,48	40,00	739,20
127.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	81,90	30,00	2 457,00
128.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,88	20,00	77,60
129.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,60	20,00	12,00
130.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,96	20,00	1 659,20
131.	2873122004100150	Plase sudate d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg	19,50	30,00	585,00
132.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,97	30,00	29,10
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,56	30,00	646,80
134.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,07	30,00	2,10
135.	2873147300863	Agrafe	kg	0,62	30,00	18,60
136.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,06	50,00	3,00
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,49	50,00	24,50
138.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,84	10,00	698,40
139.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,90	40,00	1 276,00
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 579,40	3,00	4 738,20
141.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,00	60,00	300,00
142.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	460,00	1,00	460,00
143.	2874115837745	Suruburi	buc	254,00	1,00	254,00
144.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,84	1,00	69,84
145.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,16	1,00	1,16
146.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,00	0,50	150,00
147.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,00	0,50	34,50
148.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,00	2,00	72,00
149.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,36	30,00	460,80
150.	2875114202905800	Sifon LD d=800mm	buc	1,00	300,00	300,00
151.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,54	60,00	452,40
152.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,08	70,00	355,60
153.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,00	70,00	700,00
154.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,00	70,00	350,00

155.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,00	70,00	350,00
156.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,08	70,00	355,60
157.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	35,56	70,00	2 489,20
158.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,99	70,00	489,30
159.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	414,00	4,00	1 656,00
160.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	828,00	2,00	1 656,00
161.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,85	30,00	25,50
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,57	2,20	38,65
163.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,28	12,00	39,36
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,96	12,00	143,52
165.	4100126202818	Apa	m3	1,47	12,00	17,64
166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,02	12,00	24,24
		Total materiale de construcţii				**241 955,41**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	200,00	4,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,60	300,00	180,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,99	400,00	796,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,99	60,00	59,40
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,17	40,00	6,80
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,27	40,00	10,80
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,32	110,00	1 025,20
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,13	30,00	3,90
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,38	40,00	15,20
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,93	50,00	896,50
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,58	50,00	29,00
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,78	400,00	1 912,00
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,07	300,00	21,00
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,41	300,00	423,00
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,27	300,00	81,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,16	30,00	694,80
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,21	40,00	8,40
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,04	40,00	121,60
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,81	40,00	32,40
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,40	50,00	670,00
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,86	30,00	85,80
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,03	40,00	1,20
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,53	40,00	21,20
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,41	30,00	42,30

25.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,02	50,00	1,00
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	60,00	27,00
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,85	400,00	2 740,00
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		Total utilaje de construcţii				**9 924,50**

Total	lei	338 791,02
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	19 555,00
Transport	4 %	9 678,22
Cheltuieli de regie	14,5 %	53 363,51
Total		421 387,75
Beneficiu de deviz	6 %	25 283,26
Total		446 671,01
TVA	20 %	89 334,19
Total deviz:		**536 005,20**

Intocmit SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-ul Anenii Noi **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	400,00	820,60
		Total	lei			1 912,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,61 85,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	41,56	85,61
		Total	lei			684,91

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=50mm	m3			477,99 41,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	60,00	12,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	170,00
		Total	lei			382,39
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,91 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	300,00	327,91
		Total	lei			423,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			886,01 366,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	41,56	366,63
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	50,00	519,38
		Total	lei			1 142,95
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,89 12,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	41,56	12,89
		Total	lei			422,67
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,37 31,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	41,56	31,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	12,00	1,20
		Total	lei			1 061,74
		2. Capitolul 2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3			1 202,15 182,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	41,56	166,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	2663102100000125	Beton B-12.5	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	100,09
		Total	lei			28 250,50
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1,BA-2	kg			29,29 8,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,56	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,56	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	277527630988612	Ancher BA-1,BA-2	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	6,00	0,09
		Total	lei			1 107,16
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,06 49,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
		Total	lei			9 709,26
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			55,18 3,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	41,56	3,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	4,00	9,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	30,00	0,78
		Total	lei			5 573,22
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,15 70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	41,56	58,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,56	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	70,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		Total	lei			3 858,25
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3			146,01 74,81
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	41,56	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	142020220550112	Argila comuna pentru constructii (Глиняный замок)	m3	1,00	70,00	70,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
		Total	lei			730,04
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0cm)	m3			474,70 41,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,44
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	60,00	12,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	166,40
		Total	lei			593,37
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7.5)	m2			99,81 37,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	41,56	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,16
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	70,00	4,54
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	220,00	13,22
	4100126202818	Apa	m3	0,033	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	40,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 475,28
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20mm	m2			36,81 19,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,56	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	2,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	13,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	70,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,32
		Total	lei			913,00
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc			346,83 43,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	41,56	43,64
	2875114202905800	Sifon LD d=800mm	buc	1,00	300,00	300,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	60,00	3,00
		Total	lei			346,83
		3. Capitolul 3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 170,83 220,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,56	201,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,56	18,70
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	110,00	30,77
		Total	lei			14 986,67
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,67 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,56	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	41,56	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,11
		Total	lei			4 572,67
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,80 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
		Total	lei			5 380,26
		4. Capitolul 4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 171,23 220,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,56	201,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,56	18,70
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	110,00	31,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 405,48
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,91 4,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	41,56	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	41,56	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,11
		Total	lei			3 618,15
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,56	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,11
		Total	lei			1 481,22
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,28 8,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,56	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,56	0,41
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	6,00	0,09
		Total	lei			914,18
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			97,48 54,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	41,56	45,72
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	20,00	1,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,13
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	30,00	0,74
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	120,00	18,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	2,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
		Total	lei			1 218,56
		5. Capitolul 5. Stilpi monolit Stm-2 (2buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 170,60 221,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,56	202,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,56	19,40
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	110,00	29,33
		Total	lei			351,18
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			18,94

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	41,56	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	41,56	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,12
		Total	lei			169,67
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,69 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,56	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,09
		Total	lei			419,65
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			85,20 49,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	41,56	43,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,13
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	30,00	2,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	13,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,43
		Total	lei			391,91
		6. Capitolul 6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 120,50 224,42
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	41,56	186,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	41,56	38,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	4,20	1 654,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	800,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	110,00	44,00
		Total	lei			15 903,78
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			31 617,50 7 071,58
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	41,56	5 869,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	41,56	1 202,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	4,20	21 168,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	700,00	1 615,38
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	14,00	1 260,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	20,00	46,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	12,00	3,69
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	110,00	452,69
		Total	lei			8 220,55
		8. Capitolul 8. Buiandrugi monoliti				
		8.1. Capitolul 8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3			1 170,32 220,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,56	201,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,56	18,70
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	110,00	30,25
		Total	lei			468,13
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,99 4,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	41,56	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	41,56	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,19
		Total	lei			109,39
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,56	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,11
		Total	lei			352,07
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,56 54,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	41,56	45,72
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	20,00	1,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	120,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
		Total	lei			1 774,02
		8.2. Capitolul 8.2. Buiandrugi B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 170,32 220,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	41,56	201,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	41,56	18,70
	266310210000015	Beton B15	m3	1,00	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	110,00	30,25
		Total	lei			468,13
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg			18,99 4,11

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	41,56	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	41,56	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,19
		Total	lei			109,39
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 2,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	41,56	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	110,00	0,12
		Total	lei			327,93
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,56 54,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	41,56	45,72
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	20,00	1,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	70,00	2,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	120,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
		Total	lei			1 774,02
		9. Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180 L-4.3 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)	m3			5 123,12 835,36
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,09	41,56	751,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,01	41,56	83,61
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,33	3 000,00	988,24
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,50	40,00	740,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,72	3 000,00	2 152,94
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,035	3 000,00	105,88
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,20	20,00	84,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,07	60,00	64,24
	23203226000361	Gudron	kg	1,86	20,00	37,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,50	30,00	15,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,46	70,00	32,12
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,17	300,00	51,18
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,30	30,00	9,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20	40,00	8,00
		Total	lei			8 709,31
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			551,86 35,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,56	35,21
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	6,00	10,20
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	70,00	469,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	30,00	0,35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	200,00	1,18
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	300,00	17,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,53
		Total	lei			938,17
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2			344,59 95,59
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,56	2,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,10	41,56	87,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,56	6,23
	267011220405010	Placi de OSB 10mm	m2	1,00	70,00	70,00
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,55	70,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		Total	lei			7 925,52
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			6,73 6,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,56	6,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			929,29
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100mm	m2			137,05 3,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	41,56	3,74
	2682162611370100	Vata minerala gr=100mm	m2	1,00	110,00	110,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	6,00	1,88
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	11,00	16,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	4,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	30,00	0,30
		Total	lei			3 152,14
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			46,39 10,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,56	8,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,56	2,08
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,00	11,50
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	2,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		Total	lei			1 066,97
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0,25м3) с антисептированием)	m2			287,89 105,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	41,56	95,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,19	41,56	7,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,56	2,08
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	100,00	37,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 000,00	19,57
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	30,00	1,27
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,42	7,00	2,94
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,40	70,00	98,00
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,00	1,00	20,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	60,00	1,23
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,00	0,50	1,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,001	50,00	0,04
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	40,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,74
		Total	lei			6 621,55
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			2 125,10 74,80

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa de acces				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	41,56	61,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	41,56	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,56	10,39
	203011293000012	Usa de acces	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	70,00	31,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	70,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		Total	lei			2 125,10
		10. Capitolul 10. Timplarie				
		10.1. Capitolul 10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr-1 (4buc)	m2			2 115,47 38,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85	41,56	35,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	41,56	3,64
	203011293815014	Ferestre din mase plastice Fr-1 (4buc)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	60,00	42,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	28,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	0,94
		Total	lei			3 384,76
		10.2. Capitolul 10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2			2 089,78 33,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,56	30,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,56	3,35
	203011293915012	Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	0,97
		Total	lei			15 046,43
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2			2 089,76 33,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,56	30,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,56	3,32
	203011293915013	Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		Total	lei			16 718,11
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			6,73 6,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,56	6,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			606,06
		11. Capitolul 11. Pardoseli				
		11.1. Capitolul 11.1. Tip-1				

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50mm)	m3			477,96 41,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	255,20
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	60,00	12,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	168,00
		Total	lei			238,98
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7.5 gr=80mm	m2			105,55 43,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	41,56	39,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	70,00	4,52
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	220,00	13,09
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	300,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	40,00	0,25
		Total	lei			1 029,08
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - B7.5	m2			17,26 0,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,85
	266310210091075	Beton marfa clasa B7.5	m3	0,01025	800,00	16,41
		Total	lei			-168,31
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg			31,74 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	41,56	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	41,56	0,21
	2873122004100150	Plase sudate d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg	1,00	30,00	30,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	110,00	0,06
		Total	lei			618,94
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,96 29,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,56	24,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	70,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,49
		Total	lei			535,86
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			349,45 120,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,56	108,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,56	12,06
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	1,00	180,00	180,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	60,00	18,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	50,00	2,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,62
		Total	lei			3 407,11
		11.2. Capitolul 11.2. Tip-2				

1	2	3	4	5	6	7
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,95 29,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,56	24,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	70,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		Total	lei			1 330,40
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			349,37 120,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,56	108,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,56	12,05
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	1,00	180,00	180,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	60,00	17,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
		Total	lei			8 458,21
		12. Capitolul 12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2			210,09 36,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,89	41,56	36,99
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,02	70,00	71,40
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,80	14,00	11,20
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,80	20,00	16,00
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,12	30,00	33,60
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,84	40,00	33,60
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,216	6,00	1,30
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,81	6,00	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	50,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	40,00	0,96
		Total	lei			4 621,96
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			92,24 3,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	41,56	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,42
	25211067183931	Baghete din mase plastice pentru tavan	m	1,00	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		Total	lei			4 150,82
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25mm	m2			112,70 88,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	41,56	72,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,56	15,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	70,00	2,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,40
		Total	lei			13 078,31
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			316,40 68,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,56	68,57

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	190,00	193,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	4,00	14,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	60,00	28,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	40,00	0,40
		Total	lei			25 723,72
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			47,65 4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	41,56	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,41
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		Total	lei			8 744,62
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			7,84 1,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,56	1,24
	241658610530312	Грунтовка Supraten	kg	0,15	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	12,00	0,60
		Total	lei			272,50
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,81 13,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	41,56	13,72
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,40	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	1,60	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		Total	lei			1 070,63
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			24,20 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	41,56	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	20,00	20,00
		Total	lei			2,42
		13. Capitolul 13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 602,15 1 001,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	41,56	900,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	41,56	100,25
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16	3 000,00	482,41
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 000,00	180,90
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83	3 000,00	2 487,44
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	30,00	216,03
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	14,00	61,35
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	70,00	236,73
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	60,00	117,59
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	300,00	45,23
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	30,00	13,27
		Total	lei			11 148,27
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			551,57 35,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,56	35,30
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,77
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	6,00	10,19
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	70,00	468,89
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	30,00	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,00	12,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	200,00	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	300,00	18,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,02
		Total	lei			1 097,62
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35х100 (0,51м3), контробрешетка 35х50(0,3м3)	m2			24,63 19,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	41,56	2,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,32	41,56	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
		Total	lei			1 133,13
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			49,52 10,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,56	10,26
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	20,00	39,26
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	200,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		Total	lei			40,11
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			552,30 35,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,56	35,41
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,81
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	6,00	10,22
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	70,00	469,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	30,00	0,37
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,00	12,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	200,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	300,00	18,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,70
		Total	lei			447,36
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			46,39 10,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	41,56	8,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,56	2,08
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,00	11,50
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	2,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		Total	lei			2 133,94
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			296,85 47,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	41,56	37,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,56	10,39
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	160,00	184,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	21,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	4,00	36,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	120,00	12,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	14,00	0,56
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	70,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	50,00	2,50
		Total	lei			13 655,28
75		Detalii de coama	m			70,00 0,00
	175	Detalii de coama	m	1,00	70,00	70,00
		Total	lei			1 001,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25.4 m/l	m			235,87 12,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	41,56	12,47
	2710406311800120	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25.4 m/l	m	1,00	80,00	80,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	70,00	98,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	2,00	0,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	70,00	14,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	70,00	14,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		Total	lei			5 991,15
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm	m			216,30 14,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	41,56	14,55
	271040631172680	Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm	m	1,00	100,00	100,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	70,00	35,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	70,00	17,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	2,00	1,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	60,00	15,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	70,00	17,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	60,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		Total	lei			4 325,92
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, -20.4m	kg			29,47 8,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	41,56	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	41,56	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	30,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	6,00	0,12
		Total	lei			811,50
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			508,90 170,40
	7422010060100	Timplar	h-om	3,50	41,56	145,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	41,56	24,94
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,55	50,00	127,52
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,00	30,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	0,98
		Total	lei			5 954,13
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			6,73 6,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	41,56	6,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	0,50	0,50
		Total	lei			484,85
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3			5 286,50 928,17
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	41,56	838,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	41,56	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	40,00	300,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 000,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 000,00	3 000,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,12	3 000,00	500,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	66,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	60,00	180,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	20,00	50,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	70,00	105,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	300,00	50,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	30,00	10,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	40,00	6,67
		Total	lei			317,19
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			525,33 34,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,56	34,67
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	6,00	10,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	70,00	466,67
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,00	12,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	200,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	0,00
		Total	lei			31,52
		14. Capitolul 14. Canal de ventilare				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 120,51 224,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	41,56	186,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	41,56	38,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	4,20	1 654,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	800,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	110,00	44,00
		Total	lei			2 120,51
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg			35,56 8,76
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	41,56	8,76
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	20,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,54
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	60,00	4,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	40,00	0,43
		Total	lei			199,16
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8mm	m2			158,52 33,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	41,56	31,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	41,56	2,00
	271040364229908	Tabla zincata gr=0.8mm	kg	5,55	21,00	116,59
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	30,00	0,84
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	30,00	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,40
		Total	lei			396,30
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30mm	m2			292,02 95,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	41,56	78,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	41,56	17,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	7,00	28,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	7,00	35,00
	268216261137030	Plite din vata minerala gr=30mm	m2	1,00	70,00	70,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	40,00	44,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	2,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	40,00	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	30,00	0,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,00
		Total	lei			1 314,11
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,64 4,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,56	4,99
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	12,00	0,59
		Total	lei			56,87
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			55,62 50,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,56	50,70
	26531021008311	Tink	kg	2,30	2,00	4,60
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,006	40,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			250,30
		15. Capitolul 15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5cm	m2			112,69 88,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	41,56	72,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,56	15,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	70,00	2,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,40
		Total	lei			5 240,08
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			95,08 74,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	41,56	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,20	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	70,00	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	40,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,15
		Total	lei			4 421,37
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu Gr=2.5cm	m2			112,71 88,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	41,56	72,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,56	15,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	70,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,36
		Total	lei			507,21
92	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")	m2			321,81 101,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	41,56	93,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,56	8,31
	2670112203000123	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	1,00	160,00	160,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	60,00	19,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	7,00	28,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,56
		Total	lei			1 448,15
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			90,22 70,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	41,56	58,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	41,56	12,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	70,00	2,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,33
		Total	lei			108,26
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			69,43 50,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,56	50,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,83
		Total	lei			83,32
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			53,36 8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	41,56	8,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	40,00	44,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			64,03
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			69,43 50,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	41,56	50,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,83
		Total	lei			83,32
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			27,88 20,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	41,56	20,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	50,00	1,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	50,00	0,42
		Total	lei			-33,46
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150mm	m			89,12 16,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	41,56	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,56	3,32
	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	1,00	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,49
		Total	lei			3 074,53
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			7,98 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,56	1,38
	241658610530312	Грунтовка Supraten	kg	0,15	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	12,00	0,60
		Total	lei			9,58
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,93 13,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	41,56	13,85
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,40	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	1,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,00
		Total	lei			37,12
		16. Capitolul 16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50mm	m3			475,20 41,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	60,00	12,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	167,27
		Total	lei			1 045,44
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			44,87 24,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,65
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	1,00	1,01
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	70,00	0,34
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	70,00	3,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	30,00	0,60
		Total	lei			1 915,92
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m			99,82 24,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	41,56	6,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	41,56	18,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	70,00	0,55
	2666122800285100208	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	1,00	70,00	70,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
		Total	lei			3 533,69

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.