

**„Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села” с. Курсово, р. Комрат**

**Lista Cantităților de Lucrări**

/ Замена шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы здания детского сада № 1/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Сар. 1. Общестроительные работы Сар. 1.1. Крыша 4-х скатная (размеры по свесу 43,35x13,8м, Скровли=671,98м2.)</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - шифер, включая складирование) Коэффициент к трудозатратам=0,30	m2	671,98		
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.) Обрешётка из рейки 25x50, под металлочерпицу с шагом 35см. в дополнение к существующей. *Объём пиломатериалов уменьшен в 2 раза от нормы, т.к. половина обрешётки существующая. Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	671,98		
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Монтаж кровельной мембраны (гидро-пароизоляционной плёнки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2. Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	671,98		
4	CE40B	Montarea elementelor scheletului din	m3	1,47		

1	2	3	4	5	6	7
		lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25x50 мм.				
5	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	2,72		
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	4,12		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (Monterrey) в комплекте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (123,0 м.п.), ветровые планки (120м). *Цвет материала согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,80	m2	671,98		
8	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,00		
		<b>Total</b>	<b>Lei</b>			
		<b>Capitolul 1.2. Устройство системы ливнёвого водостока</b>				
9	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)	buc	8,00		
10	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	114,30		

1	2	3	4	5	6	7
11	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10 см из металлич., состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	68,00		
		<b>Total</b>	Lei			
		<b>Capitolul 1.3. Устройство пожарной лестницы III</b>				
12	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, cherenguri, etc. (Монтаж и изготовление наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg	130,86		
13	CL57A прим.	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные болты HSL 3 G m12/50 "Hilti"	buc	14,00		
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска пожарной лестницы, масляной краской в 2 слоя)	m2	4,15		
		<b>Total</b>	Lei			
		Total cheltuieli directe	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>	Lei			
		<b>Total oferta fara TVA:</b>	<b>Lei</b>			

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## Lista Cantităților de Lucrări

/ Реконструкция кровли детского сада № 2 - кровельные работы по основному зданию /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Кровля</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	589,400		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка существующей старой обрешетки)	m2	589,400		
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка каркаса стропильной системы шиферной кровли)	m2	589,400		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка существующего парапета из блоков пильного известняка)	m3	16,200		
5	RpCI42Fк=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua stratur-partițială разборка 4-х слойной рубероидной кровли под опорные бетонные столбики )	m2	3,000		
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора толщ. до 40мм)	m2	3,000		
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из гранулированного керамзита толщиной до 300мм)	m3	0,800		
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка утеплителя на фронтонах с наружной стороны здания)	m2	36,800		
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	4,800		

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка существующего фронтона из блоков фортана на растворе)				
10	CP09A	Демontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv (Демонтаж сборных ж/б элементов -карнизных плит длиной 2,8м в культурно-социальных зданиях, без опалубки и заполнения раствором на растворе при помощи крана) $k=3m=0,8 km=0$	buc	15,000		
11	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Разгрузка материалов с крыши сада автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0,5-1 т/шт с погрузкой на Камаз)	t	16,000		
12	кальк	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка карнизных плит на Камазе на расстояние до 5км(2рейса груз негабаритный )	t	16,000		
13	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - 3 категории) -строительных отходов от разборки вручную	t	45,500		
14	TsI50A3	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строительных отходов от разборки автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	45,500		
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>1.2. Монолитный ж.б. пояс и опорные подушки</b>				
15	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в существующем поясе здания в шахматном порядке )	buc	98,000		
16	RpCR01AFk =0,5	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Прочистка полосы ж.б. пояса, уборка мусора, устройство насечек, обработка поверхности бетоноконтактом перед укладкой бетона на пояс )	m2	44,000		

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке-арматура Ф6мм А1)	kg	218,400		
18	RpCD02C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке-арматура Ф12мм А3 )	kg	465,300		
19	RpCD02C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке-анкера- Ф14мм А1 длиной 730мм)	kg	87,200		
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитные конструкции)	m2	81,000		
21	RpCB04A	Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa M150 (Укладка бетона M150 классическим способом в армированные конструкции -класс B12,5)	m3	17,400		
22	CD65G	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la pereți interiori, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, карнизных пазух, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м) - заделка карнизных пазух	m3	3,000		
		<b>Total</b>	<b>Lei</b>			
		<b>1.3. Кровля</b>				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-мауэрлатов, нарожники, стойки, прогоны,	m3	9,430		

1	2	3	4	5	6	7
		подкосы, затяжки, связи, кобылки)				
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием -стропильная нога	m3	5,230		
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног, подстропильных брусьев)	m3	14,660		
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*25мм=1524пм =4,57м3 по проекту)	m2	680,000		
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой	m2	680,000		
28	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*840м	m3	1,050		
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:обрешетки и прижимной планки)	100m2	5,220		
30	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и прижимной планки	100m2	5,220		
31	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка болтов, скоб и закладных деталей для стропильной системы)	kg	176,000		
32	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из досок строганных толщиной 20мм)	m2	80,600		
33	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, -	m2	80,600		

1	2	3	4	5	6	7
		окраска подшивки (цвет согласовать)				
34	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа ЛК20 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая декоративную планку=16м, ендовые=32м2 и коньковые элементы =72мп-цвет покрытия согласовать с заказчиком)	m2	680,000		
35	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок-6,4м2)	buc	4,000		
36	CK26B	Opritor de zapada (Снегозадержатели 52шт длиной 2м/шт)	m	104,000		
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой D100mm)	m	28,000		
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ф125мм(Водосточная труба Ф125мм с воронками)	m	42,000		
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>1.4. Утепление фасада местами</b>				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов-по периметру пояса)	m2	68,000		
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены пояса)	m2	68,000		
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), -утепление пояса по периметру: полистироловыми плитами в комплексе с сеткой, дюбелями и клеем)	m2	68,000		
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2	68,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti (Отделка смесью "ТИНК" по периметру пояса под существующий фасад)-цвет подобрать				
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))-50% от общей площади для отделки и утепления фасада по периметру пояса	m2	324,000		
		<b>Total</b>	Lei			
		<b>1.5. Пожарная лестница</b>				
44	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарной лестницы из профиля 25*25*3=26,4мм, анкер 25*25*3 дл.0,3м=8шт, полоса 80*4=8шт дл.0,16м и распорный болт M12 дл.0,15м=16шт)	kg	64,000		
45	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei (Окраска лестницы вручную одним слоем грунтовки ГФ-020 и эмалью темно-серого цвета ПФ115)	t	0,064		
		<b>Total</b>	Lei			
		Total cheltuieli directe	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>	Lei			
		<b>Total oferta fara TVA:</b>	<b>Lei</b>			

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## Lista Cantităților de Lucrări

/ Реконструкция кровли детского сада № 2 - кровельные работы по котельной/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	78,000		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка существующей старой обрешетки)	m2	78,000		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточной системы с повторным использованием материала)	m	12,000		
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов фартука из оцинкованной стали с повторным использованием материала)	m	12,000		
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>2. Кровля</b>				
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*40мм=0,5м3 по проекту с шагом 600мм)	m2	78,000		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой	m2	78,000		
7	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мп	m3	0,120		
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки и прижимной планки)	100m2	0,500		
9	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa:	100m2	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
		асорегіті pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам, обрешетки прижимной планки)				
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, rasordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа ЛК-40 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2	78,000		
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin pretrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточной системы обратно без стоимости материала)	m	12,000		
12	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Установка фартука из оцинкованной стали на дубелях обратно на место без стоимости материалов)	m	12,000		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## Lista Cantităților de Lucrări

/ Благоустройство территории детского сада №1, участок 1/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Сар. 1. Общестроительные работы 1.1. Мощение площадок и дорожек</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	127,10		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой из песка толщ. 5,0см. по существующим асфальтовым площадкам и дорожкам	m3	36,60		
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, gr.de 5cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы с коэффициентом k=0.6	m2	718,12		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные сечением 100x20x8 см для обрамления тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	340,00		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## *Lista Cantităților de Lucrări*

/ Благоустройство территории детского сада №1, участок 2/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Сар. 1. Мощение площадок и дорожек - S=707,0м2.</b>				
1	DG05A	Descararea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) толщ.слоя 8см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	70,00		
2	TsC03G1пр им.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка снятого асфальта)	100 m3	0,06		
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка снятого асфальта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	9,00		
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий слой из песка ср.толщ. 7,0см. по существующим асфальтированным площадкам и дорожкам	m3	49,50		
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	707,00		
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00	m3	3,64		

1	2	3	4	5	6	7
		m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный замок поребриков				
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Окаймление площадки и дорожек	m	182,00		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

**Lista Cantităților de Lucrări**  
/ Благоустройство территории детского сада №2/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Сар. 1. Общестроительные работы 1.1. Мощные площадок и дорожек</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Демонтаж обрамления площадок и дорожек из шпалерных столбиков. Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	171,50		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий слой из песка ср.толщ. 7,0см. по существующим асфальтированным площадкам и дорожкам	m3	41,25		
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	576,50		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Окаймление площадки и дорожек	m	271,50		
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для	m3	1,50		

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного лотка возле входа с ул.Ленина, для пропуска талых и дождевых вод 0,5х3,2м. уклон на юг.				
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж и изготовление наружных металлических изделий: решетка на лотки - 2шт.) из проф.трубы 40х20мм. Коэффициент к трудозатратам=0,50	kg	85,28		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## Lista Cantităților de Lucrări

/ Устройство тентовых навесов в детском саду №1/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Теневой навес на 30 детей (6,0x4,0м.) - 5 шт.</b>				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.	m3	9,10		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4	kg	1 978,50		
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок	m3	7,00		
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 171,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Каркас из проф.трубы согласно схеме (проф.труба 60х60х4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80х40х4 - балки, проф.труба 30х30х1,5 - прогоны)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка из проф.трубы 30х15х2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру	kg	599,50		
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали - профнастил для покрытия крыши ребро h=4см, *Цвет согласовать с заказчиком	m2	177,00		
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций ... (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Окраска всех металлич.элементов каркаса теневого навеса	t	4,75		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) Каркас из брусев 50х50 мм под обшивку стен из ОСБ	m3	1,60		
9	СК17Еприм	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен изнутри, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из плит ОСБ 10мм) Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2	170,00		
10	CL54Априм	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим	m2	170,00		

1	2	3	4	5	6	7
		сайдингом) Обшивка стен навеса снаружи металлич.сайдингом *Цвет согласовать с заказчиком				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания полов 5см.	m3	6,00		
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий фильтрационный слой из песка ср.толщ. 5,0см.	m3	6,00		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	120,00		
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под отмостку Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	11,00		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания отмостки 10см. b=0,6м.	m3	6,00		
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование отмостки толщ. 10см. b=0,6м	m3	6,75		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	220,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 40x20x2,5 под устройство каркаса скамеек				
18	CE40Априм	Установка строганного бруса 70x50мм. под сиденье скамеек закрученных на болтах с шайбами	m3	1,60		
19	CN16Дпри м	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью - деревянных элементов скамеек) *цвет согласовать Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	115,00		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			Lei	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

## Lista Cantităților de Lucrări

/ Устройство тентовых навесов в детском саду №2/

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Теневой навес на 30 детей (6,0x4,0м.) - 2 шт.</b>				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.	m3	3,64		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4	kg	791,40		
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок	m3	2,80		
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	868,40		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Каркас из проф.трубы согласно схеме (проф.труба 60х60х4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80х40х4 - балки, проф.труба 30х30х1,5 - прогоны)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка из проф.трубы 30х15х2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру	kg	239,80		
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали - профнастил для покрытия крыши ребро h=4см, *Цвет согласовать с заказчиком	m2	70,80		
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций ... (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Окраска всех металлич.элементов каркаса теневого навеса	t	1,90		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) Каркас из брусев 50х50 мм под обшивку стен из ОСБ	m3	0,64		
9	СК17Еприм	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен изнутри, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из плит ОСБ 10мм) Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2	68,00		
10	CL54Априм	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим	m2	68,00		

1	2	3	4	5	6	7
		сайдингом) Обшивка стен навеса снаружи металлич.сайдингом *Цвет согласовать с заказчиком				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания полов 5см.	m3	2,40		
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий фильтрационный слой из песка ср.толщ. 5,0см.	m3	2,40		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	48,00		
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под отмостку Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	4,40		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания отмостки 10см. b=0,6м.	m3	2,40		
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование отмостки толщ. 10см. b=0,6м	m3	2,70		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	88,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 40x20x2,5 под устройство каркаса скамеек				
18	CE40Априм	Установка строганного бруса 70x50мм. под сиденье скамеек закрученных на болтах с шайбами	m3	0,64		
19	CN16Дпри м	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью - деревянных элементов скамеек) *цвет согласовать Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	46,00		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

**Lista Cantităților de Lucrări**  
/ Устройство ограждения в детском саду №2 /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ограждение</b>				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.	m3	10,30		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris sub piloni si soclu (Слой основания из щебня) уплотнение основания полов (5см - piloni, 10см –soclu).	m3	2,21		
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4	kg	400,52		
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки	m3	15,30		

1	2	3	4	5	6	7
		подпорок, включая цоколь,				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама из проф.трубы 40x20x2,0 по 2шт, L=2,5м. - 30шт. L=150м Коэффициент к трудозатратам =0.30	kg	255,00		
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка забора из проф.трубы 20x20x1,5, шаг по осям 12см. длинна одной L=1,35м. в одной секции забора - 20 шт., L=810,0м Коэффициент к трудозатратам =0.30	kg	680,40		
7	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	м <sup>2</sup>	133,40		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)