

FORMULARUL F3.3

Oferta

Către: **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Badrajan V.**, reprezentanți ai ofertantului **SC „Primaterax-Nord” SRL**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reparatie capital in sectia Ginecologie a spitalului pentru suma fără TVA 2 885 829.00 (**doua milioane opt sute optzeci si cinci mii opt sute douazeci si noua,00) lei** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 577 166.00 (**cinci sute saptezeci si sapte mii o suta saizeci si sase ,00) lei**.

2. Total pentru lucrari executate **3 462 995.00 lei** (**trei milioane patru sute saizeci si doua mii noua sute nouazeci si cinci ,00**)

Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp de 120(o suta douazeci) zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **27.03.2019**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale căreia detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[] nu depunem oferta alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:

Nume: **Badrajan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Conducator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**

**Reparatia capitala pentru Spitalul Clinic
municipal "Sfinta Treime" str. Alecu Russo,
11 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie in sectia de ginecologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str. Alecu Russo, 11 mun. Chisinau

Valoarea de deviz 3 462 995 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a sectiei de ginecologie etajul 5 sectorul 3				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,3000	24,217 24,217	4 608,54 4 608,54
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,1500	24,217 24,217	2 401,14 2 401,14
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	35,7000	88,111 76,111	3 145,57 2 717,17
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	795,0000	17,568 15,568	13 966,71 12 376,71
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	389,7500	17,568 15,568	6 847,21 6 067,71
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	275,0000	33,199 26,524	9 129,60 7 293,98
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	164,6000	54,975 44,975	9 048,86 7 402,86
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	231,6100	95,256 92,256	22 062,26 21 367,42
9	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	30,0000	14,685 12,685	440,56 380,56
10	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,0000	28,830 28,830	2 479,38 2 479,38
		Total	Lei			74 129,83
		Total Demontari Inclusiv salariu				74 129,83 67 095,47
		1.2. Alte lucrari				
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	82,0000	78,418 78,418	6 430,24 6 430,24
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,0000	72,075 72,075	5 910,15 5 910,15

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,0000	$\frac{105,000}{0,000}$	$\frac{8\ 610,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			20 950,39
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				20 950,39 12 340,39
		1.3. Ferestre, vitralii				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	221,0500	$\frac{898,007}{42,092}$	$\frac{198\ 504,41}{9\ 304,39}$
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	33,3000	$\frac{203,112}{40,362}$	$\frac{6\ 763,62}{1\ 344,05}$
16	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare	m2	27,4600	$\frac{869,059}{63,426}$	$\frac{23\ 864,37}{1\ 741,68}$
17	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (coridor fereastră)	m2	3,0000	$\frac{318,197}{93,697}$	$\frac{954,59}{281,09}$
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,0000	$\frac{76,347}{63,427}$	$\frac{229,04}{190,28}$
19	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	100,0000	$\frac{74,399}{53,624}$	$\frac{7\ 439,88}{5\ 362,38}$
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica, pentru ferestre 1-150mm	m	95,0000	$\frac{78,958}{20,758}$	$\frac{7\ 500,98}{1\ 971,98}$
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			245 256,89
		Total Ferestre, vitralii Inclusiv salariu				245 256,89 20 195,85
		1.4. Usi				
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	127,9900	$\frac{1\ 254,780}{46,705}$	$\frac{160\ 599,24}{5\ 977,72}$
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2	3,3000	$\frac{1\ 254,779}{46,703}$	$\frac{4\ 140,77}{154,12}$
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			164 740,01
		Total Usi				164 740,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 131,84
		1.5. Peretii si peretii despartitori				
23	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,9700	<u>10 955,381</u> 5 806,938	<u>10 626,72</u> 5 632,73
24	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,2000	<u>18,208</u> 3,459	<u>240,35</u> 45,66
25	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир. 20см (дюбель 2шт/м)	m	254,0000	<u>56,940</u> 17,298	<u>14 462,70</u> 4 393,69
26	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0100	<u>21 080,000</u> 8 485,000	<u>210,80</u> 84,85
		<i>Total</i>	Lei			25 540,57
		Total Peretii si peretii despartitori Inclusiv salariu				25 540,57 10 156,93
		1.6. Finisari interioare				
		1.6.1. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	209,1800	<u>232,952</u> 126,852	<u>48 728,89</u> 26 534,90
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	31,5300	<u>237,414</u> 146,456	<u>7 485,67</u> 4 617,77
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	389,7500	<u>112,989</u> 88,220	<u>44 037,59</u> 34 383,67
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	389,7500	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 307,53</u> 674,19
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	389,7500	<u>23,402</u> 11,532	<u>9 120,94</u> 4 494,60
32	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m	274,0000	<u>78,958</u> 20,758	<u>21 634,39</u> 5 687,59
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	389,7500	<u>36,686</u> 31,713	<u>14 298,18</u> 12 360,14
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	389,7500	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 307,53</u> 674,19
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	293,5500	<u>43,053</u> 31,713	<u>12 638,21</u> 9 309,35
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	96,9200	<u>43,053</u> 31,713	<u>4 12,69</u> 3 073,62
		<i>Total</i>	Lei			164 731,62
		Total Tavane				164 731,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				101 810,02
		1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele				
37	CN53.A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	218,4200	<u>3,355</u> 1,730	<u>732,75</u> 377,82
38	CG01.A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	218,4200	<u>70,782</u> 40,362	<u>15 460,23</u> 8 815,87
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doziile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC-uri	m2	17,3000	<u>89,293</u> 4,613	<u>1 544,77</u> 79,80
40	CG01.A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,3000	<u>70,782</u> 40,362	<u>1 224,53</u> 698,26
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45X45	m2	218,4200	<u>339,124</u> 167,214	<u>74 071,45</u> 36 522,88
42	CG18.A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,8000	<u>58,909</u> 49,011	<u>4 877,66</u> 4 058,11
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			97 911,39
		Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele				97 911,39
		Inclusiv salariu				50 552,74
		1.6.3. Pardoseli din linoleum				
43	CN53.A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	245,0000	<u>3,355</u> 1,730	<u>821,92</u> 423,80
44	CG01.A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	245,0000	<u>70,782</u> 40,362	<u>17 341,59</u> 9 888,69
45	CG01.A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	245,0000	<u>9,329</u> 6,919	<u>2 285,65</u> 1 695,20
46	CG56.A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	245,0000	<u>106,144</u> 13,492	<u>26 005,39</u> 3 305,65
47	CG56.A1	Corectia la norma CG56.A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56.A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-245,0000	<u>10,453</u> 1,326	<u>-2 560,98</u> -324,91
48	CG08.A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	170,0000	<u>206,913</u> 63,426	<u>35 175,29</u> 10 782,42
49	CG08.A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	75,0000	<u>227,328</u> 77,841	<u>17 049,63</u> 5 838,07
50	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,0000	<u>156,879</u>	<u>4 863,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	
					14,992	464,74	
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>				100 981,74
		Total Pardoseli din linoleum Inclusiv salariu					100 981,74 32 073,66
		1.6.4. Pardoseli gresie coridor					
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	164,0000	<u>3,355</u> 1,730	<u>550,19</u> 283,69	
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2	164,0000	<u>338,094</u> 167,214	<u>55 447,42</u> 27 423,10	
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost-6 buc/m)	m	158,0000	<u>58,900</u> 49,011	<u>9 307,62</u> 7 743,74	
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>				65 305,23
		Total Pardoseli gresie coridor Inclusiv salariu					65 305,23 35 450,53
		1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)					
54	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	344,0000	<u>326,142</u> 215,072	<u>112 192,78</u> 73 984,70	
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,0000	<u>94,677</u> 70,345	<u>32 568,96</u> 24 198,75	
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	344,0000	<u>23,402</u> 11,532	<u>8 050,29</u> 3 967,01	
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344,0000	<u>36,686</u> 31,713	<u>12 619,82</u> 10 909,27	
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	344,0000	<u>4,855</u> 1,730	<u>1 670,05</u> 595,05	
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	344,0000	<u>40,453</u> 31,713	<u>13 915,83</u> 10 909,27	
60	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,8700	<u>336,506</u> 4,621	<u>292,76</u> 4,02	
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,0000	<u>27,391</u> 8,072	<u>1 252,60</u> 363,26	
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,0000	<u>112,609</u> 39,209	<u>5 067,40</u> 1 764,40	
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>				187 610,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Placaje pereti si finisaje (coridor) Inclusiv salariu				187 610,49 126 695,73
		1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)				
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,9200	94,677 70,345	11 259,01 8 365,45
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9200	36,686 31,713	2 748,48 2 375,94
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	118,9200	4,855 1,730	577,33 205,71
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	52,8000	265,429 95,139	14 014,65 5 023,34
67	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	74,9200	40,363 31,713	3 024,00 2 375,94
		Total	Lei			31 623,47
		Total Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare) Inclusiv salariu				31 623,47 18 346,38
		1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	765,5700	4,855 1,730	3 716,69 1 324,28
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	765,5700	94,677 70,345	72 482,02 53 854,17
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	765,5700	23,402 11,532	17 915,87 8 828,55
71	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	188,6800	86,842 69,192	16 385,37 13 055,15
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	765,5700	36,686 31,713	28 085,35 24 278,52
73	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si usi	m	704,8500	30,958 20,758	21 820,46 14 630,99
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	765,5700	4,855 1,730	3 716,69 1 324,28
75	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,5000	40,363 31,713	9 505,49 7 468,41
76	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	530,0700	40,363 31,713	21 395,22 16 810,11

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,8700	336,506 4,621	292,76 4,02
78	RpIzA07A	Vopsitorii la instalatii (la conducte si corpurile radiatoarelor de calorifer), executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	50,0000	9,854 9,226	492,70 461,28
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	361,3000	265,429 95,139	95 899,49 34 373,72
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,2500	49,195 29,983	553,44 337,31
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			292 261,55
		<i>Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos Inclusiv salariu</i>				292 261,55 176 750,79
		1.6.8. Peretii despartitori din caramida				
81	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	94,677 70,345	2 461,61 1 828,98
82	CF51B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	26,0000	18,707 13,838	486,39 359,80
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	26,0000	4,855 1,730	126,22 44,97
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0000	36,686 31,713	953,83 824,54
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	13,0000	4,855 1,730	63,11 22,49
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	13,0000	40,363 31,713	524,72 412,27
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,0000	239,929 95,139	19 434,25 7 706,26
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			24 050,13
		<i>Total Peretii despartitori din caramida Inclusiv salariu</i>				24 050,13 11 199,31
		1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi				
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,1900	132,749 85,683	3 211,19 2 072,66
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,1900	36,685 31,713	887,42 767,14
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	24,1900	4,854 1,730	117,43 41,84

1	2	3	4	5	6	7
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,1900	<u>40,363</u> 31,713	<u>976,39</u> 767,14
		Total	Lei			5 192,43
		Total Finisarea glafurilor la pereti si usi Inklusiv salariu				5 192,43 3 648,78
		1.6.10. Grile de ventilatie				
92	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4 buc/m2)	buc	30,0000	<u>39,535</u> 12,685	<u>1 186,06</u> 380,56
		Total	Lei			1 186,06
		Total Grile de ventilatie Inklusiv salariu				1 186,06 380,56
		Total	Lei			970 854,11
		Total Finisari interioare Inklusiv salariu				970 854,11 556 908,50
		1.7. Finisarea exterioara balcoane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	165,6800	<u>4,855</u> 1,730	<u>804,34</u> 286,59
94	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	165,6800	<u>259,399</u> 125,410	<u>42 977,15</u> 20 778,01
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,6800	<u>26,238</u> 6,919	<u>4 347,10</u> 1 146,37
96	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	165,6800	<u>63,726</u> 20,181	<u>10 558,13</u> 3 343,59
97	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,0000	<u>76,346</u> 63,426	<u>1 526,92</u> 1 268,52
		Total	Lei			60 213,64
		Total Finisarea exterioara balcoane Inklusiv salariu				60 213,64 26 823,08
		1.8. Lucrari de constructie				
98	RpEJo8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	504,0000	<u>5,766</u> 5,766	<u>2 906,06</u> 2 906,06
99	RpEJo9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	504,0000	<u>26,973</u> 17,298	<u>13 594,39</u> 8 718,19
		Total	Lei			16 500,45
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				16 500,45 11 624,25
		Total	Lei			1 578 185,89
		Total Lucrari de reparatii a sectiei de ginecologie etajul 5 sectorul 3 Inklusiv salariu				1 578 185,89 711 276,31
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,4300	9,226 9,226	575,95 575,95
101	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	34,0000	24,113 4,613	819,84 156,84
102	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	116,6000	27,238 17,298	3 175,95 2 016,95
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	68,0000	5,766 5,766	392,09 392,09
104	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,0000	760,915 115,320	25 871,11 3 920,88
105	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,0000	21,089 13,839	717,01 470,51
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4" alb	buc	68,0000	43,493 8,649	2 957,52 588,13
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1" alb	buc	68,0000	41,643 8,649	2 831,72 588,13
108	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	544,0000	67,561 20,181	36 753,18 10 978,46
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	500,0000	30,218 17,298	15 109,00 8 649,00
110	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	200,0000	30,218 17,298	6 043,60 3 459,60
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	136,0000	30,218 17,298	4 109,65 2 352,53
112	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	34,0000	35,048 19,028	1 191,63 646,95
113	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	34,0000	30,218 17,298	1 027,41 588,13
114	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu	buc	136,0000	30,218 17,298	4 109,65 2 352,53

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
115	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	350,0000	40,257 11,532	14 089,95 4 036,20
116	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	27,314 10,379	1 857,34 705,76
117	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	34,0000	45,212 11,532	1 537,21 392,09
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	544,0000	11,189 5,189	6 087,03 2 823,03
119	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	544,0000	4,613 4,613	2 509,36 2 509,36
120	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	544,0000	3,460 3,460	1 882,02 1 882,02
		<i>Total</i>	Lei			133 648,22
		<i>Total Incalzirea Inclusiv salariu</i>				133 648,22 50 085,14
		<i>2.2. Canalizarea si instalatii sanitare</i>				
121	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	98,0000	45,551 45,551	4 464,04 4 464,04
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,0000	54,777 54,777	766,88 766,88
123	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	63,425 63,425	126,85 126,85
124	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	14,0000	49,011 49,011	686,15 686,15
125	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,960 74,960	74,96 74,96
126	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,0000	57,660 57,660	230,64 230,64
127	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,0000	92,377 36,326	16 627,82 6 538,64
128	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,0000	18,461 16,721	2 769,21 2 508,21
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	200,0000	26,928 15,568	5 385,64 3 113,64

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm				
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45%20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,0000	26,928 15,568	1 346,41 778,41
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	100,0000	26,928 15,568	2 692,82 1 556,82
132	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,0000	26,928 15,568	403,92 233,52
133	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	30,0000	44,993 8,649	1 349,79 259,47
134	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	70,0000	77,496 7,496	5 424,71 524,71
135	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,0000	111,800 49,588	13 416,05 5 950,51
136	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	60,0000	102,291 40,362	6 137,46 2 421,72
137	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventilile de scurgere	buc	18,0000	1 133,618 132,618	20 405,12 2 387,12
138	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,0000	1 872,998 340,194	9 364,99 1 700,97
139	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,0000	27,648 20,181	1 935,39 1 412,67
140	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	12,0000	184,512 184,512	2 214,14 2 214,14
141	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,0000	144,958 74,958	869,75 449,75
142	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	18,0000	192,300 115,320	3 461,40 2 075,76
143	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind	buc	6,0000	117,825 57,660	706,95 345,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
144	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	<u>822,180</u> 20,180	<u>2 466,54</u> 60,54
145	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,0000	<u>52,025</u> 27,677	<u>4 318,08</u> 2 297,17
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,0000	<u>52,025</u> 27,677	<u>676,33</u> 359,80
147	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	<u>52,025</u> 27,675	<u>104,05</u> 55,35
148	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	<u>67,075</u> 38,055	<u>871,97</u> 494,72
149	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	26,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>1 743,95</u> 989,45
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	26,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>1 743,95</u> 989,45
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	16,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>1 073,20</u> 608,89
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	28,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>1 878,09</u> 1 065,56
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,0000	<u>67,993</u> 38,055	<u>1 019,89</u> 570,83
154	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	14,0000	<u>67,075</u> 38,056	<u>939,05</u> 532,78
155	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	60,0000	<u>31,929</u> 5,189	<u>1 915,76</u> 311,36
156	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,0000	<u>30,516</u> 4,036	<u>427,23</u> 56,51
157	RpCP17B	Mina curenta din teava de inox in baie L-1000mm	m	7,0000	<u>202,441</u> 106,671	<u>1 417,09</u> 746,70
		Total	Lei			121 456,27
		Total Canalizarea si instalatii sanitare Inklusiv salariu				121 456,27 49 960,65
		Total	Lei			255 104,49
		Total Lucrari sanitare				255 104,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				100 045,79
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de demontaj si montaj				
158	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,0000	9,803 9,803	29,41 29,41
159	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,0000	12,685 12,685	951,39 951,39
160	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,0000	17,298 17,298	207,58 207,58
161	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,0000	247,112 136,655	1 482,67 819,93
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/B/16A	buc	25,0000	136,469 89,950	3 411,73 2 248,74
163	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/B/25A	buc	27,0000	136,469 89,950	3 684,65 2 428,64
164	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,0000	210,770 133,770	632,31 401,31
165	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID-63 25 2P	buc	27,0000	514,490 272,155	13 891,24 7 348,19
166	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,0000	54,113 50,163	162,34 150,49
167	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,0000	210,770 133,770	632,31 401,31
168	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4500	10 024,511 5 074,089	4 511,03 2 283,34
169	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	13 556,750 6 688,500	1 084,54 535,08
170	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5600	19 121,018 9 744,536	10 707,77 5 456,94
171	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 - 45Wt cu sticla omogena	buc	36,0000	79,270 0,000	2 853,72 0,00
172	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	20,0000	164,220 0,000	3 284,40 0,00
173	Pret de piata	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	6,0000	49,000 0,000	294,00 0,00
174	Pret de piata	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.1.	buc	15,0000	70,000 0,000	1 050,00 0,00
175	Pret de piata	Светильник для бактерицидных ламп	buc	15,0000	150,000 0,000	2 250,00 0,00
176	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	15,0000	650,000 0,000	9 750,00 0,00
177	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,0200	10 024,500 5 074,000	200,49 101,48

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"				
178	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,3200	2 470,844 2 277,562	790,67 728,82
179	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2400	2 728,542 2 531,292	654,85 607,51
180	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapă la 220 V	100 buc	0,0100	2 472,000 2 278,000	24,72 22,78
181	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,0000	2 688,155 2 490,910	5 376,31 4 981,82
182	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1700	2 688,235 2 490,941	457,00 423,46
183	08-03-591-11	Priza cu 3 faze /380	100 buc	0,0300	4 336,333 4 232,333	130,09 126,97
184	08-02-409-1	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,0000	4 166,240 1 372,308	49 994,88 16 467,70
185		Rama dubla	buc	74,0000	14,200 0,000	1 050,80 0,00
186		Rama tripla	buc	9,0000	12,000 0,000	108,00 0,00
187	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,5800	173,707 140,207	1 142,99 922,56
188	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,0000	26,525 20,181	76 922,50 58 524,90
189	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,0000	33,977 27,677	407,72 332,12
190	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,0000	25,970 19,604	66 224,52 49 991,22
191	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,0000	33,977 27,677	849,42 691,92
192	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 1,5 mmp	m	50,0000	25,970 19,604	1 298,52 980,22
193	Pret de piata	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,0000	2,310 0,000	2 113,65 0,00
194	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,0000	259,284 190,855	14 260,63 10 497,00
195	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	55,0000	0,000 0,000	0,00 0,00
196	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc	70,0000	118,570 115,320	8 299,90 8 072,40
197	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	12,0000	355,876 323,473	4 270,51 3 881,67
198	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,0000	154,660 125,700	154,66 125,70
199	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP.1SUp.2)	buc	4,0000	57,660 57,660	230,64 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			295 834,56
		Total Lucrari de demontaj si montaj Inclusiv salariu				295 834,56 180 973,24
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			295 834,56
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				295 834,56 180 973,24
		4. Utilaj				
200	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	4,0000	<u>2 790,000</u> 0,000	<u>11 160,00</u> 0,00
201	Pret de piata	Boiler 50 L	buc	2,0000	<u>1 931,000</u> 0,000	<u>3 862,00</u> 0,00
202	Pret de piata	Boiler 10 L	buc	6,0000	<u>1 320,000</u> 0,000	<u>7 920,00</u> 0,00
203	Pret de piata	Contor electric ZMR A 110 ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,0000	<u>0,510</u> 0,000	<u>1,53</u> 0,00
204	Pret de piata	Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	70,0000	<u>170,000</u> 0,000	<u>11 900,00</u> 0,00
205	Pret de piata	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,0000	<u>1 000,000</u> 0,000	<u>1 000,00</u> 0,00
206		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1 (SIP2.SUp.1)	buc	4,0000	<u>250,000</u> 0,000	<u>1 000,00</u> 0 00
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			36 843,53
		Total Utilaj Inclusiv salariu				36 843,53

	<i>Total</i>	<i>Lei</i>	2 165 976
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	223 268
	<i>Total</i>		2 389 244
	Cheltueli transportare	8 %	85 738
	<i>Total</i>		2 474 982
	Cheltueli de regie	10 %	247 498
	<i>Total</i>		2 722 480
	Beneficiu de deviz	6 %	163 349
	<i>Total</i>		2 885 829
	TVA	20 %	577 166
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 462 995 992 301

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, nume, prenumele)