

Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 166 660,2 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor				
		1.1. Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare				
1	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	150,000	218,74 218,74	32 811,07 32 811,07
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,000	450,10 92,90	45 009,72 9 289,72
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	350 000,000	0,28 0,04	97 827,27 12 287,27
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	230,900	218,08 0,00	50 354,67 0,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	100,000	2 092,92 301,38	209 292,38 30 137,58
Total Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare						435 295,11
Incluziv salariu						84 525,64
		1.2. Intretinerea drumurilor prin				



1	2	3	4	5	6	7
		plombare				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 000,00 0	199,53 <hr/> 15,61	399 061,78 <hr/> 31 217,78
Total Intretinerea drumurilor prin plombare						399 061,78
Incluziv salariu						31 217,78
Total Intretinerea drumurilor						834 356,89
Incluziv salariu						115 743,42
Total			lei			834 357,0
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			26 042,3
Cheltuieli directe			100,00 +			860 399,3
Cheltuieli de regie			6,60 %			56 786,4
Total			100,00 +			917 185,7
Beneficiu			6,00 %			55 031,1
Total			100,00 +			972 216,8
TVA			20,00 %			194 443,4

Total deviz:


Incluziv salariu

1 166 660,2


115 743,5

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 166 660,2 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 165,500	54,01	62 948,65
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	578,000	54,01	31 217,78
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,000	54,01	9 289,72
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,500	54,01	12 287,27
Total manopera						115 743,5

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	250,000	7,00	1 750,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	550,000	160,00	88 000,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	115,000	160,00	18 400,00
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,000	1 250,00	287 500,00
5.	23203226001101	Bitum	t	1,200	7 500,00	9 000,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000	7,00	84,00
Total materiale de construcții						404 734,0

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,000	160,00	16 000,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	60,000	650,00	39 000,00
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	172,722	376,00	64 943,47
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	322,500	376,00	121 260,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	82,200	170,00	13 974,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	214,000	170,00	36 380,00
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	60,000	170,00	10 200,00
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,000	65,00	1 040,00
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,100	220,00	1 562,00
10.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,000	220,00	3 520,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,000	150,00	1 500,00
12.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	30,000	150,00	4 500,00
Total utilaje de construcții						313 879,5

Total:

Total	lei	834 357,0
-------	-----	-----------



Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	26 042,3
Cheltuieli directe	100,00 +	860 399,3
Cheltuieli de regie	6,60 %	56 786,4
Total	100,00 +	917 185,7
Beneficiu	6,00 %	55 031,1
Total	100,00 +	972 216,8
TVA	20,00 %	194 443,4

Total deviz:

**1 166 660,
2**

Intocmit

[Signature]

(funcția, semnatura)

Verificat

(funcția, semnatura)



Investitor
Obiect**Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor				
		1.1. Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare				
1	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3			218,74 <hr/> 218,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	4,0500	54,01	218,74
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			450,10 <hr/> 92,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	54,01	92,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	376,00	357,20
3	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28 <hr/> 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	54,01	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	376,00	0,24
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			218,08 <hr/> 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	376,00	218,08
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 092,92



1	2	3	4	5	6	7
						301,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,01	301,38
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	160,00	184,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	160,00	880,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	7,00	17,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	170,00	363,80
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	170,00	139,74
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	376,00	145,89
		1.2. Intretinerea drumurilor prin plombare				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			199,53 <hr/> 15,61
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	54,01	15,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	650,00	19,50
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	170,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

