

1	2	3	4	5	6	7
		стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
9	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонного тротуара толщ. 8см, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса В25, в том числе доска для устройства деформационных швов через каждые 3 м, объём = 0,41 м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	32,4800	2 439,742 84,970	79 242,814 2 759,826
10	DD05B	Bitumarea la cald, cu mastic bituminos, a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea a II-a (Обработка битумом (по-горячему), битумной мастикой швов на бетонном тротуаре)	m2	4,1000	219,081 53,531	898,233 219,478
		<i>Total</i>	Lei			153 166,532
		Total Устройство тротуара (L=290 м; b=1,4 м; h=8 см) Inclusiv salariu				153 166,532 15 527,249
		2. Монтаж металлических опор				
11	33-01-007-1	Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 1	buc	12,0000	388,733 46,733	4 664,802 560,802
12	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов под опоры с установкой существующей закладной детали, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,4000	2 135,413 484,329	7 260,405 1 646,718