

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2/2024 din 29.03.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției: Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești (str. Gura Cotului, str. Ion Fulga, str. Octavian Goga, str. Gheorghe Asachi, str. Petru Movilă)

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45233142-6	LOTUL 1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gura Cotului	1 lot	Conform caietului de sarcini	3 004 464,97
2	45233142-6	LOTUL 2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul	1 lot	Conform caietului de sarcini	2 229 145,94

		Hîncești str. Ion Fulga			
3	45233142-6	LOTUL 3 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Octavian Goga	1 lot	Conform caietului de sarcini	723 486,89
4	45233142-6	LOTUL 4 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gheorghe Asachi	1 lot	Conform caietului de sarcini	519 115,90
5	45233142-6	LOTUL 5 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Petru Movilă	1 lot	Conform caietului de sarcini	708 036,21
TOTAL					7 184 249,91

LOTUL 1

Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gura Cotului

Nr. c	Simbol norme	Denumire lucrărilor	Unitatea de	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,9400
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,8000

3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat	m3	135,0000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,3500
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 408,0000
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	5 877,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	881,0000
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	7 531,3800
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	335,4000
1	2	3	4	5
10	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	881,5500
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 096,2000
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1 096,2000
LOTUL 2				
Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Ion Fulga				
№ crt.	Simbol norme	Denumire lucrărilor	Unitatea de	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m 707.2m.l		

1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,5900
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,3600
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat	m3	90,0000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 018,0000
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	3 370,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20.0cm	m3	678,5200
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	4 076,9600
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	212,1000
1	2	3	4	5
10	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Excluz pompa si scindura Alte utilaje=1,0300	m3	678,5000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	636,4800

12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	636,4800
----	--------	---	---	----------

LOTUL 3

Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Octavian Goga

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Trotuare 208*1.2m		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,7400
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,7400
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	37,4000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm	m3	29,9500
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton	m	208,0000
7	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	83,0000

		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm		
8	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	166,6000
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,000
		2. Partea carosabila 208*4.5m		
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	468,0000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.045m3/m	m	208,0000
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22.4 70/100	t	32,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800
13	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnatBA8 rul 50/70	m2	936,0000

LOTUL 4

Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gheorghe Asachi

№				Volum
---	--	--	--	-------

crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 270.0m*3.5 =945.0m2+3.0m*8.0m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,4900
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15.0cm	m3	145,3500
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	240,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	1 066,0000
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.Intr-o parte.	m2	45,0000
6	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Exclus pompa si scindura	m3	145,3500
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	189,0000
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	189,0000

9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	13,5000
LOTUL 5				
Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Petru Movilă				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 308.165*4.0m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-10cm	100 m3	1,2300
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat Latimea 30cm la adincime medie 0.3m	m3	118,2600
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1800
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Total 25cm adaos de pietris	m3	246,5300
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Norma materialului textil 1.05m2/m2 Folie geotextil TS-20 2x250m	m2	1 232,6600

6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1-1.21kg/ m2	kg	1 491,5200
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	92,4000
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Exclus pompa si scindura (.kmanopera 0.5)	m3	184,9000
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	205,4400
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	205,4400
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm -30cm.	m2	184,8000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1. Declarație privind experiența similară obiectului licitat /Documentația standard (anexa nr. 12)/ Lista lucrărilor similare obiectului licitat executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract.

2. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate similare obiectului licitat Documentația standard (anexa nr. 13). Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate similare obiectului licitat în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.
3. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Documentația standard (anexa nr. 14).
4. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Documentația standard (anexa nr. 15).
5. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia Documentația standard (anexa nr. 16).
6. Informații privind asocierea Documentația standard (anexa nr. 17).
7. Angajament terț susținător financiar Documentația standard (anexa nr. 18) .
8. Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz; Documentația standard (anexa nr. 19).
9. Declarație terț susținător tehnic Documentația standard (anexa nr. 20).
10. Declarație terț susținător profesional Documentația standard (anexa nr. 21).
11. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul

	construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22).
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	martie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); 7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).

Conducătorul grupului de lucru: **Botnari Alexandru**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).