***Reconstructia acoperisului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor Gradinitei-resa Nr.193 cu nr. cad. 0122104.026.01 situat in mun.Chisinau or.Vatra, str.Eminescu 31***

*(denumirea obiectivului)*

# *DEVIZ LOCAL №*

## *Lucrari*

***Valoarea de deviz 2 455 456,98 lei***

*Intocmit in preţuri curente*

| *№ crt.* | *Simbol norme şi Cod resurse* | *Lucrări şi cheltuieli* | *U.M.* | *Cantitate conform datelor din proiect* | *Valoarea de deviz, lei* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Pe unitate de măsură* / *incl. salariu* | *Total* / *incl. salariu* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | ***1. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-1 ( Reconstructia acoperisului Bloc A, a1)*** | | | | |
| | | ***1.1. Demontari bloc A (SAC6)*** | | | | |
| *1* | *RpCI42B* | *Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie)* | *m2* | *189,73* | *34,12* / *33,12* | *6 473,59* / *6 283,86* |
| *2* | *RpCH32B* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 5,48 m3)* | *m2* | *177,60* | *21,44* / *17,94* | *3 807,74* / *3 186,14* |
| *3* | *RpCI42F* | *Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi* | *m2* | *141,02* | *33,82* / *30,82* | *4 769,30* / *4 346,24* |
| *4* | *RpCK42A* | *Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm)* | *m2* | *128,20* | *16,20* / *13,80* | *2 076,84* / *1 769,16* |
| *5* | *RpIzC45B* | *Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)* | *m3* | *19,23* | *61,02* / *46,92* | *1 173,41* / *902,27* |
| *6* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi* | *m* | *51,90* | *6,94* / *6,44* | *360,19* / *334,24* |
| *7* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - burlane* | *m* | *15,00* | *6,94* / *6,44* | *104,10* / *96,60* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.63m3) | m2 | 189,73 | 9,78<br>8,28 | 1 855,56<br>1 570,96 |
| 9 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | 2,34 | 1 131,89<br>490,36 | 2 648,62<br>1 147,44 |
| 10 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | 5,20 | 308,09<br>103,50 | 1 602,07<br>538,20 |
| 11 | TrI1AA02 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 36,20 | 23,00<br>23,00 | 832,60<br>832,60 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,20 | 68,90<br>0,00 | 2 494,18<br>0,00 |
| | | | | | | |
| | | **Total Demontari bloc A (SAC6)** | | | | **28 198,19** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **21 007,71** |
| | | **1.2. Demontari bloc a1 (SAC6)** | | | | |
| 13 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | 28,70 | 34,12<br>33,12 | 979,24<br>950,54 |
| 14 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 2,25m3) | m2 | 28,90 | 21,44<br>17,94 | 619,62<br>518,47 |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 22,11 | 33,82<br>30,82 | 747,76<br>681,43 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | 20,10 | 16,20<br>13,80 | 325,62<br>277,38 |
| 17 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | 3,02 | 61,02<br>46,92 | 184,28<br>141,70 |
| 18 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 6,20 | 6,94<br>6,44 | 43,03<br>39,93 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 7,50 | 6,94<br>6,44 | 52,05<br>48,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | 1,09 | 1 131,89<br>490,36 | 1 233,76<br>534,49 |
| 21 | TrI1AA02 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 8,40 | 23,00<br>23,00 | 193,20<br>193,20 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,40 | 68,90<br>0,00 | 578,76<br>0,00 |
| | | | | | | |
| | | **Total Demontari bloc a1 (SAC6)**<br><br>**Incluziv salariu** | | | | **4 957,32**<br><br>**3 385,44** |
| | | **1.3. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)** | | | | |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune- 535.42kg) | m3 | 9,70 | 6 552,90<br>1 108,14 | 63 563,13<br>10 748,96 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | 18,70 | 80,38<br>50,60 | 1 503,11<br>946,22 |
| 25 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | 9,60 | 2 526,76<br>307,28 | 24 256,89<br>2 949,89 |
| 26 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 38,40 | 91,32<br>55,20 | 3 506,61<br>2 119,68 |
| 27 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 101,97 | 19,27<br>4,60 | 1 965,47<br>469,06 |
| 28 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 88,14 | 20,93<br>4,51 | 1 845,03<br>397,33 |
| 29 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in | kg | 305,99 | 21,16 | 6 475,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | | | 4,74 | 1 449,78 |
| 30 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | 66,00 | 8,93<br>7,36 | 589,05<br>485,76 |
| 31 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | 66,00 | 32,27<br>12,88 | 2 129,82<br>850,08 |
| 32 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa" , dupa instalatii | buc | 66,00 | 29,73<br>26,68 | 1 962,05<br>1 760,88 |
| 33 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | 1,70 | 2 526,70<br>307,28 | 4 295,39<br>522,38 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,40 | 84,14<br>48,30 | 1 295,76<br>743,82 |
| 35 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 51,59 | 20,93<br>4,51 | 1 079,94<br>232,57 |
| 36 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | 67,00 | 8,93<br>7,36 | 597,98<br>493,12 |
| | | | | | | |
| | | ***Total** Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)*<br><br>***Incluziv salariu*** | | | | ***115 065,88***<br><br>***24 169,53*** |
| | | ***1.4. Acoperis bloc A (SAC 9)*** | | | | |
| 37 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35, inclusiv elemente de inchidere si jonctiune din tabla | m2 | 207,70 | 224,72<br>55,20 | 46 674,34<br>11 465,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | plana alba) | | | | |
| 38 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | 40,00 | 76,28<br>26,68 | 3 051,20<br>1 067,20 |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | 228,47 | 19,23<br>11,50 | 4 393,62<br>2 627,41 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 7 coltare , 6 elemente de inchidere capat, 5 racordari la burlan) | m | 63,10 | 149,99<br>13,80 | 9 464,21<br>870,78 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 10buc, coturi de capat 5 buc) | m | 23,80 | 151,69<br>16,10 | 3 610,32<br>383,18 |
| 42 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 761.57m) | m2 | 207,70 | 59,93<br>13,57 | 12 447,46<br>2 818,49 |
| 43 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | 2,29 | 63,74<br>17,94 | 145,97<br>41,08 |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | 0,74 | 5 376,10<br>1 035,00 | 3 978,31<br>765,90 |
| 45 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 63,1m) | m2 | 25,10 | 549,96<br>209,76 | 13 804,00<br>5 264,98 |
| 46 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | 1,41 | 63,74<br>17,94 | 89,87<br>25,30 |
| 47 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | 75,00 | 19,20<br>9,20 | 1 440,00<br>690,00 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 61,36 | 75,81<br>46,00 | 4 651,70<br>2 822,56 |
| 49 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 15,90 | 117,71<br>52,44 | 1 871,56<br>833,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | 15,90 | 106,01<br>52,44 | 1 685,53<br>833,80 |
| 51 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | 12,60 | 145,64<br>57,96 | 1 835,11<br>730,30 |
| 52 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | 11,40 | 206,37<br>48,30 | 2 352,56<br>550,62 |
| 53 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | 7,10 | 117,71<br>52,44 | 835,73<br>372,32 |
| 54 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | 9,00 | 73,39<br>46,92 | 660,53<br>422,28 |
| 55 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19) | m3 | 0,31 | 6 552,90<br>1 108,14 | 2 031,40<br>343,52 |
| 56 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | 19,50 | 117,71<br>52,44 | 2 295,31<br>1 022,58 |
| 57 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada) | m | 45,50 | 146,31<br>52,44 | 6 657,01<br>2 386,02 |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-1 , IM-2 , SAC8,14, fixare cu suruburi de caprior) | kg | 324,40 | 28,14<br>9,66 | 9 128,65<br>3 133,70 |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 11,40 | 80,38<br>50,60 | 916,33<br>576,84 |
| | | | | | | |
| | | **Total Acoperis bloc A (SAC 9)** | | | | **134 020,71** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***40 047,69*** |
| | | ***1.5. Finisare pod Bloc A*** | | | | |
| 60 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 128,10 | 224,84<br>5,52 | 28 801,54<br>707,11 |
| 61 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 128,10 | 115,27<br>5,52 | 14 765,83<br>707,11 |
| 62 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | 128,10 | 19,23<br>11,50 | 2 463,44<br>1 473,15 |
| 63 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 128,10 | 191,80<br>38,18 | 24 570,15<br>4 890,86 |
| 64 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -128,10 | 91,93<br>2,76 | -11 776,80<br>-353,56 |
| 65 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 384,30 | 18,40<br>1,38 | 7 071,13<br>530,33 |
| | | | | | | |
| | | ***Total Finisare pod Bloc A*** | | | | ***65 895,29*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***7 955,01*** |
| | | ***1.6. Tamplarie*** | | | | |
| 66 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | 2,16 | 1 834,80<br>75,90 | 3 963,17<br>163,94 |
| 67 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,40 | 75,81<br>46,00 | 409,37<br>248,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *(vopsea alba)* | | | | |
| | | | | | | |
| | | ***Total Tamplarie*** | | | | ***4 372,54*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***412,34*** |
| | | ***1.7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)*** | | | | |
| *68* | *CE06C1* | *Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)* | *m2* | *35,70* | *240,82*<br>*71,30* | *8 597,28*<br>*2 545,41* |
| *69* | *RpCI08C* | *Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata* | *m* | *4,00* | *76,28*<br>*26,68* | *305,12*<br>*106,72* |
| *70* | *CE17A* | *Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta)* | *m2* | *39,27* | *19,23*<br>*11,50* | *755,19*<br>*451,61* |
| *71* | *CE20A* | *Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 1 coltar , 4 elemente de inchidere capat, 2 racordari la burlan)* | *m* | *9,40* | *162,60*<br>*13,80* | *1 528,48*<br>*129,72* |
| *72* | *CE22A* | *Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 4buc, coturi de capat 2 buc)* | *m* | *7,50* | *165,41*<br>*16,10* | *1 240,60*<br>*120,75* |
| *73* | *CE30A* | *Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 130,9m)* | *m2* | *35,70* | *59,93*<br>*13,57* | *2 139,50*<br>*484,45* |
| *74* | *CN51B* | *Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea.* | *m3* | *0,39* | *63,76*<br>*17,94* | *24,87*<br>*7,00* |
| *75* | *CE40A* | *Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic* | *m3* | *0,13* | *5 376,10*<br>*1 035,00* | *698,89*<br>*134,55* |
| *76* | *CE31A* | *Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn g=15mm)* | *m2* | *10,80* | *140,29*<br>*11,73* | *1 515,13*<br>*126,68* |
| *77* | *CN51B* | *Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea.* | *m3* | *0,16* | *63,90*<br>*17,94* | *10,22*<br>*2,87* |
| *78* | *CN17A* | *Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul* | *m2* | *13,10* | *75,81*<br>*46,00* | *993,11*<br>*602,60* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *(vopsea alba)* | | | | |
| *79* | *RpCI22E* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm)* | *m* | *9,40* | *117,71*<br>*52,44* | *1 106,46*<br>*492,94* |
| *80* | *RpCI22E* | *Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm)* | *m* | *9,40* | *106,01*<br>*52,44* | *996,48*<br>*492,94* |
| *81* | *RpCI22F* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm)* | *m* | *9,40* | *145,64*<br>*57,96* | *1 369,05*<br>*544,82* |
| *82* | *CL17B* | *Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM3 IM4 )* | *kg* | *118,50* | *28,08*<br>*9,66* | *3 327,20*<br>*1 144,71* |
| *83* | *CN20B* | *Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul* | *m2* | *4,15* | *80,38*<br>*50,60* | *333,58*<br>*209,99* |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc a1 (SAC 8)*** | | | | ***24 941,16*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***7 597,75*** |
| | | | | | | |
| | | ***Total Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-1 ( Reconstructia acoperisului Bloc A, a1)*** | | | | ***377 451,10*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***104 575,47*** |
| | | ***2. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-2 ( Reconstructia acoperisului Bloc B)***<br>***2.1. Demontari bloc B (SAC23)*** | | | | |
| *84* | *RpCI42B* | *Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie)* | *m2* | *427,84* | *34,12*<br>*33,12* | *14 597,90*<br>*14 170,06* |
| *85* | *RpCH32B* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 10.24m3)* | *m2* | *383,80* | *21,44*<br>*17,94* | *8 228,67*<br>*6 885,37* |
| *86* | *RpCI42F* | *Demontarea elementelor de acoperis -* | *m2* | *340,34* | *33,82* | *11 510,30* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | membrane bituminoase in unul sau doua straturi | | | 30,82 | 10 489,28 |
| 87 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | 309,40 | 16,20<br>13,80 | 5 012,28<br>4 269,72 |
| 88 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | 46,41 | 61,02<br>46,92 | 2 831,94<br>2 177,56 |
| 89 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 78,60 | 6,94<br>6,44 | 545,48<br>506,18 |
| 90 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 12,00 | 6,94<br>6,44 | 83,28<br>77,28 |
| 91 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.943m3) | m2 | 427,84 | 9,78<br>8,28 | 4 184,28<br>3 542,52 |
| 92 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | 3,54 | 1 131,89<br>490,36 | 4 006,88<br>1 735,87 |
| 93 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | 6,10 | 308,12<br>103,50 | 1 879,54<br>631,35 |
| 94 | TrI1AA02 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 78,59 | 23,00<br>23,00 | 1 807,57<br>1 807,57 |
| 95 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 78,59 | 68,90<br>0,00 | 5 414,82<br>0,00 |
| | | | | | | |
| | | ***Total Demontari bloc B (SAC23)*** | | | | ***60 102,95*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***46 292,76*** |
| | | ***2.2. Acoperis bloc B elemente constructive (SAC 30-38)*** | | | | |
| 96 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune- 780.57kg) | m3 | 17,80 | 6 348,64<br>1 108,14 | 113 005,72<br>19 724,89 |
| 97 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | 27,30 | 80,38<br>50,60 | 2 194,37<br>1 381,38 |
| 98 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, | m3 | 11,30 | 2 526,75<br>307,28 | 28 552,28<br>3 472,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | | | | |
| 99 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 45,20 | 91,32<br>55,20 | 4 127,51<br>2 495,04 |
| 100 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 119,46 | 19,27<br>4,60 | 2 302,59<br>549,52 |
| 101 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 85,96 | 20,93<br>4,51 | 1 799,40<br>387,51 |
| 102 | RpCD02D 1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 349,79 | 21,16<br>4,74 | 7 402,61<br>1 657,31 |
| 103 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | 76,00 | 8,93<br>7,36 | 678,30<br>559,36 |
| 104 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | 76,00 | 32,27<br>12,88 | 2 452,52<br>978,88 |
| 105 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa'' , dupa instalatii | buc | 76,00 | 29,73<br>26,68 | 2 259,33<br>2 027,68 |
| 106 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | 2,70 | 2 526,72<br>307,28 | 6 822,15<br>829,66 |
| 107 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,06 | 84,14<br>48,30 | 2 781,51<br>1 596,80 |
| 108 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in | kg | 89,32 | 20,93<br>4,51 | 1 869,74<br>402,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.* | | | | |
| *109* | *RpIC29A* | *Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20* | *buc* | *116,00* | *8,93*<br>*7,36* | *1 035,30*<br>*853,76* |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc B elemente constructive (SAC 30-38)*** | | | | ***177 283,34*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***36 916,70*** |
| | | ***2.3. Acoperis bloc B (SAC 23)*** | | | | |
| *110* | *CE06C* | *Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)* | *m2* | *449,02* | *224,72*<br>*55,20* | *100 903,77*<br>*24 785,90* |
| *111* | *RpCI08C* | *Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata* | *m* | *59,00* | *76,28*<br>*26,68* | *4 500,52*<br>*1 574,12* |
| *112* | *CE17A* | *Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta)* | *m2* | *493,92* | *19,23*<br>*11,50* | *9 498,38*<br>*5 680,08* |
| *113* | *CE20A* | *Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 4 coltare , 4 racordari la burlan)* | *m* | *78,60* | *143,76*<br>*13,80* | *11 299,22*<br>*1 084,68* |
| *114* | *CE22A* | *Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 8buc, coturi de capat 4 buc)* | *m* | *16,00* | *162,70*<br>*16,10* | *2 603,28*<br>*257,60* |
| *115* | *CE30A* | *Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 1646,39m)* | *m2* | *449,02* | *59,93*<br>*13,57* | *26 909,69*<br>*6 093,20* |
| *116* | *CN51B* | *Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea.* | *m3* | *4,94* | *63,73*<br>*17,94* | *314,85*<br>*88,62* |
| *117* | *CE40A* | *Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic* | *m3* | *1,60* | *5 376,10*<br>*1 035,00* | *8 601,76*<br>*1 656,00* |
| *118* | *CE31D* | *Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat* | *m2* | *45,70* | *549,96*<br>*209,76* | *25 133,17*<br>*9 586,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100x100mm - 73,8m) | | | | |
| 119 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | 2,04 | 63,73<br>17,94 | 130,00<br>36,60 |
| 120 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | 87,00 | 19,20<br>9,20 | 1 670,40<br>800,40 |
| 121 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 100,85 | 75,81<br>46,00 | 7 645,44<br>4 639,10 |
| 122 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | 11,40 | 206,37<br>48,30 | 2 352,56<br>550,62 |
| 123 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 7,10 | 117,71<br>52,44 | 835,73<br>372,32 |
| 124 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | 9,00 | 73,39<br>46,92 | 660,53<br>422,28 |
| 125 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 19,50 | 117,71<br>52,44 | 2 295,31<br>1 022,58 |
| 126 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritori de zapada) | m | 70,60 | 146,31<br>52,44 | 10 329,34<br>3 702,26 |
| 127 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-5 , SAC29, fixare cu suruburi de caprior) | kg | 691,87 | 28,14<br>9,66 | 19 469,29<br>6 683,46 |
| 128 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 24,22 | 80,38<br>50,60 | 1 946,81<br>1 225,53 |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc B (SAC 23)*** | | | | ***237 100,05*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***70 261,40*** |
| | | ***2.4. Finisare pod Bloc B*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 309,50 | 224,84<br>5,52 | 69 586,87<br>1 708,44 |
| 130 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 309,50 | 115,27<br>5,52 | 35 675,45<br>1 708,44 |
| 131 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | 309,50 | 19,23<br>11,50 | 5 951,87<br>3 559,25 |
| 132 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 309,50 | 191,80<br>38,18 | 59 363,57<br>11 816,71 |
| 133 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -309,50 | 91,94<br>2,76 | -28 453,96<br>-854,22 |
| 134 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 928,50 | 18,40<br>1,38 | 17 084,40<br>1 281,33 |
| | | | | | | |
| | | **Total Finisare pod Bloc B** | | | | **159 208,20** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **19 219,95** |
| | | **2.5. Tamplarie** | | | | |
| 135 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | 2,16 | 1 834,80<br>75,90 | 3 963,17<br>163,94 |
| 136 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 5,40 | 75,81<br>46,00 | 409,37<br>248,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Total Tamplarie*** | | | | ***4 372,54*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***412,34*** |
| | | | | | | |
| | | ***Total Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-2 ( Reconstructia acoperisului Bloc B)*** | | | | ***638 067,08*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***173 103,16*** |
| | | ***3. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-3 ( Reconstructia acoperisului Bloc C)*** | | | | |
| | | ***3.1. Demontari bloc C (SAC39)*** | | | | |
| *137* | *RpCI42B* | *Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie)* | *m2* | *224,70* | *34,12*<br>*33,12* | *7 666,76*<br>*7 442,06* |
| *138* | *RpCH32B* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 5,48 m3)* | *m2* | *204,33* | *21,44*<br>*17,94* | *4 380,84*<br>*3 665,68* |
| *139* | *RpCI42F* | *Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi* | *m2* | *170,61* | *33,82*<br>*30,82* | *5 770,03*<br>*5 258,20* |
| *140* | *RpCK42A* | *Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm)* | *m2* | *155,10* | *16,20*<br>*13,80* | *2 512,62*<br>*2 140,38* |
| *141* | *RpIzC45B* | *Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)* | *m3* | *23,41* | *61,02*<br>*46,92* | *1 428,48*<br>*1 098,40* |
| *142* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi* | *m* | *57,10* | *6,94*<br>*6,44* | *396,27*<br>*367,72* |
| *143* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - burlane* | *m* | *15,00* | *6,94*<br>*6,44* | *104,10*<br>*96,60* |
| *144* | *RpCH32C* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.943m3)* | *m2* | *224,70* | *9,78*<br>*8,28* | *2 197,57*<br>*1 860,52* |
| *145* | *RCsB27A* | *Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet)* | *m3* | *2,51* | *1 131,89*<br>*490,36* | *2 841,04*<br>*1 230,80* |
| *146* | *RpCH27A* | *Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere* | *m* | *6,10* | *308,12*<br>*103,50* | *1 879,54*<br>*631,35* |
| *147* | *TrI1AA02* | *Incarcarea materialelor din grupa A -* | *t* | *42,59* | *23,00* | *979,57* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | F1 | grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | | | 23,00 | 979,57 |
| 148 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 42,59 | 68,90<br>0,00 | 2 934,43<br>0,00 |
| | | | | | | |
| | | **Total Demontari bloc C (SAC39)** | | | | **33 091,24** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **24 771,29** |
| | | **3.2. Acoperis bloc C elemente constructive (SAC 48-55)** | | | | |
| 149 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune- 465,48kg) | m3 | 9,50 | 6 441,30<br>1 108,14 | 61 192,35<br>10 527,33 |
| 150 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | 16,30 | 80,38<br>50,60 | 1 310,19<br>824,78 |
| 151 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | 8,00 | 2 526,76<br>307,28 | 20 214,07<br>2 458,24 |
| 152 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 32,00 | 91,32<br>55,20 | 2 922,17<br>1 766,40 |
| 153 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 83,82 | 19,27<br>4,60 | 1 615,63<br>385,57 |
| 154 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 67,26 | 20,93<br>4,51 | 1 407,95<br>303,21 |
| 155 | RpCD02D 1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 252,54 | 21,16<br>4,74 | 5 344,50<br>1 196,53 |
| 156 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul | buc | 54,00 | 8,93 | 481,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pina la 20 | | | 7,36 | 397,44 |
| 157 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | 54,00 | 32,27<br>12,88 | 1 742,58<br>695,52 |
| 158 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa" , dupa instalatii | buc | 54,00 | 29,73<br>26,68 | 1 605,31<br>1 440,72 |
| 159 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | 1,40 | 2 526,76<br>307,28 | 3 537,46<br>430,19 |
| 160 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,01 | 84,13<br>48,30 | 1 431,07<br>821,58 |
| 161 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 48,51 | 20,93<br>4,51 | 1 015,46<br>218,68 |
| 162 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | 63,00 | 8,93<br>7,36 | 562,27<br>463,68 |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc C elemente constructive (SAC 48-55)*** | | | | ***104 382,99*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***21 929,88*** |
| | | ***3.3. Acoperis bloc C (SAC 39)*** | | | | |
| 163 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | 267,49 | 224,72<br>55,20 | 60 110,36<br>14 765,45 |
| 164 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | 47,00 | 76,28<br>26,68 | 3 585,16<br>1 253,96 |
| 165 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | 294,24 | 19,23<br>11,50 | 5 658,41<br>3 383,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 166 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 10 coltare , 6 elemente de inchidere capat, 6 racordari la burlan) | m | 57,10 | 153,94<br>13,80 | 8 790,13<br>787,98 |
| 167 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 12buc, coturi de capat 6 buc) | m | 24,30 | 155,73<br>16,10 | 3 784,32<br>391,23 |
| 168 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 980,8m) | m2 | 267,49 | 59,93<br>13,57 | 16 030,72<br>3 629,84 |
| 169 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | 2,94 | 63,73<br>17,94 | 187,37<br>52,74 |
| 170 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | 0,95 | 5 376,10<br>1 035,00 | 5 107,30<br>983,25 |
| 171 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 52,3m) | m2 | 32,80 | 549,96<br>209,76 | 18 038,69<br>6 880,13 |
| 172 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | 1,46 | 63,76<br>17,94 | 93,09<br>26,19 |
| 173 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | 62,00 | 19,20<br>9,20 | 1 190,40<br>570,40 |
| 174 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 74,10 | 75,81<br>46,00 | 5 617,52<br>3 408,60 |
| 175 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 22,80 | 117,71<br>52,44 | 2 683,74<br>1 195,63 |
| 176 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | 22,80 | 106,01<br>52,44 | 2 416,98<br>1 195,63 |
| 177 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre | m | 18,10 | 145,64<br>57,96 | 2 636,16<br>1 049,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm)* | | | | |
| *178* | *CD07B1* | *Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC46)* | *m2* | *11,40* | *206,37*<br>*48,30* | *2 352,56*<br>*550,62* |
| *179* | *RpCI22E* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm)* | *m* | *7,10* | *117,71*<br>*52,44* | *835,73*<br>*372,32* |
| *180* | *RpCI22D* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm)* | *m* | *9,00* | *73,39*<br>*46,92* | *660,53*<br>*422,28* |
| *181* | *CE41A* | *Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19)* | *m3* | *0,44* | *6 552,90*<br>*1 108,14* | *2 883,28*<br>*487,58* |
| *182* | *RpCI22E* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm)* | *m* | *19,50* | *117,71*<br>*52,44* | *2 295,31*<br>*1 022,58* |
| *183* | *RpCI22E* | *Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada)* | *m* | *52,30* | *146,31*<br>*52,44* | *7 651,91*<br>*2 742,61* |
| *184* | *CL17B* | *Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-6 , IM-7 , SAC47fixare cu suruburi de caprior)* | *kg* | *322,40* | *28,14*<br>*9,66* | *9 072,37*<br>*3 114,38* |
| *185* | *CN20B* | *Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul* | *m2* | *11,30* | *80,38*<br>*50,60* | *908,29*<br>*571,78* |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc C (SAC 39)*** | | | | ***162 590,30*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***48 858,04*** |
| | | ***3.4. Finisare pod Bloc C*** | | | | |
| *186* | *IzF10H* | *Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina* | *m2* | *155,10* | *224,84*<br>*5,52* | *34 872,13*<br>*856,15* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | la 20 % | | | | |
| 187 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 156,10 | 115,27<br>5,52 | 17 993,33<br>861,67 |
| 188 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | 157,10 | 19,23<br>11,50 | 3 021,13<br>1 806,65 |
| 189 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 158,10 | 191,80<br>38,18 | 30 324,30<br>6 036,26 |
| 190 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -158,10 | 91,94<br>2,76 | -14 535,00<br>-436,36 |
| 191 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 474,30 | 18,40<br>1,38 | 8 727,13<br>654,53 |
| | | | | | | |
| | | **Total Finisare pod Bloc C** | | | | **80 403,02** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **9 778,91** |
| | | **3.5. Tamplarie** | | | | |
| 192 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | 2,16 | 1 834,80<br>75,90 | 3 963,17<br>163,94 |
| 193 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 5,40 | 75,81<br>46,00 | 409,37<br>248,40 |
| | | | | | | |
| | | **Total Tamplarie** | | | | **4 372,54** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **412,34** |
| | | | | | | |
| | | **Total Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-3 ( Reconstructia acoperisului** | | | | **384 840,10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Bloc C)*** | | | | |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***105 750,46*** |
| | | ***4. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-4 ( Reconstructia acoperisului Bloc D, a3)*** ***4.1. Demontari bloc D (SAC56)*** | | | | |
| *194* | *RpCI42B* | *Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie)* | *m2* | *222,30* | *34,12* / *33,12* | *7 584,88* / *7 362,58* |
| *195* | *RpCH32B* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 6.12 m3)* | *m2* | *203,60* | *21,44* / *17,94* | *4 365,18* / *3 652,58* |
| *196* | *RpCI42F* | *Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi* | *m2* | *168,52* | *33,82* / *30,82* | *5 699,35* / *5 193,79* |
| *197* | *RpCK42A* | *Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm)* | *m2* | *153,20* | *16,20* / *13,80* | *2 481,84* / *2 114,16* |
| *198* | *RpIzC45B* | *Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)* | *m3* | *23,13* | *61,02* / *46,92* | *1 411,39* / *1 085,26* |
| *199* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi* | *m* | *46,90* | *6,94* / *6,44* | *325,49* / *302,04* |
| *200* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - burlane* | *m* | *15,00* | *6,94* / *6,44* | *104,10* / *96,60* |
| *201* | *RpCH32C* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.56m3)* | *m2* | *222,30* | *9,78* / *8,28* | *2 174,09* / *1 840,64* |
| *202* | *RCsB27A* | *Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet)* | *m3* | *2,34* | *1 131,89* / *490,36* | *2 648,62* / *1 147,44* |
| *203* | *RpCH27A* | *Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere* | *m* | *6,10* | *308,12* / *103,50* | *1 879,54* / *631,35* |
| *204* | *TrI1AA02 F1* | *Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1* | *t* | *41,66* | *23,00* / *23,00* | *958,18* / *958,18* |
| *205* | *TsI50A5* | *Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km* | *t* | *41,66* | *68,90* / *0,00* | *2 870,40* / *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | ***Total Demontari bloc D (SAC56)*** | | | | ***32 503,06*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***24 384,62*** |
| | | ***4.2. Demontari bloc a3 (SAC56)*** | | | | |
| *206* | *RpCI42B* | *Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie)* | *m2* | *28,70* | *34,12*<br>*33,12* | *979,24*<br>*950,54* |
| *207* | *RpCH32B* | *Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 2,25m3)* | *m2* | *28,90* | *21,44*<br>*17,94* | *619,62*<br>*518,47* |
| *208* | *RpCI42F* | *Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi* | *m2* | *22,11* | *33,82*<br>*30,82* | *747,76*<br>*681,43* |
| *209* | *RpCK42A* | *Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm)* | *m2* | *20,10* | *16,20*<br>*13,80* | *325,62*<br>*277,38* |
| *210* | *RpIzC45B* | *Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm)* | *m3* | *3,02* | *61,02*<br>*46,92* | *184,28*<br>*141,70* |
| *211* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi* | *m* | *6,20* | *6,94*<br>*6,44* | *43,03*<br>*39,93* |
| *212* | *RpCI42A* | *Demontarea elementelor de acoperis - burlane* | *m* | *7,50* | *6,94*<br>*6,44* | *52,05*<br>*48,30* |
| *213* | *RCsB27A* | *Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet)* | *m3* | *1,09* | *1 131,89*<br>*490,36* | *1 233,76*<br>*534,49* |
| *214* | *TrI1AA02 F1* | *Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1* | *t* | *8,40* | *23,00*<br>*23,00* | *193,20*<br>*193,20* |
| *215* | *TsI50A5* | *Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km* | *t* | *8,40* | *68,90*<br>*0,00* | *578,76*<br>*0,00* |
| | | | | | | |
| | | ***Total Demontari bloc a3 (SAC56)*** | | | | ***4 957,32*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***3 385,44*** |
| | | ***4.3. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune- 546,08kg) | m3 | 10,70 | 6 479,10<br>1 108,14 | 69 326,37<br>11 857,10 |
| 217 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | 19,20 | 80,38<br>50,60 | 1 543,30<br>971,52 |
| 218 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | 10,40 | 2 526,76<br>307,28 | 26 278,30<br>3 195,71 |
| 219 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 41,60 | 91,31<br>55,20 | 3 798,43<br>2 296,32 |
| 220 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 101,64 | 19,27<br>4,60 | 1 959,11<br>467,54 |
| 221 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 93,39 | 20,93<br>4,51 | 1 954,93<br>421,00 |
| 222 | RpCD02D 1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 330,56 | 21,16<br>4,74 | 6 995,64<br>1 566,19 |
| 223 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | 71,00 | 8,93<br>7,36 | 633,67<br>522,56 |
| 224 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | 71,00 | 32,27<br>12,88 | 2 291,17<br>914,48 |
| 225 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa" , dupa instalatii | buc | 71,00 | 29,73<br>26,68 | 2 110,69<br>1 894,28 |
| 226 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera | m3 | 1,70 | 2 526,70<br>307,28 | 4 295,39<br>522,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25)* | | | | |
| *227* | *CB03A* | *Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile* | *m2* | *15,40* | *84,14*<br>*48,30* | *1 295,76*<br>*743,82* |
| *228* | *RpCD02D* | *Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.* | *kg* | *56,21* | *20,93*<br>*4,51* | *1 176,65*<br>*253,40* |
| *229* | *RpIC29A* | *Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20* | *buc* | *73,00* | *8,93*<br>*7,36* | *651,52*<br>*537,28* |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)*** | | | | ***124 310,93*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***26 163,58*** |
| | | ***4.4. Acoperis bloc D (SAC 59)*** | | | | |
| *230* | *CE06C* | *Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)* | *m2* | *220,70* | *224,72*<br>*55,20* | *49 595,70*<br>*12 182,64* |
| *231* | *RpCI08C* | *Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata* | *m* | *44,00* | *76,28*<br>*26,68* | *3 356,32*<br>*1 173,92* |
| *232* | *CE17A* | *Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta)* | *m2* | *242,77* | *19,23*<br>*11,50* | *4 668,61*<br>*2 791,86* |
| *233* | *CE20A* | *Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 8 coltare , 4 elemente de inchidere capat, 4 racordari la burlan)* | *m* | *46,90* | *152,44*<br>*13,80* | *7 149,38*<br>*647,22* |
| *234* | *CE22A* | *Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 8buc, coturi de capat 4 buc)* | *m* | *23,80* | *145,04*<br>*16,10* | *3 451,92*<br>*383,18* |
| *235* | *CE30A* | *Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 809.23m)* | *m2* | *220,70* | *59,93*<br>*13,57* | *13 226,55*<br>*2 994,90* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 236 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | 2,43 | 63,73<br>17,94 | 154,87<br>43,59 |
| 237 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | 0,79 | 5 376,10<br>1 035,00 | 4 247,12<br>817,65 |
| 238 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 52m) | m2 | 28,20 | 549,96<br>209,76 | 15 508,87<br>5 915,23 |
| 239 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | 1,39 | 63,74<br>17,94 | 88,61<br>24,94 |
| 240 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | 62,00 | 19,20<br>9,20 | 1 190,40<br>570,40 |
| 241 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 69,50 | 75,81<br>46,00 | 5 268,80<br>3 197,00 |
| 242 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 17,20 | 117,71<br>52,44 | 2 024,58<br>901,97 |
| 243 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | 17,20 | 106,01<br>52,44 | 1 823,34<br>901,97 |
| 244 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | 13,90 | 145,64<br>57,96 | 2 024,45<br>805,64 |
| 245 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | 11,40 | 206,37<br>48,30 | 2 352,56<br>550,62 |
| 246 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | 7,10 | 117,71<br>52,44 | 835,73<br>372,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 247 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | 9,00 | 73,39<br>46,92 | 660,53<br>422,28 |
| 248 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19) | m3 | 0,27 | 6 552,90<br>1 108,14 | 1 769,28<br>299,20 |
| 249 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | 19,50 | 117,71<br>52,44 | 2 295,31<br>1 022,58 |
| 250 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada) | m | 52,00 | 146,31<br>52,44 | 7 608,02<br>2 726,88 |
| 251 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-8 , IM-9 , SAC8,14, fixare cu suruburi de caprior) | kg | 342,34 | 28,14<br>9,66 | 9 633,48<br>3 307,00 |
| 252 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,00 | 80,38<br>50,60 | 964,56<br>607,20 |
| | | | | | | |
| | | ***Total Acoperis bloc D (SAC 59)*** | | | | ***139 898,97*** |
| | | ***Incluziv salariu*** | | | | ***42 660,19*** |
| | | ***4.5. Finisare pod Bloc D*** | | | | |
| 253 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 153,20 | 224,84<br>5,52 | 34 444,94<br>845,66 |
| 254 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 153,20 | 115,27<br>5,52 | 17 659,06<br>845,66 |
| 255 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | 153,20 | 19,23<br>11,50 | 2 946,13<br>1 761,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 256 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 153,20 | 191,81<br>38,18 | 29 384,53<br>5 849,18 |
| 257 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -153,20 | 91,94<br>2,76 | -14 084,44<br>-422,83 |
| 258 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 459,60 | 18,40<br>1,38 | 8 456,67<br>634,25 |
| | | | | | | |
| | | **Total Finisare pod Bloc D** | | | | **78 806,87** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **9 513,72** |
| | | **4.6. Tamplarie** | | | | |
| 259 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | 2,16 | 1 834,80<br>75,90 | 3 963,17<br>163,94 |
| 260 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 5,40 | 75,81<br>46,00 | 409,37<br>248,40 |
| | | | | | | |
| | | **Total Tamplarie** | | | | **4 372,54** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **412,34** |
| | | **4.7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)** | | | | |
| 261 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | 35,70 | 240,82<br>71,30 | 8 597,28<br>2 545,41 |
| 262 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | 3,20 | 76,28<br>26,68 | 244,10<br>85,38 |
| 263 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de | m2 | 39,27 | 19,23 | 755,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | | | 11,50 | 451,61 |
| 264 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 1 coltar , 4 elemente de inchidere capat, 2 racordari la burlan) | m | 9,40 | 162,60<br>13,80 | 1 528,48<br>129,72 |
| 265 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 4buc, coturi de capat 2 buc) | m | 7,50 | 159,04<br>16,10 | 1 192,79<br>120,75 |
| 266 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 130,9m) | m2 | 35,70 | 59,93<br>13,57 | 2 139,50<br>484,45 |
| 267 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | 0,39 | 63,76<br>17,94 | 24,87<br>7,00 |
| 268 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | 0,13 | 5 376,10<br>1 035,00 | 698,89<br>134,55 |
| 269 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn g=15mm) | m2 | 10,80 | 140,29<br>11,73 | 1 515,13<br>126,68 |
| 270 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | 0,16 | 63,90<br>17,94 | 10,22<br>2,87 |
| 271 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | 13,10 | 71,25<br>46,00 | 933,38<br>602,60 |
| 272 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | 9,40 | 117,71<br>52,44 | 1 106,46<br>492,94 |
| 273 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | 9,40 | 106,01<br>52,44 | 996,48<br>492,94 |
| 274 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | 9,40 | 145,64<br>57,96 | 1 369,05<br>544,82 |
| 275 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM10 | kg | 118,50 | 28,08 | 3 327,20<br>1 144,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IM11 ) | | | 9,66 | |
| 276 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,15 | 80,38<br>50,60 | 333,58<br>209,99 |
| | | | | | | |
| | | **Total Acoperis bloc a1 (SAC 8)** | | | | **24 772,59** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **7 576,41** |
| | | | | | | |
| | | **Total Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-4 ( Reconstructia acoperisului Bloc D, a3)** | | | | **409 622,28** |
| | | **Incluziv salariu** | | | | **114 096,30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cheltuieli directe | lei | 1 809 980,56 |
| | Asigurari sociale | 24,00 % | 119 406,09 |
| | Transport | 3,00 % | 37 370,51 |
| | Total | 100,00 % | 1 966 757,16 |
| | Cheltuieli de regie | 2,00 % | 39 335,14 |
| | Total | 100,00 % | 2 006 092,30 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 40 121,85 |
| | Total | 100,00 % | 2 046 214,15 |
| | TVA | 20,00 % | 409 242,83 |
| | **Total deviz:** | | **2 455 456,98** |

*Intocmit* *(director, Terzi A)*

*(funcţia, semnătura)*

*Verificat*

*(funcţia, semnătura)*

WinCмета2000
Formular Nr.3

**Reconstructia acoperisului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor Gradinitei-resa Nr.193 cu nr. cad. 0122104.026.01 situat in mun.Chisinau or.Vatra, str.Eminescu 31**

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL №

## Lucrari

**Valoarea de deviz 2 455 456,98 lei**

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |
| | | **Manopera:** | | | | |
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,232 | 46,00 | 378,67 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 119,562 | 46,00 | 5 499,85 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 894,3416 | 46,00 | 41 139,71 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 214,5539 | 46,00 | 9 869,48 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 573,9557 | 46,00 | 26 401,96 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 896,0603 | 46,00 | 41 218,77 |
| 7. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1 144,1346 | 46,00 | 52 630,19 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 117,915 | 46,00 | 5 424,09 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 521,664 | 46,00 | 23 996,54 |
| 10. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 93,76 | 46,00 | 4 312,96 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 517,202 | 46,00 | 23 791,29 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 120,5844 | 46,00 | 5 546,88 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 51,4551 | 46,00 | 2 366,93 |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 907,8279 | 46,00 | 133 760,08 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 412,3019 | 46,00 | 18 965,89 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64,112 | 46,00 | 2 949,15 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 182,56 | 46,00 | 8 397,76 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 967,7468 | 46,00 | 90 516,35 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,80 | 46,00 | 358,80 |
| | | **Total manopera** | | | | **497 525,39** |
| | | **Materiale:** | | | | |
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 38,3602 | 3,00 | 115,08 |
| 2. | 123 | Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm | buc | 420,2525 | 0,25 | 105,06 |
| 3. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 8,79 | 25,00 | 219,75 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 32,1689 | 5,00 | 160,84 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0404 | 3 860,00 | 155,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 13,6625 | 3 860,00 | 52 736,86 |
| 7. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 5,272<br>0,432 | 3 900,00<br>6 400,00 | 20 560,80<br>2 764,80 |
| 8. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,1596 | 3 860,00 | 616,06 |
| 9. | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 4,6004 | 3 860,00 | 17 757,54 |
| 10. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 40,4376 | 3 860,00 | 156 089,14 |
| 11. | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,1948 | 3 860,00 | 752,70 |
| 12. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 5,931 | 3 860,00 | 22 893,66 |
| 13. | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,705 | 3 860,00 | 2 721,30 |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,9232 | 3 860,00 | 11 283,55 |
| 15. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 7,7952 | 3 860,00 | 30 089,47 |
| 16. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 007,9325 | 0,50 | 503,97 |
| 17. | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 20,7425 | 175,00 | 3 629,94 |
| 18. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 8,64 | 1 750,00 | 15 120,00 |
| 19. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,2783 | 175,00 | 1 273,70 |
| 20. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 29,30 | 23,00 | 673,90 |
| 21. | 2320166200676 | White spirit | kg | 14,872 | 38,00 | 565,14 |
| 22. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 19,147 | 15,00 | 287,20 |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,7044 | 15,00 | 145,57 |
| 24. | 2413217300010 | Cleme | buc | 52,479 | 45,00 | 2 361,55 |
| 25. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 108,5546 | 15,00 | 1 628,32 |
| 26. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 25,2824 | 75,00 | 1 896,18 |
| 27. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 63,6498 | 75,00 | 4 773,73 |
| 28. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 57,9001 | 75,00 | 4 342,51 |
| 29. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 191,5688 | 25,00 | 4 789,22 |
| 30. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 57,2204 | 38,00 | 2 174,38 |
| 31. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 60,20 | 15,00 | 903,00 |
| 32. | 252130260290 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 50mm grosime, densitate100kg/m3 | m2 | 761,838 | 107,40 | 81 821,40 |
| 33. | 2521302602904 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 100mm grosime, densitate220/115kg/m3 | m2 | 760,818 | 214,82 | 163 438,92 |
| 34. | 2663102100000 | Beton | m3 | 48,9294 | 2 000,00 | 97 858,40 |
| 35. | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 30,7049 | 1 450,00 | 44 521,82 |
| 36. | 266410210000 | Mortar tip screpa | kg | 93,45 | 5,00 | 467,25 |
| 37. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 24,7477 | 20,00 | 494,95 |
| 38. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 206,549 | 5,00 | 1 032,74 |
| 39. | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 170,9666 | 13,00 | 2 222,57 |
| 40. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 470,6775 | 6,00 | 14 824,06 |
| 41. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,16 | 13,00 | 28,08 |
| 42. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,9504 | 25,00 | 23,76 |
| 43. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1 468,6943 | 121,00 | 177 712,01 |
| 44. | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 157,9541 | 125,00 | 19 744,28 |
| 45. | 2710403642287 | Oprtori de zapada | m | 424,0496 | 45,00 | 19 082,23 |
| 46. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 766,2753 | 20,00 | 15 325,51 |
| 47. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 110,2059 | 72,00 | 7 934,82 |
| 48. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 286,0568 | 64,00 | 18 307,64 |
| 49. | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 18,1926 | 25,00 | 454,81 |
| 50. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 23,50 | 14,00 | 329,00 |
| 51. | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 | kg | 450,951 | 14,00 | 6 313,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | | | |
| 52. | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 594,8895 | 14,00 | 8 328,45 |
| 53. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 213,3936 | 14,00 | 2 987,51 |
| 54. | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1 269,852 | 14,00 | 17 777,93 |
| 55. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 11,2335 | 14,00 | 157,27 |
| 56. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 50,616 | 110,00 | 5 567,76 |
| 57. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,0435 | 25,00 | 101,09 |
| 58. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,467 | 25,00 | 561,67 |
| 59. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 10,8444 | 68,00 | 737,42 |
| 60. | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 4,0689 | 25,00 | 101,72 |
| 61. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 918,01 | 18,00 | 34 524,18 |
| 62. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 280,35 | 3,00 | 841,05 |
| 63. | 28731220007511 | Piese metalice de jonctiune | kg | 2 384,5796 | 18,00 | 42 922,43 |
| 64. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2 269,167 | 16,00 | 36 306,67 |
| 65. | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 12,4118 | 20,00 | 248,24 |
| 66. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 213,1624 | 20,00 | 4 263,25 |
| 67. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,59 | 68,00 | 652,13 |
| 68. | 287411583000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 52,479 | 0,60 | 31,49 |
| 69. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 14 427,655 | 0,55 | 7 935,21 |
| 70. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 287,28 | 0,55 | 158,00 |
| 71. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 724,35 | 0,20 | 544,87 |
| 72. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 286,00 | 10,00 | 2 860,00 |
| 73. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 16,5367 | 20,00 | 330,73 |
| 74. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 363,804 | 20,00 | 7 276,08 |
| 75. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 33,236 | 25,00 | 830,90 |
| 76. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 31,4032 | 45,00 | 1 413,14 |
| 77. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 46,3503 | 45,00 | 2 085,76 |
| 78. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 23,5803 | 45,00 | 1 061,11 |
| 79. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 26,2395 | 20,00 | 524,79 |
| 80. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 23,4293 | 45,00 | 1 054,31 |
| 81. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 381,409 | 35,00 | 13 349,32 |
| 82. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 54,05 | 25,00 | 1 351,25 |
| 83. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 25 780,9824 | 0,01 | 257,81 |
| 84. | 287527631239 | Coama metalice | m | 212,976 | 45,00 | 9 583,92 |
| 85. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1 161,144 | 2,20 | 2 554,52 |
| 86. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,3303 | 8,00 | 58,64 |
| 87. | 4100126202818 | Apa | m3 | 39,305 | 8,00 | 314,44 |
| | | **Total materiale de construcţii** | | | | **1 245 683,50** |

**Utilaje de construcţii:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 | 650,00 | 13,00 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 10,1989 | 650,00 | 6 629,28 |
| 3. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 7,959 | 650,00 | 5 173,35 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 175,0683 | 50,00 | 8 753,43 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 118,9312 | 50,00 | 5 946,56 |
| 6. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 33,1016 | 50,00 | 1 655,08 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,628 | 650,00 | 2 358,26 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,737 | 50,00 | 286,85 |
| 9. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 37,38 | 50,00 | 1 869,00 |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель | h-ut | 0,9982 | 50,00 | 49,91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *электрическая)* | | | | |
| *11.* | *2952160007200* | *Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj* | *h-ut* | *169,9568* | *50,00* | *8 497,84* |
| *12.* | *2952270003717* | *Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)* | *h-ut* | *28,08* | *50,00* | *1 404,00* |
| *13.* | *2952270003817* | *Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric* | *h-ut* | *2,67* | *50,00* | *133,50* |
| *14.* | *29552700002608* | *Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)* | *h-ut* | *22,869* | *50,00* | *1 143,45* |
| *15.* | *3110500002401* | *Aparat de sudura 28-35 Kw* | *h-ut* | *7,746* | *50,00* | *387,30* |
| *16.* | *3410520001373* | *Automacara 5 tf* | *h-ut* | *7,02* | *650,00* | *4 563,00* |
| *17.* | *3410520005702* | *Platforma telescopica pe auto* | *h-ut* | *60,73* | *50,00* | *3 036,50* |
| *18.* | *3410540000006* | *Autobasculanta-5t* | *h-ut* | *22,879* | *650,00* | *14 871,35* |
| | | ***Total utilaje de construcţii*** | | | | ***66 771,67*** |

***Total:***

| | | |
|---|---|---|
| *Cheltuieli directe* | *lei* | *1 809 980,56* |
| *Asigurari sociale* | *24,00 %* | *119 406,09* |
| *Transport* | *3,00 %* | *37 370,51* |
| *Total* | *100,00 %* | *1 966 757,16* |
| *Cheltuieli de regie* | *2,00 %* | *39 335,14* |
| *Total* | *100,00 %* | *2 006 092,30* |
| *Beneficiu de deviz* | *2,00 %* | *40 121,85* |
| *Total* | *100,00 %* | *2 046 214,15* |
| *TVA* | *20,00 %* | *409 242,83* |

***Total deviz:*** ***2 455 456,98***

*Intocmit* *(director, Terzi A)*

*(funcţia, semnătura)*

*Verificat*

*(funcţia, semnătura)*

Investitor
Obiect

**Reconstructia acoperisului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor Gradinitei-resa Nr.193 cu nr. cad. 0122104.026.01 situat in mun.Chisinau or.Vatra, str.Eminescu 31**

# Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

**Lucrari**

**(formular desfăşurat)**

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total / incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **1. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-1 ( Reconstructia acoperisului Bloc A, a1)**<br>**1.1. Demontari bloc A (SAC6)** | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12 / 33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 5,48 m3) | m2 | | | 21,44 / 17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82 / 30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20 / 13,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.63m3) | m2 | | | 9,78<br>8,28 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 9 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 10 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | | | 308,09<br>103,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2000 | 46,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0300 | 3 860,00 | 115,80 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0015 | 3 860,00 | 5,79 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,3000 | 25,00 | 57,50 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 11 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa | t | | | 23,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | | | | 23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **1.2. Demontari bloc a1 (SAC6)** | | | | |
| 13 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12<br>33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 14 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 2,25m3) | m2 | | | 21,44<br>17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82<br>30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20<br>13,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 17 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 18 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 20 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 21 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 23,00<br>23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **1.3. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)** | | | | |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune-535.42kg) | m3 | | | 6 552,90<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 55,2000 | 18,00 | 993,60 |
| | 2410520006753 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | (кран на автомобильном ходу) | | | | |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | | | 80,38 / 50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| 25 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | | | 2 526,76 / 307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 091,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 26 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | 91,32 / 55,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 46,00 | 47,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 46,00 | 7,82 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,83 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 175,00 | 23,09 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 27 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea | kg | | | 19,27 / 4,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| 28 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 29 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,16<br>4,74 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 46,00 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 30 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| 31 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | | | 32,27<br>12,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 | 46,00 | 12,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 | 2,20 | 9,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 | 3,00 | 3,15 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 7,00 |
| 32 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa'' , dupa instalatii | buc | | | 29,73<br>26,68 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 46,00 | 19,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 266410210000 | Mortar tip screpa | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 33 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | | | 2 526,70<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 090,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 84,14<br>48,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 46,00 | 43,70 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 175,00 | 15,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 860,00 | 13,51 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 860,00 | 1,93 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 35 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 36 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | | **1.4. Acoperis bloc A (SAC 9)** | | | | |
| 37 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35, inclusiv elemente de inchidere si jonctiune din tabla plana alba) | m2 | | | 224,72<br>55,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 121,00 | 146,11 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,0000 | 0,55 | 5,78 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| 38 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | | | 76,28<br>26,68 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 287527631239 | Coama metalice | m | 1,0000 | 45,00 | 48,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 7 coltare , 6 elemente de inchidere capat, 5 racordari la burlan) | m | | | 149,99<br>13,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1000 | 20,00 | 2,06 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,57 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0800 | 45,00 | 3,71 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,1100 | 45,00 | 5,10 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de | m | | | 151,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | streasina 10buc, coturi de capat 5 buc) | | | | 16,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,4200 | 45,00 | 19,28 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 287411583000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2200 | 45,00 | 10,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 42 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 761.57m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 43 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,74<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 45 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 63,1m) | m2 | | | 549,96<br>209,76 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 4,1000 | 46,00 | 188,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3 900,00 | 156,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 | 3 860,00 | 173,70 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 | 20,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 46 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,74<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 47 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | | | 19,20<br>9,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 49 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 50 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | | | 106,01<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,3600 | 125,00 | 46,80 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 51 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | | | 145,64<br>57,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,6000 | 125,00 | 78,00 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 52 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | | | 206,37<br>48,30 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 110,00 | 122,10 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 6,3000 | 0,55 | 3,46 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 650,00 | 32,50 |
| 53 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 54 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | | | 73,39<br>46,92 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 46,00 | 35,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,1500 | 125,00 | 19,69 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,63 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,16 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19) | m3 | | | 6 552,90<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 55,2000 | 18,00 | 993,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 56 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 57 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada) | m | | | 146,31<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Oprtori de zapada | m | 1,8500 | 45,00 | 86,58 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,29 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-1 , IM-2 , SAC8,14, fixare cu suruburi de caprior) | kg | | | 28,14<br>9,66 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 123 | Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm | buc | 0,2500 | 0,25 | 0,06 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,20 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| | | **1.5. Finisare pod Bloc A** | | | | |
| 60 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | 224,84<br>5,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2521302602904 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 100mm grosime, densitate220/115kg/m3 | m2 | 1,0200 | 214,82 | 219,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 61 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | 115,27<br>5,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 252130260290 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 50mm grosime, densitate100kg/m3 | m2 | 1,0200 | 107,40 | 109,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 62 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de | m2 | | | 19,23<br>11,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vapori) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 63 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 191,80<br>38,18 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 46,00 | 31,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 1 450,00 | 148,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 64 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | | | 91,93<br>2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 2,76 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 1 450,00 | 89,17 |
| 65 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 18,40<br>1,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 46,00 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,00 | 16,16 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
| | | **1.6. Tamplarie** | | | | |
| 66 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | | | 1 834,80<br>75,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 | 46,00 | 36,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 | 20,00 | 1,90 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 | 13,00 | 3,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 | 25,00 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 67 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | **1.7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)** | | | | |
| 68 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | | | 240,82<br>71,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 46,00 | 66,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 121,00 | 146,11 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,0000 | 0,55 | 5,77 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| 69 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | | | 76,28<br>26,68 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 287527631239 | Coama metalice | m | 1,0000 | 45,00 | 48,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 70 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 71 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 1 | m | | | 162,60<br>13,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | coltar , 4 elemente de inchidere capat, 2 racordari la burlan) | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,4200 | 20,00 | 8,65 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,57 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2100 | 45,00 | 9,73 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,1100 | 45,00 | 5,10 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 72 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 4buc, coturi de capat 2 buc) | m | | | 165,41<br>16,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5300 | 45,00 | 24,33 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 287411583000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2700 | 45,00 | 12,39 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,00 | 6,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 73 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 130,9m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 74 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,76<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,67 |
| 75 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | cp (Drujba, бензопила) | | | | |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 76 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn g=15mm) | m2 | | | 140,29 / 11,73 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 46,00 | 0,69 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0200 | 6 400,00 | 128,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 20,00 | 0,56 |
| 77 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,90 / 17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,81 |
| 78 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81 / 46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 79 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71 / 52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 80 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | | | 106,01 / 52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,3600 | 125,00 | 46,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 81 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | | | 145,64<br>57,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,6000 | 125,00 | 78,00 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 82 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM3 IM4 ) | kg | | | 28,08<br>9,66 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,20 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 83 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| | | **2. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-2 ( Reconstructia acoperisului Bloc B)<br>2.1. Demontari bloc B (SAC23)** | | | | |
| 84 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12<br>33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 85 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si | m2 | | | 21,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 10.24m3) | | | | 17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 86 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82<br>30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 87 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20<br>13,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 88 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 89 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 90 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 91 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.943m3) | m2 | | | 9,78<br>8,28 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 92 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 93 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | | | 308,12<br>103,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2000 | 46,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0300 | 3 860,00 | 115,80 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0015 | 3 860,00 | 5,82 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,3000 | 25,00 | 57,50 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 94 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 23,00<br>23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 95 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **2.2. Acoperis bloc B elemente constructive (SAC 30-38)** | | | | |
| 96 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune-780.57kg) | m3 | | | 6 348,64<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 43,8520 | 18,00 | 789,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 97 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| 98 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | | | 2 526,75<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 090,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 99 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | 91,32<br>55,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 46,00 | 47,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 46,00 | 7,82 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,83 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 175,00 | 23,09 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 100 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii | kg | | | 19,27<br>4,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| 101 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 102 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,16<br>4,74 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 46,00 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 103 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| 104 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | | | 32,27<br>12,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 | 46,00 | 12,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 | 2,20 | 9,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 | 3,00 | 3,15 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 7,00 |
| 105 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa'' , dupa instalatii | buc | | | 29,73<br>26,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 46,00 | 19,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 266410210000 | Mortar tip screpa | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 106 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | | | 2 526,72<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 090,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 107 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 84,14<br>48,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 46,00 | 43,70 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 175,00 | 15,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 860,00 | 13,51 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 860,00 | 1,93 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 108 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 109 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | | **2.3. Acoperis bloc B (SAC 23)** | | | | |
| 110 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | | | 224,72<br>55,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 121,00 | 146,11 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,0000 | 0,55 | 5,78 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| 111 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | | | 76,28<br>26,68 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 287527631239 | Coama metalice | m | 1,0000 | 45,00 | 48,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 112 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 4 coltare , 4 racordari la burlan) | m | | | 143,76<br>13,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,58 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,32 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,32 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 114 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 8buc, coturi de capat 4 buc) | m | | | 162,70<br>16,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,4910 | 45,00 | 22,54 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 287411583000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 45,00 | 11,47 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,00 | 6,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 115 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 1646,39m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 116 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,73<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,64 |
| 117 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 118 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 73,8m) | m2 | | | 549,96<br>209,76 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 4,1000 | 46,00 | 188,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3 900,00 | 156,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 | 3 860,00 | 173,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 | 20,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 119 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,73<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,64 |
| 120 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | | | 19,20<br>9,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 121 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 122 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | | | 206,37<br>48,30 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 110,00 | 122,10 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 6,3000 | 0,55 | 3,46 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 650,00 | 32,50 |
| 123 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 124 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu | m | | | 73,39<br>46,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 46,00 | 35,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,1500 | 125,00 | 19,69 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,63 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,16 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 125 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 126 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritori de zapada) | m | | | 146,31<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Oprtori de zapada | m | 1,8500 | 45,00 | 86,58 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,29 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 127 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-5 , SAC29, fixare cu suruburi de caprior) | kg | | | 28,14<br>9,66 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,20 | 0,02 |
| | 123 | Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm | buc | 0,2500 | 0,25 | 0,06 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 128 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| | | **2.4. Finisare pod Bloc B** | | | | |
| 129 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | 224,84<br>5,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2521302602904 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 100mm grosime, densitate220/115kg/m3 | m2 | 1,0200 | 214,82 | 219,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 130 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | 115,27<br>5,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 252130260290 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 50mm grosime, densitate100kg/m3 | m2 | 1,0200 | 107,40 | 109,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 131 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 132 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 191,80<br>38,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 46,00 | 31,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 1 450,00 | 148,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 133 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | | | 91,94<br>2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 2,76 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 1 450,00 | 89,18 |
| 134 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 18,40<br>1,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 46,00 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,00 | 16,16 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
| | | **2.5. Tamplarie** | | | | |
| 135 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | | | 1 834,80<br>75,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 | 46,00 | 36,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 | 20,00 | 1,90 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 | 13,00 | 3,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 | 25,00 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 136 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | **3. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-3 ( Reconstructia acoperisului Bloc C)**<br>**3.1. Demontari bloc C (SAC39)** | | | | |
| 137 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12<br>33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 138 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 5,48 m3) | m2 | | | 21,44<br>17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 139 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82<br>30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 140 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20<br>13,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 141 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 142 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 143 | RpCI42A | Demontarea elementelor de | m | | | 6,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | acoperis - burlane | | | | 6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 144 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.943m3) | m2 | | | 9,78<br>8,28 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 145 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 146 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | | | 308,12<br>103,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2000 | 46,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0300 | 3 860,00 | 115,80 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0015 | 3 860,00 | 5,82 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,3000 | 25,00 | 57,50 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 147 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 23,00<br>23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 148 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **3.2. Acoperis bloc C elemente constructive (SAC 48-55)** | | | | |
| 149 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune-465,48kg) | m3 | | | 6 441,30<br>1 108,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 49,0000 | 18,00 | 882,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 150 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| 151 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | | | 2 526,76<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 091,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 152 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau | m2 | | | 91,32<br>55,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 46,00 | 47,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 46,00 | 7,82 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,83 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 175,00 | 23,09 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 153 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 19,27<br>4,60 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| 154 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 155 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,16<br>4,74 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 46,00 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 156 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la | buc | | | 8,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | | | | 7,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| 157 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | | | 32,27<br>12,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 | 46,00 | 12,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 | 2,20 | 9,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 | 3,00 | 3,15 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 7,00 |
| 158 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa'' , dupa instalatii | buc | | | 29,73<br>26,68 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 46,00 | 19,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 266410210000 | Mortar tip screpa | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 159 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | | | 2 526,76<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 091,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 160 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 84,13<br>48,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 46,00 | 43,70 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 175,00 | 15,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 860,00 | 13,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 860,00 | 1,93 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 161 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu | kg | | | 20,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.* | | | | *4,51* |
| | *7123020011140* | *Fierar beton* | *h-om* | *0,0680* | *46,00* | *3,13* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,0300* | *46,00* | *1,38* |
| | *2710602000081* | *Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm* | *kg* | *1,0250* | *14,00* | *14,35* |
| | *2710503803116* | *Sirma neagra moale D=1 mm* | *kg* | *0,0100* | *25,00* | *0,25* |
| | *2010237318750* | *Distantieri* | *buc* | *0,1500* | *0,50* | *0,08* |
| | *2922140006702* | *Macara de fereastra* | *h-ut* | *0,0350* | *50,00* | *1,75* |
| *162* | *RpIC29A* | *Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20* | *buc* | | | *8,93* / *7,36* |
| | *7136040011800* | *Instalator incalzire* | *h-om* | *0,1600* | *46,00* | *7,36* |
| | *1542126108945* | *Ulei de in sicativat* | *kg* | *0,0150* | *25,00* | *0,38* |
| | *1711317306661* | *Bumbac de sters* | *kg* | *0,0080* | *5,00* | *0,04* |
| | *2320116200573* | *Benzina auto* | *l* | *0,0500* | *23,00* | *1,15* |
| | | ***3.3. Acoperis bloc C (SAC 39)*** | | | | |
| *163* | *CE06C* | *Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35)* | *m2* | | | *224,72* / *55,20* |
| | *7213050013100* | *Tinichigiu* | *h-om* | *1,1000* | *46,00* | *50,60* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,1000* | *46,00* | *4,60* |
| | *2710403642000* | *Tabla zincata ondulata sau cutata* | *m2* | *1,1500* | *121,00* | *146,11* |
| | *2710403643220* | *Tabla zincata plana de 0,75 mm* | *kg* | *0,6000* | *20,00* | *12,60* |
| | *2874115833870* | *Suruburi autofiletante* | *buc* | *10,0000* | *0,55* | *5,78* |
| | *2430226103064* | *Snur profilat din mastic* | *kg* | *0,1500* | *25,00* | *3,94* |
| | *2952160007200* | *Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj* | *h-ut* | *0,0220* | *50,00* | *1,10* |
| *164* | *RpCI08C* | *Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata* | *m* | | | *76,28* / *26,68* |
| | *7213050013100* | *Tinichigiu* | *h-om* | *0,3800* | *46,00* | *17,48* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,2000* | *46,00* | *9,20* |
| | *287527631239* | *Coama metalice* | *m* | *1,0000* | *45,00* | *48,60* |
| | *2922140006702* | *Macara de fereastra* | *h-ut* | *0,0200* | *50,00* | *1,00* |
| *165* | *CE17A* | *Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta)* | *m2* | | | *19,23* / *11,50* |
| | *7134030012200* | *Izolator hidrofug* | *h-om* | *0,2000* | *46,00* | *9,20* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,0500* | *46,00* | *2,30* |
| | *2682132600465* | *Folie suplimentara polimerica* | *m2* | *1,1500* | *6,00* | *7,11* |
| | *2875276312000* | *Шпильки (fise)* | *buc* | *12,0000* | *0,01* | *0,12* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 166 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 10 coltare , 6 elemente de inchidere capat, 6 racordari la burlan) | m | | | 153,94<br>13,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1030 | 20,00 | 2,12 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,57 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1030 | 45,00 | 4,77 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,1710 | 45,00 | 7,93 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 167 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 12buc, coturi de capat 6 buc) | m | | | 155,73<br>16,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2874115830000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,4850 | 45,00 | 22,26 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2430 | 45,00 | 11,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 168 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 980,8m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 169 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,73<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,64 |
| 170 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 171 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 52,3m) | m2 | | | 549,96<br>209,76 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 4,1000 | 46,00 | 188,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3 900,00 | 156,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 | 3 860,00 | 173,70 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 | 20,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 172 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,76<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,67 |
| 173 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | | | 19,20<br>9,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 174 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 175 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | protejata anticoroziv | | | | |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 176 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | | | 106,01<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,3600 | 125,00 | 46,80 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 177 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | | | 145,64<br>57,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,6000 | 125,00 | 78,00 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 178 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC46) | m2 | | | 206,37<br>48,30 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 110,00 | 122,10 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 6,3000 | 0,55 | 3,46 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 650,00 | 32,50 |
| 179 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2111 | | | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 180 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | | | 73,39<br>46,92 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 46,00 | 35,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,1500 | 125,00 | 19,69 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,63 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,16 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 181 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19) | m3 | | | 6 552,90<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 55,2000 | 18,00 | 993,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 182 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada) | m | | | 146,31<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Oprtori de zapada | m | 1,8500 | 45,00 | 86,58 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,29 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 184 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-6 , IM-7 , SAC47fixare cu suruburi de caprior) | kg | | | 28,14<br>9,66 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,20 | 0,02 |
| | 123 | Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm | buc | 0,2500 | 0,25 | 0,06 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 185 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| | | **3.4. Finisare pod Bloc C** | | | | |
| 186 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | | | 224,84<br>5,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2521302602904 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 100mm grosime, densitate220/115kg/m3 | m2 | 1,0200 | 214,82 | 219,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 187 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale | m2 | | | 115,27<br>5,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 252130260290 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 50mm grosime, densitate100kg/m3 | m2 | 1,0200 | 107,40 | 109,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 188 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 189 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 191,80<br>38,18 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 46,00 | 31,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 1 450,00 | 148,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 190 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | | | 91,94<br>2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 2,76 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 1 450,00 | 89,18 |
| 191 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 18,40<br>1,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 46,00 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,00 | 16,16 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,00 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
| | | **3.5. Tamplarie** | | | | |
| 192 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | | | 1 834,80<br>75,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 | 46,00 | 36,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 | 20,00 | 1,90 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 | 13,00 | 3,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 | 25,00 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 193 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | **4. Lista cu cantitatile de lucrari № 10/23-2-1-4 ( Reconstructia acoperisului Bloc D, a3)**<br>**4.1. Demontari bloc D (SAC56)** | | | | |
| 194 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12<br>33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 195 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 6.12 m3) | m2 | | | 21,44<br>17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 196 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82<br>30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 197 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20<br>13,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 198 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 199 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 200 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 201 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (g=20mm, V=0.56m3) | m2 | | | 9,78<br>8,28 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 202 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | | | 308,12<br>103,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2000 | 46,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0300 | 3 860,00 | 115,80 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0015 | 3 860,00 | 5,82 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,3000 | 25,00 | 57,50 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 204 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 23,00<br>23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 205 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **4.2. Demontari bloc a3 (SAC56)** | | | | |
| 206 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis existent din foi de ardezie) | m2 | | | 34,12<br>33,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 46,00 | 16,56 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 207 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (material lemnos aproximativ 2,25m3) | m2 | | | 21,44<br>17,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 46,00 | 12,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| 208 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 33,82<br>30,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,00 | 21,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 209 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa de ciment 40mm) | m2 | | | 16,20<br>13,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 210 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (termoizolare din argila expandata, h=150mm) | m3 | | | 61,02<br>46,92 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 46,00 | 46,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 211 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 212 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | | | 6,94<br>6,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 213 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate dim sectiune 80x600mm, pentru inlocuire sau demolare (placa de parapet) | m3 | | | 1 131,89<br>490,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 | 46,00 | 375,36 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 | 2,20 | 4,16 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 | 68,00 | 57,12 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5000 | 14,00 | 36,75 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 | 650,00 | 513,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 214 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 23,00<br>23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| 215 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 68,90<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| | | **4.3. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)** | | | | |
| 216 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inclusiv elemente metalice de jonctiune-546,08kg) | m3 | | | 6 479,10<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 51,1000 | 18,00 | 919,80 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 217 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsireelemente metalice de jonctiune) | m2 | | | 80,38 / 50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| 218 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (centura beton C20/25) | m3 | | | 2 526,76 / 307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 091,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 219 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | 91,31 / 55,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 46,00 | 47,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 46,00 | 7,82 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,83 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 175,00 | 23,09 |
| | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 860,00 | 3,92 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 220 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 19,27<br>4,60 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| 221 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 20,93<br>4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 222 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton B500, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,16<br>4,74 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 46,00 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 223 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| 224 | RCsB21B k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d14, adincime 500mm) | buc | | | 32,27<br>12,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 | 46,00 | 12,88 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 | 2,20 | 9,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 | 3,00 | 3,15 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 7,00 |
| 225 | RpCU07C | Matarea golurilor , cu mortar tip ,,Screpa'' , dupa instalatii | buc | | | 29,73<br>26,68 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 46,00 | 19,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 266410210000 | Mortar tip screpa | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 226 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25) | m3 | | | 2 526,70<br>307,28 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 46,00 | 201,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 090,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 227 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 84,14<br>48,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 46,00 | 43,70 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 175,00 | 15,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 860,00 | 13,51 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 860,00 | 1,93 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 228 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton A240, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii | kg | | | 20,93<br>4,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 46,00 | 3,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| 229 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 | buc | | | 8,93<br>7,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 5,00 | 0,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | | **4.4. Acoperis bloc D (SAC 59)** | | | | |
| 230 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | | | 224,72<br>55,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 121,00 | 146,11 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,0000 | 0,55 | 5,78 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| 231 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | | | 76,28<br>26,68 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 287527631239 | Coama metalice | m | 1,0000 | 45,00 | 48,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 232 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 233 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla | m | | | 152,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zincata d=125mm (inclusiv 8 coltare , 4 elemente de inchidere capat, 4 racordari la burlan) | | | | 13,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0840 | 20,00 | 1,73 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,58 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0840 | 45,00 | 3,89 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,1660 | 45,00 | 7,69 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 234 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 8buc, coturi de capat 4 buc) | m | | | 145,04<br>16,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,3300 | 45,00 | 15,15 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 2874115830000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1650 | 45,00 | 7,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 235 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 809.23m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 236 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,73<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,64 |
| 237 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | ср (Drujba, бензопила) | | | | |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 238 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66.08m, leat 100x100mm - 52m) | m2 | | | 549,96 / 209,76 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 4,1000 | 46,00 | 188,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3 900,00 | 156,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 | 3 860,00 | 173,70 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 | 20,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 239 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,74 / 17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 240 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm) | buc | | | 19,20 / 9,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 241 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81 / 46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 242 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71 / 52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 243 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | m | | | 106,01<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,3600 | 125,00 | 46,80 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 244 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | | | 145,64<br>57,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,6000 | 125,00 | 78,00 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 245 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla cutata LS8, nod D, SAC13) | m2 | | | 206,37<br>48,30 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 110,00 | 122,10 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 6,3000 | 0,55 | 3,46 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 650,00 | 32,50 |
| 246 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba), montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (element de inchidere , l=150mm) | m | | | 73,39<br>46,92 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 46,00 | 35,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,1500 | 125,00 | 19,69 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,63 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,16 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 248 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (poz.17, poz.19) | m3 | | | 6 552,90<br>1 108,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 46,00 | 997,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 46,00 | 110,86 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 860,00 | 617,60 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 860,00 | 231,60 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 860,00 | 3 203,80 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 14,00 | 61,32 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,00 | 43,94 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2873122000751 1 | Piese metalice de jonctiune | kg | 55,2000 | 18,00 | 993,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 249 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere , l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 250 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu latimea | m | | | 146,31<br>52,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (opritor de zapada)* | | | | |
| | *7213050013100* | *Tinichigiu* | *h-om* | *0,8900* | *46,00* | *40,94* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,2500* | *46,00* | *11,50* |
| | *2710403642287* | *Oprtori de zapada* | *m* | *1,8500* | *45,00* | *86,58* |
| | *2874115833870* | *Suruburi autofiletante* | *buc* | *4,0000* | *0,55* | *2,29* |
| | *3410520005702* | *Platforma telescopica pe auto* | *h-ut* | *0,1000* | *50,00* | *5,00* |
| *251* | *CL17B* | *Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM-8 , IM-9 , SAC8,14, fixare cu suruburi de caprior)* | *kg* | | | *28,14* / *9,66* |
| | *7214240021810* | *Lacatus CM* | *h-om* | *0,1900* | *46,00* | *8,74* |
| | *9310060019920* | *Muncitor deservire CM* | *h-om* | *0,0100* | *46,00* | *0,46* |
| | *7212030022700* | *Sudor* | *h-om* | *0,0100* | *46,00* | *0,46* |
| | *2811236309800* | *Confectii metalice diverse* | *kg* | *1,0000* | *18,00* | *18,00* |
| | *2873155901200* | *Electrozi pentru sudura* | *kg* | *0,0050* | *68,00* | *0,34* |
| | *4011106202741* | *Energie electrica* | *kw* | *0,0080* | *2,20* | *0,02* |
| | *123* | *Buloane de fixare cu saiba si piulita d8mmx100mm* | *buc* | *0,2500* | *0,25* | *0,06* |
| | *1010126200341* | *Carbuni de forja (huila)* | *kg* | *0,0200* | *3,00* | *0,06* |
| *252* | *CN20B* | *Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul* | *m2* | | | *80,38* / *50,60* |
| | *7141020013300* | *Zugrav vopsitor* | *h-om* | *1,1000* | *46,00* | *50,60* |
| | *2430226100700* | *Grund alchidic* | *kg* | *0,1040* | *75,00* | *7,80* |
| | *2430226109444* | *Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1* | *kg* | *0,1100* | *38,00* | *4,18* |
| | *2430116104160* | *Email alchidic* | *kg* | *0,1700* | *75,00* | *12,75* |
| | *2681126001472* | *Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6* | *buc* | *0,2000* | *5,00* | *1,00* |
| | *1711317306661* | *Bumbac de sters* | *kg* | *0,0500* | *5,00* | *0,25* |
| | *2320166200676* | *White spirit* | *kg* | *0,1000* | *38,00* | *3,80* |
| | | ***4.5. Finisare pod Bloc D*** | | | | |
| *253* | *IzF10H* | *Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica 100mm grosime, densitate 220/ 115kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %* | *m2* | | | *224,84* / *5,52* |
| | *7134030012200* | *Izolator hidrofug* | *h-om* | *0,0700* | *46,00* | *3,22* |
| | *9310060019900* | *Muncitor necalificat* | *h-om* | *0,0500* | *46,00* | *2,30* |
| | *2521302602904* | *Placi din material termoizolant - vatabazaltica 100mm grosime, densitate220/115kg/m3* | *m2* | *1,0200* | *214,82* | *219,12* |
| | *2922140006703* | *Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)* | *h-ut* | *0,0040* | *50,00* | *0,20* |
| *254* | *IzF10H* | *Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata bazaltica* | *m2* | | | *115,27* / *5,52* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50mm grosime, densitate 100kg/m3), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 252130260290 | Placi din material termoizolant - vatabazaltica 50mm grosime, densitate100kg/m3 | m2 | 1,0200 | 107,40 | 109,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 255 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de vapori) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 256 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 191,81<br>38,18 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 46,00 | 31,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 1 450,00 | 148,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 257 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | | | 91,94<br>2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 2,76 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 1 450,00 | 89,18 |
| 258 | CC03C | Montare plase din armatura (d6AI, 150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 18,40<br>1,38 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 46,00 | 1,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,00 | 16,16 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
| | | **4.6. Tamplarie** | | | | |
| 259 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inlusiv feroneria de inchidere) | m2 | | | 1 834,80<br>75,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 | 46,00 | 36,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 | 20,00 | 1,90 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 | 13,00 | 3,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 | 25,00 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 260 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 75,81<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | **4.7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)** | | | | |
| 261 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu niturи , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS35) | m2 | | | 240,82<br>71,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 46,00 | 66,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 121,00 | 146,11 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,0000 | 0,55 | 5,77 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| 262 | RpCI08C | Coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata | m | | | 76,28<br>26,68 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 287527631239 | Coama metalice | m | 1,0000 | 45,00 | 48,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 263 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta) | m2 | | | 19,23<br>11,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 46,00 | 2,30 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 6,00 | 7,11 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 264 | CE20A | Sisteme de jgheaburi din tabla zincata d=125mm (inclusiv 1 coltar , 4 elemente de inchidere capat, 2 racordari la burlan) | m | | | 162,60<br>13,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 46,00 | 13,80 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | 69,22 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,4200 | 20,00 | 8,65 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,57 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2100 | 45,00 | 9,73 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,1100 | 45,00 | 5,10 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 265 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla d87mm (inclusiv coturi de streasina 4buc, coturi de capat 2 buc) | m | | | 159,04<br>16,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5300 | 45,00 | 24,33 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,00 | 5,10 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,00 | 22,95 |
| | 287411583000 | Elemente de fixare (dibluri) | buc | 0,5000 | 0,60 | 0,31 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2700 | 45,00 | 12,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 266 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase ( sipci 30x100mm, pas 300..350mm, 130,9m) | m2 | | | 59,93<br>13,57 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 46,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 860,00 | 42,46 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 267 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnariei:carcase din cherestea. | m3 | | | 63,76<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipci-bare 50x50mm) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 376,10<br>1 035,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 46,00 | 931,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 201010290416 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3 860,00 | 4 091,60 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 13,00 | 18,85 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 269 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn g=15mm) | m2 | | | 140,29<br>11,73 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 46,00 | 0,69 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0200 | 6 400,00 | 128,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 20,00 | 0,56 |
| 270 | CN51B | Tratamentul antibiofoc al lemnarie: carcase din cherestea. | m3 | | | 63,90<br>17,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 46,00 | 17,94 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,81 |
| 271 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba) | m2 | | | 71,25<br>46,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 272 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba) montata la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (element de inchidere, l=450mm) | m | | | 117,71<br>52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,4500 | 125,00 | 58,50 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 273 | RpCI22E | Glafuri si copertine din | m | | | 106,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tablaprotejata anticoroziv (culoare alba) montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator, l=360mm) | | | | 52,44 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,3600 | 125,00 | 46,80 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,62 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 274 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (culoare alba),montate la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element de protectie, l=600mm) | m | | | 145,64<br>57,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2710403642287 | Elemente liniare din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,6000 | 125,00 | 78,00 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,14 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 275 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IM10 IM11 ) | kg | | | 28,08<br>9,66 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,20 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 276 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 80,38<br>50,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 75,00 | 7,80 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |

*Intocmit* _____ *(director, Terzi A)*

*(funcţia, semnătura)*

*Verificat* _____

*(funcţia, semnătura)*