

**Reparatia blocului si constructia  
ascensorului laIMSP Centrul de  
Sanatate Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de constructie(reparatie)**

**Valoarea de deviz 4 656 252,96 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie exterioare</b>				
		<b>1.1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	890,000	41,715 41,515	37 126,528 36 948,528
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	870,000	10,679 10,379	9 290,556 9 029,556
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	4,000	101,582 101,481	406,326 405,926
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	128,000	17,448 17,298	2 233,344 2 214,144
5	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	45,000	25,359 6,919	1 141,164 311,364
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	16,000	174,270 44,975	2 788,317 719,597
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,000	9 584,600 1 297,350	124 599,800 16 865,550
8	CE31C	Streasina infundata, fara console	m2	128,000	1 091,600	139 724,749

1	2	3	4	5	6	7
		aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m			234,100	29 964,749
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	128,000	86,770 57,660	11 106,560 7 380,480
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,600	368,841 49,011	13 130,740 1 744,792
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	35,600	54,525 14,415	1 941,090 513,174
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	2 385,229 380,729	14 311,374 2 284,374
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(Scoabe,suruburi existente)	m2	15,000	85,086 63,426	1 276,290 951,390
14	CE07A	gros 0.5mm,culoarea la discretia beneficiarului)	m2	890,000	250,716 66,309	223 137,685 59 015,010
15	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (155 m.l.)	kg	450,000	56,114 28,830	25 251,300 12 973,500
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	155,000	268,400 17,298	41 601,971 2 681,190
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	180,000	287,058 20,181	51 670,521 3 632,580
18	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	16,000	84,760 84,760	1 356,163 1 356,163
		<i>Total</i>	Lei			702 094,478
		<b>Total Acoperisul Inklusiv salariu</b>				<b>702 094,478 188 992,067</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Fasada</b>				
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 831,000	56,247 43,245	102 988,099 79 181,595
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,000	16,368 15,568	1 391,297 1 323,297
21	RpCJ30A	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate cu terasit sau dolomit cu mortar de var-ciment marca 25-T, spritul si grundul de 20 mm grosime iar stratul superior de 0,8-1,0 cm, periat sau raschetat	m2	85,000	441,222 190,278	37 503,828 16 173,630
22	RpCJ27Bk =4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	85,000	57,559 36,902	4 892,532 3 136,704
23	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	1 731,000	60,185 12,685	104 180,581 21 958,081
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 731,000	6,430 1,730	11 129,984 2 994,284
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Es-25(espandat grosimea 100mm)	m2	1 831,000	254,181 99,060	465 405,210 181 378,640
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	179,000	358,963 168,540	64 254,458 30 168,692
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu inclusiv colturile la cladire)	m	780,000	23,357 14,992	18 218,148 11 693,448
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor termoizolati	m2	1 831,000	6,430 1,730	11 772,964 3 167,264
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (La pereti cu	m	265,000	23,357 14,992	6 189,499 3 972,774

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in grosime 1 difera de 2,3,4)				
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 831,000	162,431 70,345	297 411,527 128 802,061
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Rostul de dilatare intre blocuri din tabla zincata gr. 0.3mm)	kg	156,000	32,552 12,109	5 078,144 1 888,942
32	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Balcoanele metalice)	kg	330,000	1,596 1,442	526,631 475,695
33	RpCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, pentru executarea lucrarilor noi (Balcoanele )	m2	44,000	97,408 64,579	4 285,961 2 841,485
34	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat pe baza cimentla tavane	m2	44,000	32,875 20,181	1 446,500 887,964
35	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	44,000	34,825 21,911	1 532,291 964,075
36	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la peretii + tocolul fasadei ( locurile de diferenta in grosime ) B=160mm	m	310,000	147,476 7,496	45 717,498 2 323,698
		<i>Total</i>	Lei			1 183 925,15 2
		<b>Total Fasada Inclusiv salariu</b>				<b>1 183 925,15 2 493 332,329</b>
		<b>1.3. Ferestre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (pervazurile existente)	kg	270,000	1,596 1,442	430,880 389,205
38	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre(Pervazuri noi b=260mm)	m	176,000	197,976 7,496	34 843,741 1 319,261
		<i>Total</i>	Lei			35 274,621
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>35 274,621 1 708,466</b>
		<b>1.4. Soclu</b>				
39	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	2,500	2 261,026 52,470	5 652,566 131,176
40	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,980	112,360 54,777	1 008,996 491,897
41	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,500	1 405,600 296,949	2 108,400 445,423
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,000	16,368 15,568	3 011,749 2 864,549
43	RpCR29A	Curatarea suprafetelor de praf,colb cu peria,pensula	m2	184,000	29,262 13,262	5 384,171 2 440,171
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu amorsa BETONGRUNT	m2	184,000	6,952 1,730	1 279,131 318,283
45	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	552,000	23,702 3,114	13 083,581 1 718,729
46	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	184,000	123,186 98,022	22 666,224 18 036,048

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCJ27Bk =4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	184,000	57,559 36,902	10 590,893 6 790,042
48	IzF55A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS estrudat cu gros 50.mmcu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Normele de deviz (IzF54A,IzF54B,IzF54C-se anuleza in Modificari26.)	m2	184,000	278,811 121,720	51 301,284 22 396,528
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	184,000	394,401 164,331	72 569,784 30 236,904
		<i>Total</i>	Lei			188 656,779
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>188 656,779 85 869,750</b>
		<b>1.5. Constructii ingineresti (Fintini la ferestre in peretii subsol)</b>				
50	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,980	166,132 126,852	661,205 504,871
51	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,000	41,715 41,515	1 877,184 1 868,184
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	16,368 15,568	785,674 747,274
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	45,000	250,716	11 282,242

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			66,309	2 983,905
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	65,000	32,883 12,109	2 137,408 787,059
55	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	10,000	202,287 110,707	2 022,872 1 107,072
56	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	2,450	1 402,616 343,077	3 436,408 840,538
57	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	58,000	58,148 48,434	3 372,566 2 809,195
58	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	48,000	122,700 94,562	5 889,619 4 538,995
59	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	48,000	14,493 9,226	695,644 442,828
60	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de	m2	18,000	63,698 17,875	1 146,557 321,743

1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
61	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	48,000	34,825 21,911	1 671,590 1 051,718
		<i>Total</i>	Lei			34 978,969
		<b>Total Constructii ingineresti (Fintini la ferestre in peretii subsol) Inklusiv salariu</b>				<b>34 978,969 18 003,382</b>
		<b>1.6. Scarile exterioare,balcoanele</b>				
62	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	385,000	2,445 2,306	941,479 887,964
63	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" dreapta	m	60,000	1 707,834 51,894	102 470,040 3 113,640
64	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" curba	m	3,750	1 711,584 51,894	6 418,441 194,602
65	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T	m2	78,000	429,850 317,130	33 528,300 24 736,140
		<i>Total</i>	Lei			143 358,260
		<b>Total Scarile exterioare,balcoanele Inklusiv salariu</b>				<b>143 358,260 28 932,346</b>
		<b>1.7. Pereul</b>				
66	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu	m3	3,650	175,446 124,546	640,377 454,592



1	2	3	4	5	6	7
		argile				
67	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,036	1 079,917 508,528	38,877 18,307
68	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	14,800	130,870 89,950	1 936,870 1 331,254
69	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	148,000	185,374 34,019	27 435,411 5 034,871
70	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	148,000	208,319 6,919	30 831,242 1 024,042
		<i>Total</i>	Lei			60 882,777
		<b>Total Pereul Inclusiv salariu</b>				<b>60 882,777 7 863,066</b>
		<b>1.8. Lucrari amenajare exterioara</b>				
71	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	850,000	39,785 39,785	33 817,590 33 817,590
72	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate(Materialele recuperate si transmise beneficiarului)	m2	192,000	20,758 20,758	3 985,460 3 985,460
73	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	166,000	9,802 9,802	1 627,165 1 627,165
74	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	425,000	29,983 29,983	12 742,860 12 742,860
75	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	800,000	9,606 2,306	7 685,120 1 845,120
76	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	42,000	703,068 103,788	29 528,856 4 359,096

1	2	3	4	5	6	7
77	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	850,000	282,120 34,365	239 802,306 29 210,556
78	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	192,000	292,270 34,365	56 115,909 6 598,149
79	DI113	Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata	100m2	1,250	18 204,640 123,969	22 755,800 154,961
80	DB16D k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,000	249,983 8,303	31 247,880 1 037,880
81	DE10A	Borduri mici prefabricate din beton, pentru trotuare 500x180x60 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	260,000	147,124 34,019	38 252,344 8 845,044
82	DE10A	Borduri prefabricate maridin beton, pentru drum de acces 1000x350x150 b, mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	425,000	147,124 34,019	62 527,870 14 458,245
83	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ(La discreția beneficiarului)	kg	1 200,000	57,671 34,596	69 205,440 41 515,200
84	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,600	31,615 14,415	177,044 80,724
		<i>Total</i>	Lei			609 471,644
		<b>Total Lucrari amenajare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>609 471,644 160 278,050</b>
		<b>1.9. Terenul pentru gunoi (2x4.5m)</b>				
85	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	2,700	29,983	80,955

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor			29,983	80,955
86	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,900	703,068 103,788	632,761 93,409
87	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,000	1 652,760 527,589	1 652,760 527,589
88	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	90,000	48,522 25,947	4 366,998 2 335,230
89	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,500	75,394 64,579	942,427 807,240
		<i>Total</i>	Lei			7 675,901
		<b>Total Terenul pentru gunoi (2x4.5m) Inklusiv salariu</b>				<b>7 675,901 3 844,423</b>
		<b>1.10. Lucrari diverse</b>				
90	TrI1AC02E 1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	45,000	23,064 23,064	1 037,880 1 037,880
91	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	45,000	21,280 0,000	957,600 0,000
92	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului,	buc	19,000	937,712 934,092	17 816,528 17 747,748
93	RVC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer ATENTIE de inclus numai montatorul cu K=0.03)	buc	19,000	106,530 101,280	2 024,066 1 924,316

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Resourile la ferestre)	kg	450,000	1,596 1,442	718,132 648,675
95	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	28,000	87,378 78,418	2 446,573 2 195,693
96	CL26A	Rame metalice gata confectionate (FARA costul ramelor)	kg	450,000	7,484 6,919	3 367,710 3 113,640
97	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (inclusiv locul ascensorului)	m3	5,000	223,894 221,414	1 119,472 1 107,072
98	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Inclusiv ascensorul)	m2	31,000	121,467 69,192	3 765,477 2 144,952
99	CC01A	Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,000	19,392 2,479	1 648,309 210,747
100	CC01D	Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	237,000	20,614 3,402	4 885,623 806,260
101	CL08A	Elemente metalice ( grinzi, gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Intarirea golului la ascensor)	t	0,225	22 826,498 2 306,400	5 135,962 518,940
102	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabet, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	4,800	230,702 149,916	1 107,370 719,597

1	2	3	4	5	6	7
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,250	136,986 85,683	2 226,015 1 392,345
104	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	16,250	49,309 25,947	801,272 421,639
		<i>Total</i>	Lei			49 057,989
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>49 057,989 33 989,504</b>
		<b>1.11. Обрамление ОБМ-2 (1 buc), ОБМ-7 (3 buc)</b>				
105	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (прорезка проема)	m	4,800	872,902 144,150	4 189,930 691,920
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	64,000	41,397 6,919	2 649,389 442,829
107	CA04F	Beton M200 (C 12/15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,560	1 446,388 305,598	3 702,754 782,331
108	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,600	23,401 5,708	1 441,491 351,633
109	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	172,000	21,729 4,036	3 737,337 694,227
110	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	24,000	121,467 69,192	2 915,208 1 660,608

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimea pina la 20 m inclusiv				
111	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,200	1 291,531 281,381	1 549,837 337,657
		<i>Total</i>	Lei			20 185,946
		<b>Total Обрамление ОБМ-2 (1 buc), ОБМ-7 (3 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>20 185,946 4 961,205</b>
		<b>1.12. Fundatia pentru ascensor</b>				
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,700	68,615 68,615	116,646 116,646
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,740	582,784 57,084	431,260 42,242
114	CA03F	Beton M250 (C16/20) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sub ascensor	m3	1,620	1 336,475 221,991	2 165,090 359,626
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,200	32,552 12,109	1 178,389 438,331
		<i>Total</i>	Lei			3 891,385
		<b>Total Fundatia pentru ascensor Inclusiv salariu</b>				<b>3 891,385 956,845</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 039 453,90 1
		<b>Total Lucrari de constructie exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>3 039 453,90 1 1 028 731,43 3</b>
		<b>2. Lucrari de constructii interioare</b>				
		<b>2.1. Subsolul</b>				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	265,000	16,368	4 337,573

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			15,568	4 125,573
117	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	265,000	123,186 98,022	32 644,290 25 975,830
118	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	265,000	14,492 9,226	3 840,349 2 444,784
119	RpCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, pentru executarea lucrarilor noi	m2	268,000	97,408 64,579	26 105,397 17 307,225
120	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	1 980,000	43,708 24,794	86 541,444 49 091,724
121	RpCK01I	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	460,000	92,977 27,677	42 769,328 12 731,328
122	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	180,000	412,169 76,111	74 190,362 13 700,016
123	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	18,980	87,378 78,418	1 658,427 1 488,366
		<i>Total</i>	Lei			272 087,170
		<b>Total Subsolutul Inclusiv salariu</b>				<b>272 087,170 126 864,846</b>
		<b>2.2. Cab de radiografie</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de constructii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
124	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,540	<u>162,672</u> 123,393	<u>87,843</u> 66,632
125	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	11,000	<u>166,132</u> 126,852	<u>1 827,452</u> 1 395,372
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,000	<u>30,244</u> 26,524	<u>725,846</u> 636,566
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,000	<u>13,405</u> 12,685	<u>321,724</u> 304,444
128	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	<u>32,552</u> 12,109	<u>2 278,654</u> 847,602
129	RpCG05B	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	1,200	<u>2 345,657</u> 329,238	<u>2 814,788</u> 395,086
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,000	<u>23,537</u> 2,595	<u>847,339</u> 93,409
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378mm Pb (densitatea 2.3g/cm3) cu fata driscuita fin	m2	24,000	<u>76,262</u> 40,362	<u>1 830,288</u> 968,688
132	CG01A1k= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime fortificat cu plumb echivalent 0.378mm Pb (densitatea 2.3 g/cm3) cu fata	m2	24,000	<u>51,379</u> 27,677	<u>1 233,091</u> 664,243



1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mmAtentie!!! se adauga barit	m2	24,000	270,351 26,985	6 488,417 647,637
134	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE!!! Linoleum antistatic de 3.0mm grosime, strat de uzura 0.56, clasa de rezistenta 33-42)	m2	24,000	395,305 63,426	9 487,319 1 522,224
135	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: ATENTIE !!! Pereti cu radioprotectie! (k=2 pentru Placi gips-carton si Suruburi cu autofiletare 3.5x25)	m2	47,500	337,578 103,038	16 034,972 4 894,325
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500	37,855 31,713	1 798,133 1 506,368
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500	6,430 1,730	305,416 82,166
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,500	49,971 31,713	2 373,623 1 506,368
139	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,200	420,097 217,229	2 604,601 1 346,817
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,200	37,855 31,713	234,703 196,620
141	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	6,200	58,143 39,785	360,489 246,669

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,000	212,522 110,131	5 100,518 2 643,134
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	37,855 31,713	908,530 761,112
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	6,430 1,730	154,315 41,515
145	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	58,143 39,785	1 395,442 954,850
146	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	106,036 4,036	106,036 4,036
		<i>Total</i>	Lei			59 319,539
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>59 319,539 21 725,883</b>
		<b>2.2.2. Timplarie</b>				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,800	24,217 24,217	285,762 285,762
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plumbata radioprotectie Ordinara: 2100x1000mm echivalent de plumb de 2mm, compusa din : a) 2 rame de metal, b)cutie cu usa din 2 parti, carcasa de metal in interior cu placi din plumb Pb 2mm protectie, imbracata cu fatada de mobila: c) placi din plumb Pb 2mm protectie: d) balamali speciale: e) broasca cu	m2	3,800	2 649,677 54,777	10 068,773 208,153

1	2	3	4	5	6	7
		miner si chei)				
149	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Sticla plumbata radioprotectoare echivalent de plumb 2.1mm PB grosime 7.0/8.5 dimensiuni 1.17x1.74m - 2buc)	m2	4,070	2 794,225 63,426	11 372,497 258,144
150	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Sticla plumbata radioprotectoare echivalent de plumb 2.1mm PB grosime 7.0/8.5 dimensiuni 1.00x0.80m - 1buc)	m2	0,800	2 794,226 63,426	2 235,381 50,741
		<i>Total</i>	Lei			23 962,413
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>23 962,413 802,800</b>
		<b>2.2.3. Termoficarea</b>				
151	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1,000	1,153 1,153	1,153 1,153
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,226 9,226	9,226 9,226
153	IB07B	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1001 ... 1400 mm (1500x500)	buc	2,000	1 758,723 89,373	3 517,446 178,746
154	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	12,149 8,649	48,596 34,596
155	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,000	19,532 11,532	683,620 403,620
156	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv	m	10,000	43,048 17,298	430,480 172,980
157	IC37A	Piese de racordare cu doua	buc	4,000	49,839	199,354

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv			13,838	55,354
158	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	4,613 4,613	46,128 46,128
		<i>Total</i>	Lei			4 936,003
		<b>Total Termoficarea Inclusiv salariu</b>				<b>4 936,003 901,803</b>
		<i>Total</i>	Lei			88 217,955
		<b>Total Cab de radiografie Inclusiv salariu</b>				<b>88 217,955 23 430,486</b>
		<b>2.3. Coridor</b>				
159	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	43,500	23,537 2,595	1 023,868 112,869
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,000	270,351 26,985	7 840,171 782,562
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,000	6,430 1,730	186,464 50,164
162	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	29,000	273,920 68,039	7 943,691 1 973,125
163	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,500	86,952 28,830	1 956,409 648,675
164	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	29,000	95,505 49,011	2 769,645 1 421,319
165	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	182,300	41,397 6,919	7 546,618 1 261,370
166	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	182,300	10,126 9,226	1 845,897 1 681,827
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,000	283,252 126,852	8 214,308 3 678,708

1	2	3	4	5	6	7
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,100	16,368 15,568	1 147,411 1 091,331
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,100	92,468 69,192	6 482,005 4 850,359
170	CF02A5k=10	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosimegrosime 5cm	m2	70,100	271,471 207,576	19 030,117 14 551,077
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,100	91,263 70,345	6 397,551 4 931,199
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,100	22,886 11,532	1 604,322 808,393
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,100	6,430 1,730	450,729 121,259
174	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2	70,100	75,711 63,426	5 307,330 4 446,162
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,100	6,430 1,730	450,729 121,259
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,100	49,971 31,713	3 502,967 2 223,081
177	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15,300	45,112 38,056	690,220 582,251
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	3,830	91,263	349,537

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,345	269,422
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,830	37,855 31,713	144,986 121,461
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,830	6,430 1,730	24,626 6,625
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,830	49,971 31,713	191,390 121,461
182	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	106,036 4,036	318,109 12,109
		<i>Total</i>	Lei			85 419,100
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>85 419,100 45 868,068</b>
		<i>Total</i>	Lei			445 724,225
		<b>Total Lucrari de constructii interioare Inclusiv salariu</b>				<b>445 724,225 196 163,400</b>

		Total	Lei	3 485 178,06
		Asigurarea sociala	24 %	293 974,75
		Transportarea	10 %	214 203,06
		Total		3 993 355,87
		Cheltueli de regie	10 %	399 335,60
		Total		4 392 691,47
		Beneficiul de deviz	6 %	263 561,49
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 656 252,96 1 224 894,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)