

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1c

Lucrari de constructie generale (marca C) bloc A

Valoarea de deviz 178 401,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara metalica cu trepte din beton				
1	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,877	35 472,53 7 979,06	31 109,41 6 997,64
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	0,877	370,13 156,09	324,60 136,89
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,877	638,27 361,36	559,76 316,91

1	2	3	4	5	6	7
		mina - ПФ-115				
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3	0,600	1 955,47 410,40	1 173,28 246,24
		<i>Total</i>	lei			33 167,05
		Total Scara metalica cu trepte din beton Inclusiv salariu				33 167,05 7 697,68
		2. Scari exteriori beton armat Nr1.2.3 Bloc A				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	1,700	1 691,10 416,21	2 874,87 707,56
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	199,500	137,63 87,68	27 456,59 17 492,16
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3	13,300	1 955,97 410,40	26 014,45 5 458,32
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg	14,500	22,58 9,32	327,42 135,20
9	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1 153,200	19,16 5,92	22 095,81 6 822,36

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante d10 A500A				
		<i>Total</i>	lei			78 769,14
		Total Scari exteriori beton armat Nr1.2.3 Bloc A Inclusiv salariu				78 769,14 30 615,60

		Total	lei	111 936,19
		Asigurari sociale	24 %	9 195,19
		Cheltuieli de transport	7 %	4 506,73
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	1 287,64
		Cheltuieli directe		126 925,75
		Cheltuieli de regie	10,5 %	13 327,20
		Total cu Cr		140 252,95
		Beneficiu de deviz	6 %	8 415,18
		Total cu Bd		148 668,13
		TVA	20 %	29 733,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		178 401,76 <hr/> 38 313,28

Intocmit

Iu.Naida

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de executie privind
desfiintarea si consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform raportului
de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 -
90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat
(Institutia prescolara de 160 locuri) din str.
Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau, amplasament teren cu nr.
cadastral 0142410.469, inclusiv pentru
reactualizarea proiectului existent conform
documentelor normative in vigoare, drept
scop reluarea si finisarea lucrarilor de
constructie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1c

Lucrari de constructie generale (marca C) bloc A

Valoarea de deviz 178 401,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1c:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	62,145	94,60	5 878,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	70,584	94,60	6 677,24
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	159,60	94,60	15 098,16
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,797	94,60	453,80
5.	7212030022700	Sudor	h-om	26,091	94,60	2 468,21
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,455	94,60	705,24
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,273	94,60	3 526,03
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,821	80,00	3 505,68
		Total manopera				38 313,28

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,299	4 500,00	1 345,50
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	4 500,00	900,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,20	4 500,00	900,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	350,31	0,50	175,16
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	21,945	164,00	3 598,98
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,526	47,00	24,72
7.	2320187315789	Decofrol	kg	23,94	33,00	790,02
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,526	23,00	12,10
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,351	48,00	16,85
10.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	4,56	50,00	228,00
11.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	2,964	60,00	177,84
12.	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	14,461	1 350,00	19 522,35
13.	2663102100000 C810	Beton C8/10	m3	1,76	1 100,00	1 936,00
14.	27106021000008	Otel beton d6 A240	kg	14,862	12,60	187,26

	A					
15.	271060220000010A	Otel beton d 10 A500A	kg	1 182,03	12,10	14 302,56
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,677	19,20	224,19
17.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	877,00	22,00	19 294,00
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,985	22,50	134,66
19.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	61,11	294,79
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	59,85	1,30	77,80
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	59,85	0,80	47,88
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,998	55,00	54,89
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,985	20,00	119,70
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,583	10,50	16,63
		Total materiale de constructii				64 381,88

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,578	500,00	789,00
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,68	25,00	17,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,34	25,00	208,50
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,824	68,00	328,03
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,332	500,00	4 166,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,465	500,00	3 732,50
		Total utilaje de constructii				9 241,03

Total	lei	111 936,19
Asigurari sociale	24 %	9 195,19
Cheltuieli de transport	7 %	4 506,73
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	1 287,64
Cheltuieli directe		126 925,75
Cheltuieli de regie	10,5 %	13 327,20
Total cu Cr		140 252,95
Beneficiu de deviz	6 %	8 415,18
Total cu Bd		148 668,13
TVA	20 %	29 733,63

Total deviz:

178 401,76

Intocmit

Iu.Naida

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara metalica cu trepte din beton				
1	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			35 472,53 7 979,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	94,60	4 020,56
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	94,60	2 814,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	94,60	804,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	80,00	339,98
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	22,00	22 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	61,11	336,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	48,00	19,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	23,00	13,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	68,00	374,04
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,29
		<i>Total</i>	lei			31 109,41
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			370,13 156,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,09
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	60,00	202,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	47,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			324,60
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			638,27 361,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,36
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	47,00	16,93
		<i>Total</i>	lei			559,76
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			1 955,47 410,40

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			1 173,28
		2. Scari exteriori beton armat Nr1.2.3 Bloc A				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			<u>1 691,10</u> 416,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 100,00	1 138,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 874,87
6	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			<u>137,63</u> 87,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	164,00	18,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			27 456,59
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. C12/15	m3			<u>1 955,97</u> 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton cl C20/25 XC1	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			26 014,45
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6 A240	kg			<u>22,58</u> 9,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000008A	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			327,42
9	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			<u>19,16</u>

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 A500A				5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000010 A	Otel beton d 10 A500A	kg	1,0250	12,10	12,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			22 095,81

APROBAT:

Intocmit
Iu.Naida

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
N.Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.