

**Amenajarea curții blocurilor  
locative din str. C. Negruzzi 28,  
M. Frunze 43, I. L. Caragiale 37,  
si tronsolul de str. M.Frunze,  
cuprinsa intre str.I.L.Caragiale  
si C.Negruzzi mun.Cahul,  
(025/2017-PG**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 3 680 632,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de desfiintare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfiintare in curente</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Desfiintare bordura rutiera 15x30cm) (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	426,0000	9,600 9,600	4 089,600 4 089,600
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic2 (Desfiintare asfalt H-5cm) (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	24,4000	73,029 48,000	1 781,912 1 171,200
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых	m2	252,0000	9,000 9,000	2 268,000 2 268,000

1	2	3	4	5	6	7
		плит, монтируемых на бетон)				
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ((Desfiintare pereu) (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	35,4000	$\frac{111,610}{102,600}$	$\frac{3\,950,994}{3\,632,040}$
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu mecanice, beton simplu (Desfiintare parapet intrari subsol) (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	13,4000	$\frac{111,610}{102,600}$	$\frac{1\,495,574}{1\,374,840}$
		<i>Total</i>	Lei			13 586,080
		<b>Total Lucrari de desfiintare in curente Inclusiv salariu</b>				<b>13 586,080 12 535,680</b>
		<b>1.2. Lcrari de desfiintare tronson strada</b>				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Desfiintare bordura rutiera 15x30cm) (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	573,0000	$\frac{9,600}{9,600}$	$\frac{5\,500,800}{5\,500,800}$
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic2 (Desfiintare asfalt H-10cm) (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	56,2000	$\frac{73,029}{48,000}$	$\frac{4\,104,241}{2\,697,600}$
8	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton H-4cm) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	325,0000	$\frac{9,000}{9,000}$	$\frac{2\,925,000}{2\,925,000}$
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,1000	$\frac{52,000}{0,000}$	$\frac{109,200}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Inncarcarea deseurilor in autobasculanta cu transportare la o distanta de 10km) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)				
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	491,0000	0,514 0,000	252,325 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 891,566
		<b>Total Lcrari de desfiintare tronson strada Inclusiv salariu</b>				<b>12 891,566 11 123,400</b>
		<i>Total</i>	Lei			26 477,646
		<b>Total Lucrari de desfiintare Inclusiv salariu</b>				<b>26 477,646 23 659,080</b>
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 ( Inlaturarea solului de cat. 1, H-0,3m, cu buldoserul, si mutarea lui la 25m) (10m) (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 м3	1,4300	105,000 0,000	150,150 0,000
12	TsC22A1 K=1.5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (15m) (Повышение расхода маш.-ч., при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной	100 м3	1,4300	99,752 0,000	142,645 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		дистанции, грунт I категории)				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II ( Inlaturarea solului de gr. 2, cu buldoserul, cu incarcarea in autobasculanta) ((Albie pentru imbracamintea rutiera) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	12,1700	43,320 0,000	527,204 0,000
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea in autobasculanta) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	12,1700	45,000 0,000	547,650 0,000
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	2 069,0000	0,514 0,000	1 063,259 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 430,908
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>2 430,908</b>
		<b>3. Imbracaminte rutiera si pietonala</b>				
		<b>3.1. Tronson strada</b>				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=15cm) (Укладка песка, выполняющего функцию	m3	385,0000	277,148 11,100	106 701,980 4 273,500

1	2	3	4	5	6	7
		филтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.40-70, H=14cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	359,0000	393,430 9,000	141 241,370 3 231,000
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	308,0000	393,430 9,000	121 176,440 2 772,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,6 л/м2)	t	1,5300	8 506,000 0,000	13 014,180 0,000
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H-0,06m) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 561,0000	232,719 1,800	595 992,847 4 609,800
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,4 л/м2) (Розлив битума по основанию	t	1,0200	8 506,000 0,000	8 676,120 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat superior din beton asfaltic , cu granulatie mica, compactat, tip Б, МI, Н-0,05m) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 561,0000	$\frac{180,523}{1,500}$	$\frac{462\ 319,629}{3\ 841,500}$
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri БР100.30.15)(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	596,0000	$\frac{118,782}{9,000}$	$\frac{70\ 794,072}{5\ 364,000}$
		<i>Total</i>	Lei			1 519 916,63 8
		<b>Total Tronson strada Inclusiv salariu</b>				<b>1 519 916,63 8 24 091,800</b>
		<b>3.2. Acces in curte</b>				
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, Н=10cm) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	98,0000	$\frac{277,148}{11,100}$	$\frac{27\ 160,504}{1\ 087,800}$
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	117,0000	$\frac{393,430}{9,000}$	$\frac{46\ 031,310}{1\ 053,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.40-70, H=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=8cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	78,0000	393,430 9,000	30 687,540 702,000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,6 л/м2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5800	8 506,000 0,000	4 933,480 0,000
28	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H-0,05m) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной механизированно)	m2	972,0000	197,616 4,200	192 082,752 4 082,400
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Асoperire beton asfaltic cu bitum 0,4 l/m) (Розлив битума в количестве 0,4 л/м2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3900	8 506,000 0,000	3 317,340 0,000
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	972,0000	144,774	140 719,939

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat superior din beton asfaltic , cu granulatie mica, compactat, tip Б, МІ, Н-0,04m) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			1,500	1 458,000
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri БР100.30.15) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	391,0000	118,782 9,000	46 443,762 3 519,000
		<i>Total</i>	Lei			491 376,627
		<b>Total Acces in curte Inclusiv salariu</b>				<b>491 376,627 11 902,200</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 011 293,26 5
		<b>Total Imbracaminte rutiera si pietonală Inclusiv salariu</b>				<b>2 011 293,26 5 35 994,000</b>
		<b>4. Trotuare</b>				
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm) (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	1 790,0000	60,338 7,680	108 005,020 13 747,200
33	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня	m2	- 1 790,0000	4,230 0,810	-7 571,700 -1 449,900



1	2	3	4	5	6	7
		к норме DI 111, добавлять или исключать)				
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip B3,5 H-5cm) (Aranjare strat superior din dale de beton, H-0,06m) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 790,0000	164,840 17,880	295 063,600 32 005,200
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri БР100.20.8) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 335,0000	101,697 9,000	135 765,495 12 015,000
		<i>Total</i>	Lei			531 262,415
		<b>Total Trotuare Inclusiv salariu</b>				<b>531 262,415 56 317,500</b>
		<b>5. Pereu cladiri existente</b>				
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3	49,7000	393,430 9,000	19 553,471 447,300

1	2	3	4	5	6	7
37	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Pat de beton B7.5, H=10cm) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	49,7000	1 070,484 135,000	53 203,069 6 709,500
38	DE17A (K=0.6)(K=0.8)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip B3,5 H- 3cm) (Aranjare strat superior din dale de beton, H=0,06m)(K=0,6-Ciment cu nisip)(K=0,8- Salariu) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	497,0000	148,352 14,304	73 730,944 7 109,088
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	402,0000	101,697 9,000	40 882,194 3 618,000
		<i>Total</i>	Lei			187 369,678
		<b>Total Pereu cladiri existente Inclusiv salariu</b>				<b>187 369,678 17 883,888</b>
		<b>6. Constructie parapet acces</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>subsoll, L=67m</b>				
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu adincime < (gauri sapat vraspor) (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	11,0000	35,700 35,700	392,700 392,700
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton armat B15) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	10,8000	1 062,541 115,500	11 475,441 1 247,400
42	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	443,2000	20,652 1,860	9 152,966 824,352

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке)				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (alese piese metalict in beton) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	88,0000	24,746 6,300	2 177,641 554,400
44	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Bariera metalice) (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,7600	19 482,000 942,000	14 806,320 715,920
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Bariera metalice) ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,7600	807,825 193,200	613,947 146,832
		<i>Total</i>	Lei			38 619,015
		<b>Total Constructie parapet acces subsoll, L=67m</b>				<b>38 619,015</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 881,604</b>
		<b>7. Teren de joaca</b>				
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (	m3	30,0000	393,430 9,000	11 802,900 270,000

1	2	3	4	5	6	7
		Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
47	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Pietris de rau spalat, F.2-8, H=15cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	45,0000	425,180 9,000	19 133,100 405,000
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri БР100.20.8) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	80,0000	101,697 9,000	8 135,760 720,000
		<i>Total</i>	Lei			39 071,760
		<b>Total Teren de joaca Inclusiv salariu</b>				<b>39 071,760 1 395,000</b>
		<b>8. Teren uscat rufe/igeienizat covoare (similar cu trotuar, dar fara amestec ciment-nisip)</b>				
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	17,7000	393,430 9,000	6 963,711 159,300

1	2	3	4	5	6	7
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=6cm) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	10,6000	277,148 11,100	2 937,770 117,660
51	DE17B K=0.5 cu sal)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din (aranjate strat superior din dale de beton cu goluri, H=0.06m fara amestec ciment-nisip (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси)	m2	177,0000	191,340 15,660	33 867,180 2 771,820
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri БР100.20.8) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	92,0000	101,697 9,000	9 356,124 828,000
		<i>Total</i>	Lei			53 124,785
		<b>Total Teren uscat rufe/igeienizat covoare (similar cu trotuar, dar fara amestec ciment-nisip)</b>				<b>53 124,785</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 876,780</b>
		<b>9. Evacuare ape pluviale</b>				
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	1,2000	22,500 22,500	27,000 27,000

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогой грунт)				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Aranjare rigole duble de beton(1000x150x100мм)(Firma "Dacon")) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	80,0000	203,800 15,000	16 304,000 1 200,000
55	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Grila 500mm A15-1-1,5t/m2 PP art.351A10) (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc	160,0000	149,106 24,600	23 857,008 3 936,000
		<i>Total</i>	Lei			40 188,008
		<b>Total Evacuare ape pluviale Inclusiv salariu</b>				<b>40 188,008 5 163,000</b>
		<b>10. 5. Spazii verzi- Volumele luate in considerare separat de deviz</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total 5. Spazii verzi- Volumele luate in considerare separat de</b>				<b>0,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>deviz</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>11. 6. Amenajare - Volumele luate in considerare separat de deviz</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total 6. Amenajare - Volumele luate in considerare separat de deviz</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>12. Echipamente de joaca pentru copii - Voloarea inregistrata la sfarsitului anului de deviz general</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Echipamente de joaca pentru copii - Voloarea inregistrata la sfarsitului anului de deviz general</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>13. 7.Organizare trafic</b>				
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Aplicare marcaj orizontal cu vopsele sintetice) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	76,0000	75,060 14,100	5 704,560 1 071,600
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial -- (Stibl metalic) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	14,0000	437,700 32,700	6 127,800 457,800
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населеных	buc	19,0000	877,362 39,600	16 669,878 752,400



1	2	3	4	5	6	7
		пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.)				
		<i>Total</i>	Lei			28 502,238
		<b>Total 7.Organizare trafic Inclusiv salariu</b>				<b>28 502,238 2 281,800</b>
		<b>14. 8.Prelungirea gurilor caminelor de vizitare</b>				
59	AcE07D k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	36,0000	40,170 19,800	1 446,120 712,800
60	RpAcF37A 1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Desfiintarea gurilor caminelor de vizitare existente ) (Разборка поврежденных участков стен смотровых колодцев из армированного монолитного бетона в каналах, глубина 2-4 м)	m3	0,9500	592,600 583,500	562,970 554,325
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Incarcarea dezeurilor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3	0,0100	52,000 0,000	0,520 0,000
62	TsI51A10	Transportarea pamintului cu	t	2,2800	0,514	1,172

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)			0,000	0,000
63	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurilor c?minelor de vizitare cu beton monolit B15) (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,7300	1 000,315 416,100	730,230 303,753
64	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurilor c?minelor de vizitare cu inele tip КЦО - 1) (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,6000	1 000,235 416,100	600,141 249,660
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc	30,0000	800,000 0,000	24 000,000 0,000
66	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Montarea capacelor existent	buc	36,0000	67,629 33,000	2 434,645 1 188,000
		<i>Total</i>	Lei			29 775,798
		<b>Total 8.Prelungirea gurilor caminelor de vizitare</b>				<b>29 775,798</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 008,538</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 988 115,50
		Соц и мед страхование	22,5 %			34 528,77
		Транспорт	0,5 %			14 106,19
		Итого				3 036 750,46
		Накладные расходы	0,5 %			15 183,75
		Итого				3 051 934,21
		Сметная прибыль	0,5 %			15 259,67
		Итого				3 067 193,88
		НДС	20 %			613 438,77
						<b>3 680 632,65</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>153 461,19</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)