

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2. Organizatorul procedurii de achiziții: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
3. Obiectul achizițiilor: Repararea blocului nr.2, str. Gh. Asachi, 65, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie bloc 2		
		Capitolul 1.1. Bloc 2		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	364,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	364,00
3	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat. pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭПП+ Техноэласт ЭКП	m2	364,00
4		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00
5	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate. la cladiri existente. din tabla de 0.4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	65,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat, incarcarea manuala	t	14,20
7	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14.20
		Capitolul 1.2. Depozit		
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	125,00
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,00
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	125,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, usi , .)	m2	5,70
12	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare (miner. mehaniz.yala.)cu	m2	5,70

1	2	3	4	5
		suprafata pina la 7 mp inclusiv(conform datele tehnice al beneficiarului)		
13	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 120x60	m	84,00
14	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	25,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate	m2	125,00
16	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Scindura de rasinoase 0,94 m3	m2	125,00
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	2,50
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,50
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 16 ml)	m2	125,00
20	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla colorata , montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente. din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	8,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00
23	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis(Снегоудержатель)	m	32,00
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	55,00
25	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat, incarcarea manuala	t	2,00
26	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,00
27	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00

Întocmit, inginer categoria I

Vladimir Ciobanu