

Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 2 703 257,71 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale din s. Cruzesti. 1.1. str. Intemectorul Crudu (de la Biserica pina la str. Stefan cel Mare)				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	12,950	43,74 0,00	566,43 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	129,500	590,08 50,98	76 415,36 6 601,91
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	1,036	10 901,53 0,00	11 293,98 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 295,000	244,50 5,10	316 627,50 6 604,50
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,000	341,89 106,22	3 418,90 1 062,20
		Total Reparatia drumurilor locale din s. Cruzesti. 1.1. str. Intemectorul Crudu (de la Biserica pina la str. Stefan cel Mare) Inclusiv salariu				
						408 322,17 14 268,61
		1.2. str. Sfinta Treime				
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,400	4,74 0,00	20,86 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,352	10 901,33 0,00	3 837,27 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000	244,50 5,10	107 580,00 2 244,00

1	2	3	4	5	6	7	
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte =1,02	buc	4,000	341,89 106,22	1 367,56 424,88	
		Total str. Sfinta Treime Inclusiv salariu				<u>112 805,69</u> 2 668,88	
		1.3. str-la Intemectorul Crudu (137mx3,5m)					
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	4,800	43,74 0,00	209,95 0,00	
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,000	590,08 50,98	42 485,76 3 670,56	
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,384	10 901,33 0,00	4 186,11 0,00	
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	244,50 5,10	117 360,00 2 448,00	
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Material marunte =1,02	buc	7,000	341,89 106,22	2 393,23 743,54	
		Total str-la Intemectorul Crudu (137mx3,5m) Inclusiv salariu					<u>166 635,05</u> 6 862,10
		1.4. str. Valea Stoino					
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,300	43,74 0,00	363,04 0,00	
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	124,500	590,08 50,98	73 464,96 6 347,01	
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,664	10 901,33 0,00	7 238,48 0,00	
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,000	244,50 5,10	202 935,00 4 233,00	

1	2	3	4	5	6	7
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte =1,02	buc	7,000	341,89 106,22	2 393,23 743,54
		Total str. Valea Stoino Inclusiv salariu				<u>286 394,71</u> 11 323,55
		1.5. str. Dacia				
20	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	13,600	43,74 0,00	594,86 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	204,000	590,08 50,98	120 376,32 10 399,92
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	1,088	10 901,33 0,00	11 860,65 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,000	244,50 5,10	332 520,00 6 936,00
24	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Mateiale marunte = 1,02	buc	10,000	341,89 106,22	3 418,90 1 062,20
		Total str. Dacia Inclusiv salariu				<u>468 770,73</u> 18 398,12
		1.6. de la str. Florilor 13 spre Razesilor (Cimitir)				
25	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,000	43,74 0,00	306,18 0,00
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	70,000	590,08 50,98	41 305,60 3 568,60
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,560	10 901,33 0,00	6 104,74 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	700,000	244,50 5,10	171 150,00 3 570,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte = 1,02	buc	8,000	341,89 106,22	2 735,12 849,76
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10,000	39,45 2,96	394,50 29,60
		Total de la str. Florilor 13 spre Razesilor (Cimitir) Inclusiv salariu				221 996,14 8 017,96
		1.7. str. Stefan cel Mare. 1.7.1. Decaparea linga sensul giratoriu				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	300,000	39,45 2,96	11 835,00 888,00
32	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,600	1 300,51 0,00	780,31 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600	944,85 0,00	566,91 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,800	15,32 0,00	1 130,62 0,00
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=20 cm	m3	60,000	446,04 84,12	26 762,40 5 047,20
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,240	10 901,33 0,00	2 616,32 0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	244,50 5,10	73 350,00 1 530,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0, 4 l/m2)	t	0,120	10 901,33 0,00	1 308,16 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	185,53 4,25	55 659,00 1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Stefan cel Mare. 1.7.1. Decaparea linga sensul giratoriu Inclusiv salariu				<u>174 008,72</u> 8 740,20
		1.7.2. Amenajarea trotuarului cu o lungime de 80 m2 cu piatra de pavaj culoare rosie cu grosime de 6 mm				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,000	<u>114,30</u> 24,64	<u>9 144,00</u> 1 971,20
41	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sapatura pentru pavaj)	100 m3	0,208	<u>944,85</u> 0,00	<u>196,53</u> 0,00
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	26,000	<u>12,28</u> 0,00	<u>319,28</u> 0,00
43	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,144	<u>3 253,70</u> 159,74	<u>468,53</u> 23,00
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B7,5)	m	80,000	<u>144,68</u> 25,49	<u>11 575,09</u> 2 039,28
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura beton pentru trotuare B2 1000x250x200)	m	100,000	<u>226,49</u> 50,13	<u>22 649,00</u> 5 013,00
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000	<u>444,04</u> 84,12	<u>6 660,60</u> 1 261,80
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, 60 mm, culoare rosie)	m2	80,000	<u>272,98</u> 50,64	<u>21 838,40</u> 4 051,20
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,600	<u>1 670,68</u> 335,63	<u>2 673,09</u> 537,01
49	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm	m2	80,000	<u>9,35</u> 9,35	<u>748,00</u> 748,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)				
		Total Amenajarea trotuarului cu o lungime de 80 m2 cu piatra de pavaj culoare rosie cu grosime de 6 mm Inklusiv salariu				<u>76 272,52</u> 15 644,49
		1.7.3. Plombarea partii carosabile a str. Stefan cel Mare si a altor strazi adiacente				
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,000	406,51 49,54	101 627,50 12 385,00
		Total Plombarea partii carosabile a str. Stefan cel Mare si a altor strazi adiacente Inklusiv salariu				<u>101 627,50</u> 12 385,00
		2. Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie (2 semne informative 600x800 pe 4 tevi)				
51	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	923,65 92,62	3 694,60 370,48
52	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	2,000	991,79 112,16	1 983,58 224,32
		Total Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie (2 semne informative 600x800 pe 4 tevi) Inklusiv salariu				<u>5 678,18</u> 594,80

		Total	lei	2 022 511,41
		Asigurarea sociala de stat	24 %	23 736,89
		Cheltuieli directe		2 046 248,30
		Cheltuieli de regie	9 %	184 162,35
		Total		2 230 410,65
		Beneficiu de deviz	1 %	22 304,11
		Total		2 252 714,76
		TVA	20 %	450 542,95
		Total deviz:		<u>2 703 257,71</u>
		Inklusiv salariu		98 903,71

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)