

**Lucrari de reparatie a colidorului et.II a  
Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a colidorului et.II a Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4,  
mun.Chisinau**

**Valoarea de deviz 460 080,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia colidorului et.II</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,6800	9,87 9,72	6 186,96 6 091,33
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,0000	33,84 33,84	9 306,00 9 306,00
3	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000	16,20 16,20	218,70 218,70
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000	59,04 59,04	797,04 797,04
5	Ts151C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,5000	28,43 0,00	383,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 892,45
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>16 892,45 16 413,07</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	0,9900	1 149,91 223,92	1 138,41 221,68
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	626,6800	4,84 1,08	3 034,70 676,81
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,6800	49,40 34,16	30 955,86 21 407,39
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	626,6800	97,76 67,20	61 264,56 42 112,90
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,6800	19,49 7,20	12 213,37 4 512,10
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,6800	24,56 19,80	15 389,42 12 408,27
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,6800	3,34 1,08	2 094,68 676,81
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,6800	32,34 19,80	20 269,33 12 408,26



1	2	3	4	5	6	7
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,0000	12,51 9,36	2 727,18 2 040,48
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,0000	45,38 28,80	9 710,25 6 163,20
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,5000	41,34 20,88	2 707,94 1 367,64
		<i>Total</i>	lei			161 505,70
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>161 505,70 103 995,54</b>
		<b>1.3. Glafuri la usi si ferestre</b>				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,2600	33,20 26,16	4 955,16 3 904,64
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	40,3000	4,84 1,08	195,15 43,52
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,3000	19,49 7,20	785,41 290,16
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,3000	24,56 19,80	989,65 797,94
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	40,3000	3,34 1,08	134,70 43,52
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	40,3000	32,34 19,80	1 303,46 797,94



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 363,53
		<b>Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>8 363,53 5 877,72</b>
		<b>1.4. Tavane</b>				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,8100	164,49 87,86	60 664,08 32 403,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100	3,34 1,08	1 232,74 398,31
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100	24,56 19,80	9 056,89 7 302,44
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100	21,90 10,80	8 077,86 3 983,15
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100	3,34 1,08	1 232,74 398,31
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,8100	32,34 19,80	11 928,79 7 302,44
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,0000	28,63 18,72	7 157,53 4 680,00
		<i>Total</i>	lei			99 350,63
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>99 350,63 56 468,30</b>
		<i>Total</i>	lei			286 112,31
		<i>CASM</i>	22,5 %			41 119,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			2 529,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,5 %			8 244,04
		<i>Total</i>				338 005,66



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	2 %			6 760,12
		<i>Total</i>				344 765,78
		<b>Total Reparatia colidorului et.II Inclusiv salariu</b>				<b>344 765,78 182 754,63</b>
		<b>2. Electricitatea</b>				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m	300,0000	20,14 5,04	6 040,50 1 512,00
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm	m	70,0000	23,70 5,04	1 659,35 352,80
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m	10,0000	86,44 5,04	864,35 50,40
33		Teava PVC diam.16 mm	m	300,0000	5,00 0,00	1 500,00 0,00
34		Teava PVC diam.20mm	m	70,0000	5,13 0,00	359,10 0,00
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc	9,0000	57,60 41,40	518,40 372,60
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolar	buc	6,0000	48,96 9,72	293,74 58,32
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000	49,95 11,16	149,84 33,48
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, ( Box p/u 24 automate)	buc	1,0000	539,46 84,96	539,46 84,96
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,0000	73,30 23,40	439,79 140,40
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc	3,0000	63,29 23,40	189,86 70,20
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc	1,0000	63,37 23,40	63,37 23,40



1	2	3	4	5	6	7
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor-automat diferential 16 A	buc	1,0000	324,56 25,92	324,56 25,92
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor-automat diferential 25 A	buc	1,0000	389,56 25,92	389,56 25,92
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,0000	360,72 54,72	15 510,96 2 352,96
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,0000	71,50 9,00	643,50 81,00
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,0000	27,68 22,32	1 190,45 959,76
		<i>Total</i>	lei			30 676,79
		<i>CASM</i>		22,5 %		1 382,43
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,5 %		599,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		4 669,53
		<i>Total</i>				37 328,00
		<i>Beneficiul</i>		3,5 %		1 306,48
		<i>Total</i>				38 634,48
		<b>Total Electricitatea Inklusiv salariu</b>				<b>38 634,48 6 144,12</b>

		Total	lei		383 400,26
		TVA		20 %	76 680,05
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>			<b>460 080,31</b>
					<b>188 898,75</b>



Intocmit

SRL,,7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a colidorului et.II a  
Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a colidorului et.II a Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 460 080,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	208,5976	36,00	7 509,52
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	539,8675	36,00	19 435,23
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 344,7042	28,00	65 651,72
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,8510	36,00	174,64
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,0000	36,00	4 680,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,8000	36,00	5 392,80
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,6700	36,00	6 144,12
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,3069	36,00	23 807,02
9.	7422010060100	Timplar	h-om	185,9300	36,00	6 693,48
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,2150	36,00	1 015,74
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,4246	36,00	11 031,29
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,7650	36,00	4 959,54
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	704,4271	46,00	32 403,65
<b>Total manopera</b>						<b>188 898,75</b>

### Materiale:

1.	1111000100024	Interupator manual	buc	6,0600	36,26	219,74
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2836	80,00	231,05
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1950	80,00	35,10
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,8595	3,60	193,89
5.	2051142950700	Dibluri	buc	42,0000	0,33	13,86
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,0000	1,36	32,64
7.	2051142950722	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	611,5792	0,33	201,82
8.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,5500	16,23	106,31
9.	232356566565	Automat BA 47-29 32 A 1P	buc	1,0000	36,33	36,33
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,6900	13,25	2 791,65
11.	24165861053032	Amorsa-grund betoncontact	kg	100,0470	23,25	2 326,10
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,5500	93,26	610,85



13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	414,3160	25,00	10 357,90
14.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,8250	54,23	532,81
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,2750	3,30	43,56
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,4322	20,00	648,64
17.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,5000	9,60	14,40
18.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	100,4472	3,00	301,34
19.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5000	12,26	6,13
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,0470	2,26	1 226,57
21.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	280,7704	3,60	1 010,77
22.	2521106718391	Baghete din polistiren	m	262,5000	9,36	2 457,00
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Diltingsband"	m	871,0370	2,30	2 003,39
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	733,6780	9,50	6 969,95
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,5725	1,50	327,86
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2248	2 500,00	562,00
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,2624	1,90	122,09
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 436,0192	2,00	26 872,04
29.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	181,8233	22,50	4 091,02
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 092,6549	4,50	4 916,95
31.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	76,0000	3,60	273,60
32.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	389,1868	28,25	10 994,53
33.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	76,2300	10,50	800,42
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0448	0,00	0,00
35.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1544	0,00	0,00
36.	2670112204301	Plinte din gresie	m	218,2800	16,25	3 547,05
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	517,8950	4,50	2 330,53
38.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	340,6311	9,50	3 236,00
39.	2710703520285	Profil de suport	m	815,4389	9,50	7 746,67
40.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	228,9000	3,00	686,70
41.	2746167335100	Priza	buc	3,0600	30,00	91,80
42.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	190,0000	3,60	684,00
43.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000	2,50	22,50
44.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	95,0000	9,50	902,50
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 000,8891	0,35	2 100,31
46.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	24,0000	2,50	60,00
47.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	24,0000	0,45	10,80
48.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 1x18	buc	43,8600	300,00	13 158,00
49.	2875277313001	Cutie de distributie	buc	9,0000	9,50	85,50
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,5500	5,50	36,03
51.	30111131	Teava PVC diam.16mm	m	300,0000	5,00	1 500,00
52.	3120355106598	Starter 40 W	buc	8,6000	0,95	8,17
53.	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1,5 mm	m	306,0000	10,00	3 060,00
54.	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2,5 mm	m	71,4000	13,50	963,90
55.	31301348174044	Cablu de energie VVG 3x6 mm	m	10,2000	75,00	765,00
56.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	14,1900	15,50	219,94
57.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	4,3000	0,60	2,58
58.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0100	450,00	454,50



*Handwritten signature*

59.	3232323232323	Automat diferential 25 A	buc	1,0000	360,00	360,00
60.	35454545454837	Automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,0000	46,26	277,56
61.	3656565656596	Automat diferential 16 A	buc	1,0000	295,00	295,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,1494	19,25	176,12
63.	5689865656562	Automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,0000	36,25	108,75
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,5790	5,50	569,68
65.	941114	Teava PVC diam.20mm	m	70,0000	5,13	359,10
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>125 151,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1561	5,60	6,47
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2668	15,26	95,63
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,8776	10,00	1 528,78
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,8273	5,60	161,43
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3031	2,60	0,79
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5350	250,00	383,75
7.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,2500	250,00	562,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 739,35</b>

Total	lei	383 400,26
TVA	20 %	76 680,05

**Total deviz:**

**460 080,3**

**1**



Intocmit

SRL, 7 Servicii Imobiliare,,  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a colidorului et.II a  
Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor  
4, mun.Chisinau

Investitor Liceul Teoretic „Stefan Cel  
Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia colidorului et.II</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,87
						9,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,26	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 186,96
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			33,84
						33,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,00	16,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 306,00
3	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			16,20
						16,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,00	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,70
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			59,04
						59,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	36,00	59,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			797,04
5	TsI51C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			28,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	250,00	28,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			383,75
		<b>1.2. Pereti</b>				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3			1 149,91
						223,92
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	36,00	176,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,00	47,52
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000	10,50	808,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900	1,50	39,43
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	180,00	35,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	2 500,00	39,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	19,25	0,92
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0800	2,60	0,21
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,2800	5,60	1,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 138,41
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			4,84
						1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861053032	Amorsa-grund betoncontact	kg	0,1500	23,25	3,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 034,70
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,40
						34,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,25	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 955,86
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			97,76
						67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,00	67,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 264,56
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,49
						7,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,26	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 213,37
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,56
						19,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 389,42
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,34
						1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 094,68
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34
						19,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 269,33
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu				12,51
						9,36



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 727,18
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			45,38
						28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	36,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	2670112204301	Plinte din gresie	m	1,0200	16,25	16,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 710,25
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			41,34
						20,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,00	16,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	36,00	4,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	13,30	0,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	93,26	9,33
	2430126105060	Lac incolol L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	54,23	8,13
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,23	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,60	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 707,94
		<b>1.3. Glafuri la usi si ferestre</b>				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33,20
						26,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	19,25	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,60	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,60	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 955,16
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			4,84
						1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861053032	Amorsa-grund betoncontact	kg	0,1500	23,25	3,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,15
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,49
						7,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,26	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			785,41
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2			24,56
						19,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			989,65



1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2			3,34 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,70
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			32,34 19,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 303,46
		<b>1.4. Tavane</b>				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			164,49 87,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,00	87,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,25	29,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,50	8,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,50	21,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Diltungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,60	2,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	2051142950722	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,33	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 664,08
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,34 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,74
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,56 19,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 056,89
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,90 10,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	22,50	11,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 077,86
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,34 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,74
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent	m2			32,34 19,80



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 928,79
29	CK18B	Montarea baghetelor	m			28,63
						18,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,00	18,72
	2521106718391	Baghete din polistiren	m	1,0500	9,36	9,83
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,26	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	9,60	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 157,53
		<b>2. Electricitatea</b>				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m			20,14
						5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,00	5,04
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1,5 mm	m	1,0200	10,00	10,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	3,60	1,80
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,60	0,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,50	2,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 040,50
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm	m			23,70
						5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,00	5,04
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2,5 mm	m	1,0200	13,50	13,77
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	3,60	1,80
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,60	0,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,50	2,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 659,35
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m			86,44
						5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,00	5,04
	31301348174044	Cablu de energie VVG 3x6 mm	m	1,0200	75,00	76,50
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	3,60	1,80
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,60	0,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,50	2,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,35
33		Teava PVC diam.16 mm	m			5,00
						0,00
	30111131	Teava PVC diam.16mm	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
34		Teava PVC diam.20mm	m			5,13
						0,00
	941114	Teava PVC diam.20mm	m	1,0000	5,13	5,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,10
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc			57,60
						41,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	36,00	41,40
	2875277313001	Cutie de distributie	buc	1,0000	9,50	9,50
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,33	1,32
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 4	buc	2,0000	2,50	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,40
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolar	buc			48,96
						9,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,00	9,72
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,26	36,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,74
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			49,95
						11,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,00	11,16
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,50	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,84
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, ( Box p/u 24 automate)	buc			539,46
						84,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	36,00	84,96
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	450,00	454,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,46
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 10 A 1P	buc			73,30
						23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	36,00	23,40
	35454545454837	Automat BA 47-29 10 A 1P	buc	1,0000	46,26	46,26
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,45	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439,79
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			63,29
						23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	36,00	23,40
	5689865656562	Automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	36,25	36,25
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,45	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,86
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc			63,37
						23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	36,00	23,40
	2323565665656	Automat BA 47-29 32 A 1P	buc	1,0000	36,33	36,33
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,45	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,37
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat diferential 16 A	buc			324,56
						25,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	36,00	25,92
	3656565656596	Automat diferential 16 A	buc	1,0000	295,00	295,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,45	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,56
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat	buc			389,56



1	2	3	4	5	6	7
		diferential 25 A				25,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	36,00	25,92
	3232323232323	Automat diferential 25 A	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm. alama	buc	2,0000	0,45	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,60	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,56
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			360,72
						54,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	36,00	54,72
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 1x18	buc	1,0000	300,00	306,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 510,96
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			71,50
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	36,00	9,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			643,50
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			27,68
						22,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	36,00	22,32
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	0,60	0,06
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	0,95	0,19
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	15,50	5,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 190,45

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL,,7 Servicii Imobiliare,,

**Investitor**  
Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din  
str.Florilor 4, mun.Chisinau

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.