

**DEVIZ LOCAL**

Signalizare antiincendiu SIP

**Valoarea de deviz 156 630,99 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	858,42	858,42
2	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН	buc	1,00	1 205,56	1 205,56
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA	buc	1,00	23,74	23,74
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	3,00	591,36	1 774,09
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,01	7 610,00	76,10
6	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD135	buc	5,00	114,85	574,27
7	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofiz la lipiri si dezlipiri	100 buc	0,15	161,20	24,18
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor PASP	buc	4,00	53,76	215,04
9	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Ю-102	buc	4,00	56,26	225,02
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215	buc	1,00	53,01	53,01
11	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	32,00	114,92	3 677,46
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,28	28,28
13	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBD-10	buc	1,00	53,01	53,01
14	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	16,00	44,58	713,36
15	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	4,70	3 552,19	16 695,28
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,01	2 997,00	29,97
17	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m	1,30	2 508,41	3 260,93
18	10-01-038-05	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab magistral sau de rind de cutie	m	250,00	193,66	48 415,88

19	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	2 489,33	74,68
20	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Boxi	buc	1,00	26,28	26,28
21	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	159,70	159,70
22	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,12	1 166,67	140,00
Total			Lei		78 304,26	
Asigurare sociala si medicala			22,5 %		14 215,31	
Cheltuieli de transport			8 %		966,25	
Total					93 485,82	
Cheltuieli de regie			74 %		46 752,56	
Total					140 238,38	
Beneficiu			6 %		8 414,31	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>148 652,69</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>63 179,14</b>	
<b>2. Utilaj</b>						
23		Контрольная панель на 5 зон PC585H. DCS	buc	1,00	1 464,50	1 464,50
24		Резервированный источник питания РИП 7 А/ч	buc	1,00	535,60	535,60
25		Трансформатор 30Вт	buc	1,00	256,80	256,80
26		Сирена наружной установки SA-11	buc	1,00	163,80	163,80
27		Сирена наружной установки 12 V Siren PS-40	buc	2,00	126,80	253,60
28		Стробоскоп Strobe Flancer	buc	1,00	145,80	145,80
29		Извещатель пожарный тепловой +10% ТД-135	buc	5,00	93,80	469,00
30		Извещатель кнопочный ПАСП	buc	4,00	73,80	295,20
31		Датчик магнитноконтактный ИО-102	buc	4,00	50,85	203,40
32		Датчик движения IS 215	buc	1,00	168,40	168,40
33		Детектор целостности стекла GBD-10	buc	1,00	325,60	325,60
34		Бокс BOXI	buc	1,00	246,80	246,80
35		Извещатель пожарный дымовой+10% SD-112	buc	32,00	95,83	3 066,56
36		Реле РППГ-10-3562 IP-41	buc	1,00	226,80	226,80
Total			Lei		7 821,86	
Cheltuieli de depozitare			2 %		156,44	
<b>Total Utilaj</b>					<b>7 978,30</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0,00</b>	
Total			Lei		156 630,99	
<b>Total deviz:</b>					<b>156 630,99</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>63 179,14</b>	

Intocmit

Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)