

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Obiect: Vitrina Morfopatologie

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.5.1

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse   | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                                |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|-------------------------|--------------------------------|
|     |                                   |   |      |   | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul        |
| 1   | 2                                 | 3   | 4    | 5   | 6                       | 7                              |
| 1   | CK11B                             | Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm, Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip, sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2760h.Garantie 24luni. (Morfopatologie) Cantitate 1 buc. | m2   |   |                         | <b>6 405,80000</b><br>70,95000 |
| 1.1 | 2523146720200                     | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate   | m2   | 1,05000   | 6 000,00000             | 6 300,00000                    |
| 1.2 | 2681126001472                     | Ulei pentru accesorii metalice  | kg   | 0,01000   | 35,00000                | 0,35000                        |
| 1.3 | 2430226102109                     | Chit ROMALCHIT  | kg   | 0,12000   | 25,00000                | 3,00000                        |
| 1.4 | 2416566101572                     | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,35000   | 90,00000                | 31,50000                       |
| 1.5 | 7214210026800                     | Montator constructii metalice   | h-om | 0,70000   | 94,60000                | 66,22000                       |
| 1.6 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,05000   | 94,60000                | 4,73000                        |

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Lotul nr. 1 - Vitrine  
**Obiectul:** Vitrina Morfopatologie  
**Devizul:** Vitrina Morfopatologie

## Deviz local Nr. 1.5.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 38 445,18312 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|
|     |                                   |   |      |  | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |   |      |  | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3   | 4    | 5  | 6                       | 7              |
| 1   | CK11B                             | Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm, Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip, sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2760h.Garantie 24luni. (Morfopatologie) Cantitate 1 buc. | m2   | 4,00000  | 6 405,80000             | 25 623,20000   |
|     |                                   |   |      |  | 70,95000                | 283,80000      |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>3,00000</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,00000</b> |

|                         |           |              |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Total                   |           | 25 623,20000 |
| Asigurari sociale       | 24,00000% | 68,11200     |
| Total                   |           | 25 691,31200 |
| Cheltuieli de transport | 7,00000%  | 1 773,75800  |
| Total                   |           | 27 465,07000 |
| Cheltuieli de regie     | 12,40000% | 3 405,66868  |
| Total                   |           | 30 870,73868 |
| Beneficiu de deviz      | 3,78000%  | 1 166,91392  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>32 037,65260</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              | <b>6 407,53052</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>38 445,18312</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      | <b>283,80000</b>    |

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Vitrine  
 Obiectul: Vitrina Morfopatologie  
 Devizul: Vitrina Morfopatologie

## Devizul local de resurse Nr. 1.5.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 38 445,18312 (Lei)

| Nr.                         | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                             |                             |   |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total               |
| 1                           | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                       | 7                   |
| <b>Manopera</b>             |                             |   |      |                                       |                         |                     |
| 1                           | 7214210026800               | Montator constructii metalice                         | h-om | 2,80000                               | 94,60000                | 264,88000           |
| 2                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                 | h-om | 0,20000                               | 94,60000                | 18,92000            |
| <b>Total manopera</b>       |                             |   |      |                                       |                         | <b>283,80000</b>    |
| <b>Materiale</b>            |                             |   |      |                                       |                         |                     |
| 1                           | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                   | kg   | 1,40000                               | 90,00000                | 126,00000           |
| 2                           | 2430226102109               | Chit ROMALCHIT  | kg   | 0,48000                               | 25,00000                | 12,00000            |
| 3                           | 2523146720200               | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2   | 4,20000                               | 6 000,00000             | 25 200,00000        |
| 4                           | 2681126001472               | Ulei pentru accesorii metalice                        | kg   | 0,04000                               | 35,00000                | 1,40000             |
| <b>Total materiale</b>      |                             |   |      |                                       |                         | <b>25 339,40000</b> |
| <b>Utilaje</b>              |                             |   |      |                                       |                         |                     |
| <b>Total utilaje</b>        |                             |   |      |                                       |                         | <b>0,00000</b>      |
| Total                       |                             |   |      |                                       |                         | 25 623,20000        |
| Asigurari sociale           |                             |   |      | 24,00000%                             |                         | 68,11200            |
| Total                       |                             |   |      |                                       |                         | 25 691,31200        |
| Cheltuieli de transport     |                             |   |      | 7,00000%                              |                         | 1 773,75800         |
| Total                       |                             |   |      |                                       |                         | 27 465,07000        |
| Cheltuieli de regie         |                             |   |      | 12,40000%                             |                         | 3 405,66868         |
| Total                       |                             |   |      |                                       |                         | 30 870,73868        |
| Beneficiu de deviz          |                             |   |      | 3,78000%                              |                         | 1 166,91392         |
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b> |                             |   |      |                                       |                         | <b>32 037,65260</b> |
| <b>Total</b>                |                             |   |      |                                       |                         | <b>32 037,65260</b> |
| TVA                         |                             |   |      | 20%                                   |                         | 6 407,53052         |
| <b>TOTAL Deviz</b>          |                             |   |      |                                       |                         | <b>38 445,18312</b> |

Intocmit: SRL Megatek Grup  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)