

**Lucrari de reparatie a
acoperisului IPLT Academia
Copiilor din str.Albisoara
nr.16/3,mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 108 165,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	85,0000	3,50 3,45	297,50 293,25
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	282,1400	16,85 16,55	4 754,06 4 669,42
		<i>Total</i>	Lei			5 051,56
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 051,56 4 962,67
		2. Evacuare gunoi				
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,4000	8,40 8,40	45,36 45,36
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	5,4000	32,24 0,00	174,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			219,48
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				219,48 45,36
		3. Lucrari de reparatie acoperis,canale de ventilare ,parapet(Sectorul reparat va fi indicat de beneficiar)				
5	IzF18CK=1 .33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,	m2	217,2800	79,95 11,64	17 371,78 2 528,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum „Tehnonikoli„sau echivalent	m2	282,1400	7,05 1,00	1 987,83 282,15
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP,Uniflex VENT EPV)sau echivalent	m2	282,1400	157,08 16,77	44 317,50 4 731,48
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor -Betoncontact	m2	73,4400	5,51 0,75	405,02 55,07
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(tencuirea canalelor de ventilare ,parapet)	m2	73,4400	51,57 29,80	3 786,99 2 188,51
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	85,0000	117,69 39,30	10 003,41 3 340,50
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm(aerator)	buc	2,0000	123,86 81,48	247,71 162,96
12	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma	buc	1,0000	31,19	31,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase			4,94	4,94
13	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,0000	160,67 69,08	160,67 69,08
		<i>Total</i>	Lei			78 312,10
		Total Lucrari de reparatie acoperis,canale de ventilare ,parapet(Sectorul reparat va fi indicat de beneficiar) Inclusiv salariu				78 312,10 13 363,29

		Total	Lei	83 583,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 133,55
		Transportarea	1 %	645,40
		Total		88 362,09
		Cheltueli de regie	1 %	883,62
		Total		89 245,71
		Beneficiul de deviz	1 %	892,46
		Total		90 138,17
		Tva	20 %	18 027,63
		Total deviz:		108 165,80
		Inclusiv salariu		18 371,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)