

**Reconstructia acoperisului de tip
terasa in tip sarpanta la imobilul cu
nr.cadastral 0100113.270.01 din
mun.Chisinau, sect.Botanica,
bd.Cuza-Voda 36**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 05.190101 Д3
Lucrari generale de constructie. Bloc Д3. (Demontari).**

Valoarea de deviz 61 734,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsI41F k=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2	270,000	109,92 107,67	29 678,40 29 070,90
2	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,000	23,20 22,20	1 948,80 1 864,80
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	17,000	82,78 75,48	1 407,26 1 283,16
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	26,000	68,58 68,08	1 783,08 1 770,08
5		Moloz				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,040	988,00 0,00	39,52 0,00
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,580	40,70 40,70	64,31 64,31
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	7,900	82,51 0,00	651,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				

		Total	lei	35 573,23
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 172,78
		Transport materialelor	7,00 %	0,36
		Cheltuieli de regie	12,00 %	5 249,56
		Beneficiu de deviz	5,00 %	2 449,80
		Total	100,00 +	51 445,73
		TVA	20,00 %	10 289,15
				61 734,88
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		34 053,25

Intocmit

SC Betcons Prim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului de tip terasa in
tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral
0100113.270.01 din mun.Chisinau,
sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 05.190101 д3
Lucrari generale de constructie. Bloc д3. (Demontari).**

Valoarea de deviz 61 734,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05.190101 д3:				

Manopera :

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,600	74,00	932,40
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,340	74,00	1 283,16
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,910	74,00	21 157,34
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,869	74,00	64,31
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,460	74,00	10 616,04
		Total manopera				34 053,25

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,340	15,00	5,10
2.	4100126202818	Apa	m3	4,200	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				5,10

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,180	25,00	704,50
2.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,760	25,00	119,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,104	380,00	39,52
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,963	220,00	651,86
		Total utilaje de construcții				1 514,88

Total	lei	35 573,23
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 172,78
Transport materialelor	7,00 %	0,36
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 249,56
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 449,80
Total	100,00 +	51 445,73
TVA	20,00 %	10 289,15

Total deviz:

61 734,88

Intocmit

SC Betcons Prim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Reconstructia acoperisului de tip terasa
in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral
0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica,
bd.Cuza-Voda 36

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsI41F k=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2			109,92
						107,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	74,00	74,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	33,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	2,25
2	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,20
						22,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	74,00	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3			82,78
						75,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	74,00	75,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
4	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,58
						68,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	74,00	41,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	74,00	26,64
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Moloz				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			988,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	380,00	988,00
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			40,70
						40,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	74,00	40,70
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			82,51
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	220,00	82,51

APROBAT:

Intocmit
SC Betcons Prim SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.