

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie  
amenajare bloc B IPLTPA  
"Mihail Berezovschi" din str. I.  
Vieru 17/2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 233 620,416 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	955,000	33,717	32 199,544
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,000	202,044	1 212,264
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,000	31,023	372,275
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,000	1 230,505	15 996,568
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3	36,000	649,592	23 385,298
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	910,000	251,753	229 094,866
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3	65,250	649,585	42 385,444
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2	1 305,000	298,286	389 262,760

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	338,533	1 015,598
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,900	2 239,212	2 015,291
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2	12,000	360,165	4 321,980
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,000	83,226	998,710
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2	25,100	329,730	8 276,223
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	1 170,000	187,200
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-deseuri de constructie	t	40,000	206,250	8 250,000
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-	100 m3	0,800	1 170,000	936,000

1	2	3	4	5	6	7
		Incarcarea cernoziom				
17		Cernoziom	t	128,000	380,000	48 640,000
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	128,000	85,409	10 932,300
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	80,000	11,671	933,696

		Total	lei	820 416,017
		Asigurarea sociala	24,00 %	33 055,375
		Cheltuieli de transport	4,00 %	25 610,973
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	12 805,486
		Cheltuieli de regie	9,50 %	77 939,521
		Beneficiu	6,00 %	58 189,641
		TOTAL	100,00 +	1 028 017,013
		TVA	20,00 %	205 603,403
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 233 620,416</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie  
amenajare bloc B IPLTPA  
"Mihail Berezovschi" din str. I.  
Vieru 17/2**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

Valoarea de deviz 1 233 620,416 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,230	64,84	857,833
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 422,176	64,84	92 213,892
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,440	64,84	871,450
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	64,84	19,452
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,000	64,84	1 167,120
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	368,527	64,84	23 895,291
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,255	64,84	535,253
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	268,919	64,84	17 436,708
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,316	64,84	733,729
<b>Total manopera</b>						<b>150 815,147</b>

**Materialie:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,000	2,00	24,000
2.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	116,437	400,00	46 574,800
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,623	590,00	367,570
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,280	480,00	3 494,400
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,951	480,00	936,480
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,525	480,00	3 132,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,854	480,00	26 809,920
8.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	1,200	20,00	24,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,600	28,00	16,800
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,180	33,00	5,940
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,440	50,00	72,000
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,840	120,00	100,800
13.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,360	7,00	2,520
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 657,200	2,60	6 908,720
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 088,000	2,60	5 428,800
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	338,850	2,60	881,010
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,792	2,60	680,659
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 270,350	2,60	26 702,910
19.	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	26,355	210,00	5 534,550
20.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1 324,575	205,00	271 537,875
21.	26631021000011	Beton clasa.C16/20	m3	40,950	1 250,00	51 187,500
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	914,550	145,00	132 609,750
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,200	5,00	6,000
24.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	12,000	240,00	2 880,000
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,600	72,00	43,200
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,100	200,00	5 220,000
27.	334566765454	Cernoziom	t	128,000	380,00	48 640,000
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,960	10,00	9,600

29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,000	15,00	195,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,376	15,00	95,640
31.	4100126202818	Apa	m3	10,125	15,00	151,875
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>701 100,379</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,650	80,00	372,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,525	120,00	5 103,000
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	21,262	350,00	7 441,700
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,870	350,00	304,500
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450	35,00	15,750
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,225	550,00	123,750
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,402	600,00	241,200
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,200	450,00	8 190,000
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,872	600,00	1 123,200
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,166	115,00	19,090
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,360	50,00	18,000
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,520	32,00	176,640
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,753	40,00	30,120
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,166	420,00	69,720
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,000	550,00	8 250,000
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,147	900,00	10 932,300
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>46 440,012</b>

Total	lei	820 416,017
Asigurarea sociala	24,00 %	33 055,375
Cheltuieli de transport	4,00 %	25 610,973
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	12 805,486
Cheltuieli de regie	9,50 %	77 939,521
Beneficiu	6,00 %	58 189,641
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 028 017,013</b>
TVA	20,00 %	205 603,403

**Total deviz:**

**1 233 620,  
416**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie  
amenajare bloc B IPLTPA "Mihail**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	64,84	16,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	64,84	16,858
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			202,044
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,744
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	32,00	24,800
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	62,000
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,023
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	64,84	9,272
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,350
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,591
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,810
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 230,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3			649,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	350,00	73,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			251,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,530
	266310210000111	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 250,00	56,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	480,00	3,840
	26661122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	145,00	145,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3			649,585
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	459,997
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	350,00	73,497
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul	m2			298,286
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2661128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1,0150	205,00	208,075
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,462

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,544
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			338,533
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 239,212
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	64,84	499,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	756,288
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,00	371,200
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	590,00	408,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2			360,165
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	240,00	240,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	72,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	10,00	0,800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	120,00	8,400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	2,00	2,000
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			83,226
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,000
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	20,00	2,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	33,00	0,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	7,00	0,210
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2			329,730
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	64,84	42,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	1,0500	210,00	220,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	480,00	24,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	2,60	35,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,200
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-deseuri de	t			206,250

1	2	3	4	5	6	7
		construcție				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-Incarcarea cernoziom	100 m3			1 170,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
17		Cernoziom	t			380,000
	334566765454	Cernoziom	t	1,0000	380,00	380,000
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			85,409
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	900,00	85,409
19	TsD01A	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,671
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,671

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.