

**Lucrări drum local s. Sadova
(sector de drum cet. Dodon
Nicolae către cet. Bogusi Anatolie)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 577 703,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0500	66,000 0,000	993,300 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0500	94,502 0,000	1 422,250 0,000
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	5,0000	437,919 57,919	2 189,593 289,593
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0500	7 689,132 207,332	115 721,434 3 120,344
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 350,00 00	8,867 1,259	29 704,785 4 217,985

1	2	3	4	5	6	7
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	1 505,00 00	165,049 26,021	248 398,744 39 162,207
7	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	71,6000	25,495 5,876	1 825,449 420,708

Total	Lei	400 255,54
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	10 622,44
Trnsportarea materialerol	7 %	21 897,37
Cheltueli de regie	8 %	34 622,03
Beneficiu	3 %	14 021,92
TVA	20 %	96 283,86

Total deviz: 577 703,16
Incluziv salariu 47 210,83

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)