

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,441
	2875274400250	Flansa din otel pentru sudura (Фланец ст. приварной d=50)	buc	1,0000	115,00	120,750
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	98,49	39,396
40	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,2m3)2шт.	m3			1 069,652 140,332
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2663102100531	Beton M100	m3	1,0250	845,00	878,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,065
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,955
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
		3. Водопроводные колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
41	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			558,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,000
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка вручную)	m3			117,707 117,707
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,707
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3			130,909 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,909
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,827 321,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,418
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,409
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,297 11,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,297
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351 27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			353,571 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	353,571
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,596 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,596
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			50,357

1	2	3	4	5	6	7
						10,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,929
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,429
50	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			18,529
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	3,100
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,429
		3.2. Водопрводный колодец d=2метра				
51	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			989,224
						322,211
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	36,45	218,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	36,45	103,511
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	950,00	272,685
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,963
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	696,00	60,578
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	217,00	56,762
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,50	1,316
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,446
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 500,00	6,250
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	150,00	252,014
52	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 695,800
						0,000
	266112643320	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,80	1 695,800
53	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 275,000
						0,000
	2661126433209	Placi prefabricate pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 275,00	1 275,000
54	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc			852,000
						0,000
	26611264332091	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	852,00	852,000
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			1 568,000
						0,000
	26611264331201	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 568,00	1 568,000
56	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
57	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
58	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			749,092
						234,685
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,685
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,838
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,746
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,508
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,385
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931
60	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			1 757,020
						280,665

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,675
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,000
		4. Канализационные колодцы d=1 метр(сухой грунт) 64 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			557,986
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	557,986
62	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,735
						117,735
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,735
63	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,800
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,800
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,939
						321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,489
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,450
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,299
						11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,299
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351
						27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			292,436
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	292,436
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
69	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			17,815
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	2,226
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,590
70	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			50,896

1	2	3	4	5	6	7
						10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,935
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,371
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,590
		4.2. Caminelor de canalizare				
71	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 271,174
						505,561
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,929
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,632
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,221
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,472
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	53,963
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,167
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,500
72	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,300
						0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,30	358,300
73	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000
						0,000
	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
74	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			460,000
						0,000
	2661126433109	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	460,00	460,000
75	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			287,500
						0,000
	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,500
76	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
77	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
78	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			137,500
						0,000
	266112643373	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	137,50	137,500
79	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
80	Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc			1 020,000
						0,000
	2875274200011	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
81	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,924
						234,738
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,738
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,836
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,750
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,390
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,285
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925

1	2	3	4	5	6	7
83	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 757,009 280,665
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,491
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,673
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,000
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Отмостка только на 1 колодец)	m3			356,892 36,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,106
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,264
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,14	2,013
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,472
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,038
85	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			87,798 10,935
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	36,45	8,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,184
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 277,50	76,554
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,309
		5. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
86	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			988,421 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	150,00	988,421
87	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка мокрого грунта)	m3			117,707 117,707
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,707
88	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			131,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	131,000
89	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,867 321,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,367
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,500
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
91	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351 27,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,338
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			337,500

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,500
93	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,1060	100,00	10,600
94	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			19,617
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0100	217,00	3,617
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	16,000
95	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			61,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,367
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	120,00	48,000
		5.2. Caminelor de canalizare				
96	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană	m3			1 563,590
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	7,8100	36,45	284,667
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	36,45	122,095
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	950,00	496,259
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1400	80,00	11,245
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	696,00	57,432
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	845,00	85,682
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	8,0000	9,17	73,725
	1714227322926	Fringhie de cinepă gudronată	kg	6,0000	35,00	211,052
	2320156200901	Motorină	kg	1,5000	13,50	20,354
	1111000100010	Mixtură asfaltică	kg	19,0000	1,28	24,442
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,126
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	1,1490	150,00	172,343
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	52,08	3,169
97	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,300
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38m3)	buc	1,0000	883,30	883,300
98	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			792,000
	2661126433159	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-9 (0,4m3)	buc	1,0000	792,00	792,000
99	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500
	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,500
100	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
101	Pret	Capacul cu ramă din fontă (Легкий)	buc			1 020,000
	2875274200011	Capacul cu ramă din fontă (Легкий)	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
102	Pret	Scara cu vânguri din oțel	kg			14,000
	2811236305661	Scara cu vânguri din oțel	kg	1,0000	14,00	14,000
103	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			749,076
						234,790

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,790
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,834
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,752
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,441
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,331
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,928
104	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 756,814 280,671
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,929
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,743
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,657
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,557
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,714
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,643
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	53,571
		6. Водопрводные прямоугольные колодцы (1шт.)				
		6.1. Земляные работы				
105	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			558,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,000
106	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,749 117,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,749
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,615 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,615
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,923 321,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,462
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,462
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
110	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,352 27,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,338
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			293,077 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	293,077
112	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5	t			10,600

1	2	3	4	5	6	7
		км)				0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
113	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			50,631
						10,938
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,938
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,692
114	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			17,362
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	1,669
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,692
		6.2. Строительные работы				
115	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 086,051
						164,026
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	845,00	875,179
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,043
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,304
116	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (П1)	buc			2 696,831
						76,545
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	36,45	69,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	696,00	4,176
	26661228051	Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,0100	2 511,00	2 536,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,60	3,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	150,00	75,000
117	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 109,692
						140,333
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2663102100532	Beton M150	m3	1,0250	883,30	918,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,045
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
118	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			64,388
						43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,272
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,315
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,160
	2020212928347	Pañou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,260
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,740
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
119	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П21)	buc			1 375,836
						52,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	696,00	2,784
	2666122800621	Element prefabricat П21	buc	1,0100	1 237,00	1 249,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,14	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,60	2,560

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,750
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	150,00	67,500
120	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (KLIQ-1)	buc			96,318
						10,936
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	36,45	9,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	781,00	1,562
	266612280060021	Element prefabricat (KLIQ-1)	buc	1,0100	75,00	75,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,14	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,450
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	150,00	6,000
121	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (KLIQ-3)	buc			3 287,091
						27,337
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	781,00	3,124
	266612280060022	Element prefabricat (KLIQ-3)	buc	1,0100	3 204,00	3 236,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,14	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,60	4,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,750
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	150,00	15,000
122	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 084,017
						164,028
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,694
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	845,00	873,167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,017
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,306
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc			1 590,133
						29,889
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	36,45	29,889
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	150,00	7,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,14	0,262
124	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			224,080
						12,393
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,393
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	14,00	210,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,60	1,360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	20,14	0,027
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			749,092
						234,685
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,685
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,838
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,746
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,508
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,385
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931
126	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3			1 108,792
						140,469


1	2	3	4	5	6	7
		clasa.... (упор)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,577
	2663102100532	Beton M150	m3	1,0250	883,30	917,277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,954
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	38,077
		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
127	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			26,916 10,571
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,45	10,571
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,14	0,806
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
128	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			352,556 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,556
129	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,000
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			163,450 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
132	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			735,610 120,285
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	36,45	120,285
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	9 200,00	615,325
133	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя H=0.05м)	m2			130,827 5,103
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	36,45	5,103
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 045,76	123,400
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	14,00	0,224
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	150,00	2,100
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t			9 566,067 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 506,667
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	198,00	59,400
135	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя H=0.04м)	m2			126,322 4,374

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	36,45	4,374
	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	0,0940	1 277,50	120,083
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,154
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	150,00	1,710
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
136	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3			352,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,500
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,818 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,999
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			163,449 36,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,085
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.