

Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a str.Alexandru cel Bun

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 113 397,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	58,275	57,66	3 360,14
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,805	57,66	4 486,24
		Total manopera				7 846,37

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	15,75	0,00	0,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,75	0,00	0,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	297,675	0,00	0,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,625	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	206,4825	120,00	24 777,90
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	83,79	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				24 777,90

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,8898	350,00	9 761,47
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	24,0975	300,00	7 229,25
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,6825	300,00	12 804,75
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,64	300,00	5 292,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,4528	350,00	5 408,48
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,0635	350,00	1 422,22
7.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	1,6695	0,00	0,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,15	350,00	7 402,50
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,143	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				49 320,67

Total:

Total	lei	81 944,94
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 765,43
Total II3+CASM	100,00 +	83 710,38
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	1 238,89

Total II3+CASM+Transp	100,00 +	84 949,27
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	6 795,94
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	91 745,21
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 752,36
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	94 497,57
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	18 899,51

Total deviz:

113 397,08

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a
str.Alexandru cel Bun****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alexandru cel Bun				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 109,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	350,00	1 109,50
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			241,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	300,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
5	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,50
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			1 538,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	0,00	0,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a str.Alexandru cel Bun

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 113 397,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alexandru cel Bun				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,79	1 109,50 0,00	876,50 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,93	1 263,50 0,00	4 965,56 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,75	66,15 0,00	1 041,88 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	157,50	241,35 21,33	38 013,29 3 360,14
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	3,52	1 536,50	5 408,48

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			0,00	0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	423,00	17,50 0,00	7 402,50 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,75	1 538,84 284,84	24 236,74 4 486,24

Total Alexandru cel Bun						81 944,94
Incluziv salariu						7 846,37

Total	lei	81 944,94
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 765,43
Total II3+CASM	100,00 +	83 710,38
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	1 238,89
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	84 949,27
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	6 795,94
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	91 745,21
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 752,36
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	94 497,57
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	18 899,51

Total deviz:

113 397,08

Incluziv salariu

7 846,37

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

