

Obiectivul: Lucrări de reparații capitală a sălii de dans la IPLT Liviu Rebreanu

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2

Obiectul: Lucrări de reparații sala				
Devizul: Lucrări de demolare				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	15,000
1.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	6,000
1.1.3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	16,800
1.1.4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	25,100
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	66,120
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	57,200
1.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri.	m2	11,400
1.1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,880
1.1.9	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	5,000
1.1.10	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din metal, cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	14,400
1.1.11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg	208,000
1.1.12	RCsK41E	Desfacerea plinte din lemn.	m	39,560
1.1.13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(captuseli din masa plastica)	m2	28,460
1.1.14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	66,120
1.1.15	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	10,000
1.1.16	TrB22D1C1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,000
1.1.17	Tsl51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,000

Obiectul: Lucrări de reparații sala				
Devizul: Lucrări de reparații				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap 1	Tavane		
1.2.1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	66,120
	Cap 1	TOTAL Tavane		
	Cap 2	Pereti		
1.2.2	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: pereți fără izolație.	m2	57,200
1.2.3	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri, inclusiv armarea și chituiră rosturilor.	m2	10,880
1.2.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	57,200
1.2.5	CI17A	Placare cu panouri de oglindă de 4 mm, montate prin lipire pe suport plane (din PGC) 2110 (h)	m2	23,100
1.2.6	CF54A	Placarea pereților cu panouri din MDF gr. 18 mm , montați pe structura din profil zincat (Plăcile incluse în ofertă se coordonează cu Beneficiarul până la depunerea ofertei)	m2	34,100
1.2.7	CF54B	Placarea pereților cu panouri din MDF gr. 18 mm, montați pe structura din profil zincat la glafurile ușilor și ferestrelor (Plăcile incluse în ofertă se coordonează cu Beneficiarul până la depunerea ofertei)	m2	3,520
1.2.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,200
1.2.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	57,200
1.2.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,200
1.2.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereți (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2	57,200

	Cap 2	TOTAL Pereti		
	Cap 3	Balustrada		
1.2.12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade	kg	61,500
1.2.13	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	44,000
1.2.14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier (Balustrada din lemn D=40)	m	15,000
1.2.15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,062
	Cap 3	TOTAL Balustrada		
	Cap 4	Pardoseli		
1.2.16	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe. Plita P8-8 L=3m	buc	4,000
1.2.17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	2,500
1.2.18	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar, cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	66,120
1.2.19	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor.	m	66,120
1.2.20	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	66,120
1.2.21	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului.	m2	66,120
1.2.22	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie	m2	66,120
1.2.23	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,200
1.2.24	CK18C	Montarea plintă din PVC, inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)	m	32,300
	Cap 4	TOTAL Pardoseli		
	Cap 5	Timplarie		
1.2.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)	m2	3,980
1.2.26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)	m2	10,800
1.2.27	CL26A	Rame metalice gata confectionate .SE MONTEAZA GRILELE DEMONTATE ANTERIOR	kg	208,000
	Cap 5	TOTAL Timplarie		

Obiectul: Lucrari de reparatii sala

Devizul: Incalzire. Lucrari tehnico-sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Incalzire		
1.3.1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d20mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m	9,800
1.3.2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	20,000
1.3.3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	16,800
1.3.4	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5,4	m	16,800
1.3.5	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	18,000
1.3.6	RpGB16B	Montarea pe pozitie existenta a radiatorului din fonta, tabla sau ceramica, racordat la conducta de gaze, avind debitul de 1-1.8 mc/ora. SE MONTEAZA RADIATOARELE DEMONTATE ANTERIOR	buc	5,000
1.3.7	IC38C	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	6,000
1.3.8	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	10,000

1.3.9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 35x6	m	33,800
1.3.10		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	34,000
1.3.11	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metal D32	buc	34,000
		TOTAL Capitolul 1. Incalzire		

Obiectul: Lucrari de reparatii sala

Devizul: Electricitate. Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W, IP54	buc	10,000
1.4.2	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED.	buc	20,000
1.4.3	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,000
1.4.4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din plastic.	buc	1,000
1.4.5	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	50,000
1.4.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp.	m	8,000
1.4.7	Pret de piata	Tub flexibil d20mm	m	58,000
1.4.8	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc	1,000

Obiectul: Lucrari de reparatii vestiar

Devizul: Lucrari de demolare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,000
2.1.3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	6,000
2.1.4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	5,000
2.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	14,500
2.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	49,570
2.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri.	m2	1,500
2.1.8	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
2.1.9	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din metal, cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,600
2.1.10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	5,000
2.1.11	TrB22D1C1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	5,000
2.1.12	Tsl51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,000

Obiectul: Lucrari de reparatii vestiar

Devizul: Lucrari de reparatii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap 1	Tavane		
2.2.1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	14,500
2.2.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,500
2.2.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	14,500
2.2.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	14,500
	Cap 1	TOTAL Tavane		
	Cap 2	Pereti		

2.2.5	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor in doua straturi de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereți fără izolație.	m2	49,570
2.2.6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, inclusiv armarea și chituirea rosturilor.	m2	1,500
2.2.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,070
2.2.8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	51,070
2.2.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,070
2.2.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereți (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2	51,070
2.2.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,000
	Cap 2	TOTAL Pereti		
	Cap 3	Pardoseli		
2.2.12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	14,500
2.2.13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	28,560
2.2.14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,500
2.2.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoseli.	m2	14,500
2.2.16	CG49A	Executarea acoperirii din linoleu de tip eterogen clasa de rezistenta 43 strat de uzura 0,8 tip eterogen	m2	14,500
2.2.17	CK18C	Montarea plintă din PVC, inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)	m	15,700
	Cap 3	TOTAL Pardoseli		

Obiectul: Lucrari de reparatii vestiar

Devizul: Electricitate, Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.3.1	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W, IP54	buc	1,000
2.3.2	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED.	buc	2,000
2.3.3	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,000
2.3.4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din plastic.	buc	2,000
2.3.5	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	5,900
2.3.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp.	m	2,500
2.3.7	Pret de piata	Tub flexibil d20mm	m	8,400
2.3.8	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc	1,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

