

**Achizitionarea si montarea ferestrelor si usilor  
cu profil din PVC.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**

**Lot nr.4:., Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea PTC 3123 din str. Aerodromului,  
7/5”.**

**Valoarea de deviz 22 500,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,avind suprafata intre 1-2,5 mp(Profil PVC cu 5 camere,culoare alba,geamuri din sticla dubla,cu deschidere in doua pozitii~40-50% din suprafata ferestrei) 0,85x1,25-4 buc;1,18x1,16-1 buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	5,800	1 339,926 86,086	7 771,573 499,299
2	CK26A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latimea 30 cm)	m	4,600	176,306 34,056	811,008 156,658
3	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 20 cm)	m	4,600	130,090 37,840	598,414 174,064
4	RpCP34A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a fonereriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Profil PVC cu 5 camere,culoare alba,cu geam din sticla florala pe 30-40% din suprafata) USA DE INTRARE 0,9x2,05-1 buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	1,800	1 877,753 95,546	3 379,955 171,983
5	RpCP34A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a fonereriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Profil PVC cu 5 camere, culoare la alegere, fara geam din sticla) USA DE INTERIOR 0,85x2,05-1 buc Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	1,700	1 473,695 95,546	2 505,282 162,428

Cheltuieli directe	lei	15 066,22
Asigurarea medicala si sociala (П3) * 24 %	24,00 %	279,46
Transport (П3+Asigur) * 5 %	5,00 %	693,58
Total П3+Asigur+Transp	100,00 +	16 039,26
Celtueli de regie (П3+Asigur+Transp) * 13,5 %	13,50 %	2 165,30
Total П3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	18 204,56
Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	546,14
Total П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	18 750,70
TVA (П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	3 750,14

**Total deviz:**

**22 500,84**

**Incluziv salariu**

**1 164,43**

Intocmit

( )

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)