

Reparatia capitala a sectiei de Maternitate si Ginecologie a IMSP Spitalul raional Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a sectiei de Maternitate si Ginecologie a IMSP Spitalul raional Calarasi

Valoarea de deviz 1 149 621,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	444,180	48,02 48,00	21 330,64 21 320,64
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	444,180	7,97 7,95	3 538,12 3 531,24
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare ferestre	m2	30,760	12,18 12,18	374,68 374,68
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare usi	m2	58,190	12,18 12,18	708,76 708,76
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	292,870	26,74 26,68	7 831,48 7 813,76
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	22,910	22,70 22,62	519,97 518,24
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,640	14,74 13,34	1 556,61 1 409,23
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	48,660	19,75 19,75	961,03 961,03
9	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,660	13,75 13,75	669,08 669,08
10	TsI50A10	Transportarea gunoiiului cu autocamioane la distanta de 10 km	t	48,660	18,20 0,00	885,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 375,97
		Total Demolari Inclusiv salariu				38 375,97 37 306,66
		1.2. Timplarii				
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	51,130	<u>1 276,06</u> 26,09	<u>65 244,95</u> 1 333,98
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu dublu deschidere cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,760	<u>990,17</u> 23,53	<u>30 457,73</u> 723,80
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (подоконные доски)Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	27,200	<u>68,46</u> 11,24	<u>1 862,03</u> 305,73
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,060	<u>1 052,72</u> 22,70	<u>7 432,20</u> 160,26
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	143,200	<u>34,34</u> 26,10	<u>4 917,41</u> 3 737,52
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	42,960	<u>84,03</u> 49,04	<u>3 609,88</u> 2 106,69
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,960	<u>2,80</u> 0,99	<u>120,49</u> 42,54
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,960	<u>26,82</u> 18,15	<u>1 152,26</u> 779,72
		<i>Total</i>	Lei			114 796,95
		Total Timplarii Inclusiv salariu				114 796,95 9 190,24

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pereti				
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	444,180	59,08 40,00	26 242,53 17 767,20
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	103,900	280,38 83,75	29 131,80 8 701,62
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2	340,280	281,98 121,75	95 950,66 41 429,10
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2	36,000	117,28 60,55	4 222,06 2 179,98
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 Коэффициент к трудозатратам=2.000 Коэффициент к материалам=2.000 Коэффициент к машинам =2.000	m2	543,380	22,31 16,80	12 124,65 9 128,77
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,380	23,07 18,25	12 537,08 9 916,68
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	543,380	2,75 0,99	1 492,92 537,93
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	543,380	43,01	23 373,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			34,32	18 648,80
		<i>Total</i>	Lei			205 074,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				205 074,77 108 310,08
		1.4. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,680	218,69 71,40	28 359,85 9 259,15
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	270,860	218,69 71,40	59 234,63 19 339,40
		<i>Total</i>	Lei			87 594,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				87 594,48 28 598,55
		1.5. Pardoseli				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(полы из бетона В7,5 толщ. 150мм) k=1.5	m2	292,870	144,69 43,35	42 376,25 12 695,92
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,870	56,91 26,50	16 668,55 7 761,05
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,600	243,10 96,25	24 941,81 9 875,25
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	55,940	258,50 111,65	14 460,32 6 245,69
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	138,000	96,71 9,36	13 345,77 1 291,68
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Material	m2	138,000	173,42 43,75	23 932,33 6 037,50

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (cuie, ticing,capace)=1,015				
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	129,690	290,79 95,75	37 713,12 12 417,81
		<i>Total</i>	Lei			173 438,15
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				173 438,15 56 324,90
		1.6. Incalzire				
36	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"(Dy=20)D=25x2,(Dy=15)D=18x2Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	246,000	13,31 10,80	3 274,17 2 656,80
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	57,600	4,80 4,80	276,48 276,48
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,500/500	buc	1,000	611,71 15,00	611,71 15,00
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,500/1000	buc	3,000	1 092,53 15,00	3 277,58 45,00
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm500/1200	buc	2,000	1 312,62 19,50	2 625,25 39,00
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm500/1400	buc	2,000	1 428,62 19,50	2 857,25 39,00
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/1600	buc	3,000	1 634,75 24,00	4 904,25 72,00
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/2000	buc	2,000	2 635,75 24,00	5 271,50 48,00
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm20/600/1200 Prumo Hygiene	buc	5,000	1 371,62 19,50	6 858,12 97,50
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 20/600/1600 Prumo Hygiene	buc	2,000	1 770,50 24,00	3 541,00 48,00
46	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	2 483,18 40,50	4 966,35 81,00
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	22,000	106,90	2 351,80

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль RVL-15 Danfos			5,40	118,80
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RA-N-1 DN1/2 Danfoss	buc	22,000	173,56 5,40	3 818,32 118,80
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостат.головка RA2991 DN1/2 Danfoss	buc	22,000	140,23 5,40	3 085,06 118,80
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, FIX MATIC DN3/8*	buc	4,000	523,88 3,00	2 095,52 12,00
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,000	29,25 29,25	1 521,00 1 521,00
52	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,PPRd=16x2.7mm/k=1.3 pentru fittingКоэффициент к стоимости материалам=1.3	m	120,000	22,39 9,00	2 686,80 1 080,00
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,PPRd=20x3,4mm/k=1.3 pentru fittingКоэффициент к стоимости материалам=1.3	m	180,000	25,74 9,00	4 632,75 1 620,00
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.PPRd=25x4,2mm/k=1.3 pentru fittingКоэффициент к стоимости материалам=1.3	m	148,000	35,82 10,50	5 300,98 1 554,00
55	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez) cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	22,000	107,58 60,90	2 366,74 1 339,80
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	363,000	2,90 2,70	1 052,70 980,10

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	109,000	19,40 6,90	2 114,60 752,10
58	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (pentru cutii)	buc	50,000	14,56 13,46	728,21 673,20
		<i>Total</i>	Lei			70 218,14
		Total Incalzire Inclusiv salariu				70 218,14 13 306,38
		<i>Total</i>	Lei			689 498,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			56 933,28
		<i>Transportarea materiale</i>	2 %			8 697,43
		<i>Total</i>				755 129,17
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			15 102,59
		<i>Total</i>				770 231,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			7 702,31
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				777 934,07 253 036,81
		2. Electricitate				
59	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	858,87 104,10	858,87 104,10
60	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	858,87 104,10	858,87 104,10
61	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	2,000	852,87 104,10	1 705,73 208,20
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	112,87 46,80	451,47 187,20
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	112,86 46,80	225,73 93,60
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	112,86 46,80	225,73 93,60
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	112,86 46,80	338,59 140,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A				
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	112,87 46,80	451,47 187,20
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	112,86 46,80	677,19 280,80
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	194,63 62,70	194,63 62,70
69	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	194,63 62,70	194,63 62,70
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	22,000	181,75 168,30	3 998,52 3 702,60
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	44,000	83,03 68,70	3 653,45 3 022,80
72	7.3	Conductor PIB 1-1.5mm ²	m	3 100,000	2,08 0,00	6 448,00 0,00
73	7.3	Conductor PIB 1-2.5mm ²	m	3 500,000	3,50 0,00	12 250,00 0,00
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200	49 964,50 3 480,00	9 992,90 696,00
75	Pretul	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	40,000	79,00 0,00	3 160,00 0,00
76	Pretul	Starter 4-65W CP220V	buc	40,000	2,33 0,00	93,20 0,00
77	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	28 282,40 2 640,00	1 414,12 132,00
78	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	33 675,20 3 540,00	5 051,28 531,00
79	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	33 675,20 3 540,00	5 051,28 531,00

1	2	3	4	5	6	7
80	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,700	23 308,07 2 928,00	16 315,65 2 049,60
81	Pretul	Tub LD 18W T8/G13 OSRAM	buc	280,000	54,16 0,00	15 164,80 0,00
82	Pretul	Starter 4-22W CP127V	buc	280,000	3,00 0,00	840,00 0,00
83	Pretul	Bec 150W Ecolight	buc	7,000	5,42 0,00	37,94 0,00
84	Pretul	Bec 100W Fobos	buc	3,000	5,83 0,00	17,49 0,00
85	Pretul	Dulie F27 TDM	buc	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00
86	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	14 094,00 2 946,00	281,88 58,92
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	3 314,88 1 143,00	828,72 285,75
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	3 478,64 966,00	869,66 241,50
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 885,00 984,00	48,85 9,84
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,270	4 896,07 984,00	1 321,94 265,68
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 471,00 966,00	138,84 38,64
92	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	106 301,00 2 082,00	1 063,01 20,82
93	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	106 297,00 2 082,00	2 125,94 41,64
94	Pretul	Cutie pl/u prize g/c	buc	80,000	9,23 0,00	738,40 0,00
95	Pretul	Cutie de distributie IP 54 80*80x50	buc	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
96	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,000	83,14 68,70	831,42 687,00
97	Pretul	Cablu VVGng-3x1.5mm ²	m	400,000	7,46 0,00	2 984,00 0,00
98	Pretul	Cablu VVGng-3x2.5mm ²	m	600,000	11,50	6 900,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
99	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,430	80,88 68,70	196,54 166,95
100	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,870	83,33 68,70	405,84 334,56
101	Pretul	Fir Electric PV-1x10mm2	m	430,000	13,30 0,00	5 719,00 0,00
102	Pretul	Fir Electric PV-1x4mm2	m	300,000	5,54 0,00	1 662,00 0,00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,000	1 734,71 714,00	31 224,80 12 852,00
104	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	1 734,91 714,00	13 879,30 5 712,00
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 733,10 714,00	866,55 357,00
106	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,240	768,92 501,00	184,54 120,24
107	Pretul	Homut 5*250mm(100buc)	np	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
108	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	293,94 35,10	1 763,63 210,60
109	Pretul	Farbox 2x4mm	buc	50,000	0,35 0,00	17,50 0,00
110	Pretul	Farbox 2x6mm	buc	60,000	0,42 0,00	25,20 0,00
111	Pretul	Diblu SM 6x40	buc	200,000	0,30 0,00	60,00 0,00
112	Pretul	Diblu 6x40	np	2,000	29,17 0,00	58,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			164 967,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 558,37
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 415,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			3 359,27
		<i>Total</i>				178 300,92
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 783,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				180 083,92 33 592,74

		Total	Lei			958 017,99
		Tva	20 %			191 603,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 149 621,59 <hr/> 286 629,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)