

FOR EVALUATION ONLY

OFERTĂ

Către

Primaria Dubasarii-Vechi, r.Criuleni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____

_____ **Duplava Gheorghe** reprezentanți ai
ofertantului **"Lumicons-92" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată,
să executăm **lucrari de reparatie a drumurilor din s.Dubasarii Vechi, r.Criuleni,**

(denumirea lucrării)

Cod CPV **45200000-9**, pentru suma de **1 125 309,67** lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

TVA 225 061,94 **suma totala cu TVA 1 350 371,61** lei.
(suma în litere și în cifre)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît
mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de execuție anexate în **2** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30**
(trei zeci) zile, respectiv pînă la data de
(durata în litere și în cifre)
05.06.2021, și ea va rămîne obligatorie
(ziua/luna/anul)



pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.Data **02 / 04 / 2021****Duplava Gheorghe**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele **"Lumicons-92" SRL**
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

"Lumicons-92" SRL

(semnătura autorizată)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia unei portiuni de drum din pavaj

Valoarea de deviz 1 350 371,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 323,228	40,00	92 929,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,667	40,00	8 066,68
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,916	40,00	1 916,64
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	282,035	40,00	11 281,40
5.	9310060019930	Muncitor	h-om.	32,294	40,00	1 291,76
Total manopera						115 485,60

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	26,804	80,00	2 144,32
2.	1212121212121	apa	m3	53,850	10,00	538,50
3.	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x80 gri	m2	152,656	155,00	23 661,68
4.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,771	195,00	4 830,35
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	26,804	195,00	5 226,78
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	103,841	195,00	20 249,00
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	394,267	195,00	76 882,05
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21,145	195,00	4 123,27
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,058	195,00	11,31
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	40,206	195,00	7 840,18
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,000	195,00	5 070,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,210	175,00	2 136,75
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,163	175,00	2 653,53
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	129,799	175,00	22 714,83
15.	22661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 color	m2	626,560	120,00	75 187,20
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 852,320	1,32	6 405,06
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 867,349	1,32	31 504,90
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	60,100	930,00	55 893,00
19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	830,130	90,00	74 711,70
20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	395,970	53,00	20 986,41
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	60,654	52,00	3 154,01
22.	32661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x100 color	m2	2 298,975	170,00	390 825,75
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	177,410	10,00	1 774,10
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,138	10,00	61,38
25.	4100126202818	Apa	m3	2,064	10,00	20,64
Total materiale de construcții						838 606,70

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,667	100,00	866,70
2.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	17,111	200,00	3 422,20
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	5,708	500,00	2 854,00
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,683	500,00	2 341,50
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	17,706	100,00	1 770,60
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,096	100,00	4 609,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,328	100,00	532,80
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	72,638	100,00	7 263,80
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,028	100,00	3 902,80
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,503	100,00	250,30
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,557	375,00	1 708,88
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,458	375,00	921,75
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,915	300,00	2 074,50
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,428	300,00	428,40
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,841	75,00	213,07
16.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,529	125,00	191,12
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,111	275,00	4 705,53
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	18,752	275,00	5 156,80
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,040	100,00	3 404,00
20.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,539	100,00	753,90
Total utilaje de constructii						47 372,25

Total:

Total	lei	1 001 464,55
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	27 716,54
TOTAL	100,00 +	1 029 181,09
Transportarea materialelor	5,00 %	41 930,33
TOTAL	100,00 +	1 071 111,42
Cheltuieli de regie	3,00 %	32 133,35
TOTAL	100,00 +	1 103 244,77
Beneficiu de deviz	2,00 %	22 064,90
TOTAL	100,00 +	1 125 309,67
TVA	20,00 %	225 061,94

Total deviz:**1 350 371,61**

Intocmit

"Lumicons-92" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Primaria s.Dubasarii Vechi, r.Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Reparatia unei portiuni de drum din pavaj**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 645,98 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	375,00	1 645,98
2	TsC03E1	INCARCAREA Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			731,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	375,00	731,25
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,38 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0232	275,00	6,38
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,75
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,44 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0307	275,00	8,44
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			135,14

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II				14,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	195,00	0,74
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
7	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			88,64 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	195,00	4,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	84,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			119,19 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	100,00	119,19
9	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			20,00 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de finisare si planificare				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,51 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,51
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,21 335,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,21
		3. Capitolul 3. Lucrari de consolidare 3.1. Capitolul 3.1 Borduri prefabricate				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			328,30

1	2	3	4	5	6	7
						39,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2600	195,00	245,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			160,48 ----- 23,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	40,00	17,60
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,049864	930,00	46,37
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	90,00	90,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
		4. Capitolul 4. Sistemul rutier				
14	DI155D	Taerea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2			4,87 ----- 0,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0134	40,00	0,54
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	100,00	0,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	275,00	1,95
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	200,00	1,42
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,44 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0307	275,00	8,44
16	NOTA	Casete de supralargire	m3			0,00 ----- 0,00
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			251,22 ----- 14,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	40,00	14,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,50
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,1530	100,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,01
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			303,44 ----- 12,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	195,00	247,64
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	100,00	21,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 011,44 ----- 197,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,59
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,00	3 685,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	195,00	292,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	195,00	195,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	111,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	100,00	270,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,44
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	75,00	7,97
20	DI134A1 K=2	Corectia: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmatore de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2			491,37 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	195,00	491,37
21	NOTA	Imbracaminte rutiera din pavaj H=10 cm	m3			0,00 ----- 0,00
22	DI89A	Reparatia drumurilor	100m2			945,02

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:fara adaos de material				223,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	195,00	224,25
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,20
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	125,00	8,87
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2			5 011,35 197,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,00	3 685,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	195,00	292,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	195,00	195,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	100,00	271,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,40
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	75,00	7,95
24	DI134A1 K=5	Corectia: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmatore de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2			1 228,50 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	195,00	1 228,50
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x100 color	m2			218,30 23,84

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	326611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x100 color	m2	1,0150	170,00	172,55
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,88
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	175,00	7,49
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,00	1,04
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x100 color	m2			218,30 <hr/> 23,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	326611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x100 color	m2	1,0150	170,00	172,55
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,88
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	175,00	7,49
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,00	1,04
		5. Capitolul 5. Amenajarea drumului 5.1. Capitolul 5.1 Amenajarea trotuarelor				
27	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			46,38 <hr/> 10,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	40,00	10,24
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	195,00	33,93
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	100,00	1,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	100,00	0,55
28	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma	m2			1,65 <hr/> 0,54

1	2	3	4	5	6	7
		D1111				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0135	40,00	0,54
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	195,00	1,11
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x60 color	m2			<u>167,55</u> 23,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	226611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 color	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,87
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	175,00	7,49
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,00	1,04
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x60 color	m2			<u>167,55</u> 23,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	226611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 color	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,88
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	175,00	7,49
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,00	1,04
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>109,94</u> 12,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	930,00	44,64
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	53,00	53,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		5.2. Capitolul 5.2 Amenajarea drumurilor laterale				
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2			5 011,31 ----- 197,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,00	3 685,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	195,00	292,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	195,00	195,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	111,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	100,00	270,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,41
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	75,00	7,94
33	DI134A1 K=5	Corectia: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmat de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2			1 228,49 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	195,00	1 228,49
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscă de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscă de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x80 gri	m2			203,07 ----- 23,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	126611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x80 gri	m2	1,0150	155,00	157,32

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,88
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	175,00	7,49
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,00	1,04

Intocmit

“Lumicons-92” SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Primaria s.Dubasarii Vechi, r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia unei portiuni de drum din pavaj

Valoarea de deviz 1 350 371,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,560	1 645,98 0,00	921,75 0,00
2	TsC03E1	INCARCAREA Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,560	731,25 0,00	409,50 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	100,800	6,38 0,00	643,23 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,540	843,75 0,00	1 299,38 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	269,500	8,44 0,00	2 275,35 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,100	135,14 14,40	283,80 30,24
7	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,100	88,64 0,00	186,15 0,00
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	119,19 0,00	250,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	21,000	20,00 0,00	420,00 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari de terasament						6 689,46
Incluziv salariu						30,24
		2. Capitolul 2. Lucrari de finisare si planificare				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,300	94,51 0,00	1 162,50 0,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,110	335,21 335,21	372,08 372,08
Total Capitolul 2. Lucrari de finisare si planificare						1 534,58
Incluziv salariu						372,08
		3. Capitolul 3. Lucrari de consolidare				
		3.1. Capitolul 3.1 Borduri prefabricate				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,635	328,30 39,60	6 774,50 817,16
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	826,000	160,48 23,60	132 559,70 19 493,60
Total Capitolul 3.1 Borduri prefabricate						139 334,20
Incluziv salariu						20 310,76
Total Capitolul 3. Lucrari de consolidare						139 334,20
Incluziv salariu						20 310,76
		4. Capitolul 4. Sistemul rutier				
14	DI155D	Taerea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	2 410,00 0	4,87 0,54	11 733,09 1 291,76

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	265,100	8,44 0,00	2 238,22 0,00
16	NOTA	Casete de supralargire	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	11,100	251,22 14,80	2 788,58 164,28
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	16,650	303,44 12,00	5 052,20 199,80
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,110	5 011,44 197,59	5 562,70 219,32
20	DI134A1 K=2	Corectia: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2	-1,110	491,37 0,00	-545,42 0,00
21	NOTA	Imbracaminte rutiera din pavaj H=10 cm	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	21,540	945,02 223,20	20 355,79 4 807,72
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,540	5 011,35 197,60	107 944,56 4 256,32
24	DI134A1 K=5	Corectia: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2	-21,540	1 228,50 0,00	-26 461,89 0,00
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x100 color	m2	2 160,00 0	218,30 23,84	471 518,06 51 494,40
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x100 color	m2	105,000	218,30 23,84	22 921,02 2 503,20
Total Capitolul 4. Sistemul rutier						623 106,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						64 936,80
		5. Capitolul 5. Amenajarea drumului				
		5.1. Capitolul 5.1 Amenajarea trotuarelor				
27	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	617,000	46,38 10,24	28 616,39 6 318,08
28	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-617,000	1,65 0,54	-1 018,97 -333,16
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x60 color	m2	309,300	167,55 23,84	51 821,76 7 373,72
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x60 color	m2	308,000	167,55 23,84	51 603,92 7 342,72
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	394,000	109,94 12,00	43 314,39 4 728,00
Total Capitolul 5.1 Amenajarea trotuarelor						174 337,49
Incluziv salariu						25 429,36
		5.2. Capitolul 5.2 Amenajarea drumurilor laterale				
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,154	5 011,31 197,60	20 817,00 820,84
33	DI134A1 K=5	Corectia: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se scade sau se adauga la norma DI 134	100m2	4,154	1 228,49 0,00	5 103,15 0,00
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 200x100x80 gri	m2	150,400	203,07 23,84	30 541,76 3 585,52
Total Capitolul 5.2 Amenajarea drumurilor laterale						56 461,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 406,36
Total Capitolul 5. Amenajarea drumului						230 799,40
Incluziv salariu						29 835,72
Total		lei				1 001 464,55
Asigurari sociale si medicale		24,00 %				27 716,54
TOTAL		100,00 +				1 029 181,09
Transportarea materialelor		5,00 %				41 930,33
TOTAL		100,00 +				1 071 111,42
Cheltuieli de regie		3,00 %				32 133,35
TOTAL		100,00 +				1 103 244,77
Beneficiu de deviz		2,00 %				22 064,90
TOTAL		100,00 +				1 125 309,67
TVA		20,00 %				225 061,94
Total deviz:						1 350 371,61
Incluziv salariu						115 485,60

Intocmit

“Lumicons-92” SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)