

**Lucrari de reparatie la IMSP
Spitalul Raional Edinet, sectia
Ortopedie, or. Edinet, str.
Soseaua Bucovinei nr. 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Lucrari de reparatie capitala. Interior

Valoarea de deviz 1 367 921,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Incaperile 1, 2 - sterilizarea 1.1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Placi gihps-carton Hidrofob (rezistent la umeditate)	m2	36,60	206,78 92,58	7 568,25 3 388,53
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,60	32,73 20,05	1 198,07 733,74
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,60	2,98 1,09	108,92 40,02
4	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	36,60	35,13 20,05	1 285,83 733,74
		<i>Total</i>	Lei			10 161,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 161,07 4 896,03
		1.1.2. Pardosea				
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,60	11,90 10,93	435,36 400,22
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,60	55,23 25,52	2 021,60 933,85
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	36,60	13,97 5,10	511,23 186,77
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 60x60 (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,60	282,79 105,70	10 350,12 3 868,80
		<i>Total</i>	Lei			13 318,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 318,31 5 389,64
		1.1.3. Pereti				
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,80	49,55 48,11	832,51 808,32
10	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,70	2 260,64 189,90	1 582,45 132,93
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00	58,68 58,32	2 640,60 2 624,40
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,90	10,08 9,84	926,49 904,43
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,60	36,48 30,62	824,51 691,96
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	91,90	74,20 43,74	6 819,28 4 019,71

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	91,90	12,57 4,74	1 154,86 435,47
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,90	2,98 1,09	273,50 100,49
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	91,90	237,78 89,30	21 852,39 8 206,90
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,70	63,15 44,47	359,98 253,47
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,70	32,73 20,05	186,58 114,27
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,70	2,98 1,09	16,96 6,23
21	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	5,70	35,13 20,05	200,25 114,27
		<i>Total</i>	Lei			37 670,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 670,36 18 412,85
		1.1.4. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,00	36,52 23,62	73,05 47,24
23	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	2,00	94,78 47,38	189,55 94,77
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior cu ventilator	buc	2,00	286,12 18,23	572,23 36,45
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	2,00	149,12 18,23	298,23 36,45
		<i>Total</i>	Lei			1 133,06
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 133,06 214,91
		1.1.5. Diverse				
26	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	48,00	7,29 7,29	349,92 349,92
27	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	48,00	15,77 10,94	756,86 524,88
		<i>Total</i>	Lei			1 106,78
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 106,78 874,80
		<i>Total</i>	Lei			63 389,58
		Total Incaperile 1, 2 - sterilizarea Inclusiv salariu				63 389,58 29 788,23
		1.2. Incaperile 3, 9, 10 - bucataria, cabinet proceduri/pansament				
		1.2.1. Tavan				
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2	51,20	206,78 92,58	10 587,28 4 740,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat - Placi gihps-carton Hidrofob (rezistent la umiditate)				
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,20	32,73 20,05	1 675,99 1 026,43
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,20	2,98 1,09	152,37 55,99
31	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	51,20	35,13 20,05	1 798,75 1 026,43
		<i>Total</i>	Lei			14 214,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 214,39 6 849,10
		1.2.2. Pardosea				
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,20	11,90 10,94	609,03 559,88
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,20	55,23 25,51	2 828,03 1 306,36
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,20	13,97 5,10	715,16 261,27
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 60x60 (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	51,20	282,79 105,71	14 478,84 5 412,10
		<i>Total</i>	Lei			18 631,06
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 631,06 7 539,61
		1.2.3. Pereti				
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	49,55 48,11	654,11 635,10

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,00	58,68 58,32	3 520,80 3 499,20
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,60	10,08 9,84	1 397,30 1 364,04
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	33,30	36,48 30,62	1 214,94 1 019,58
40	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,60	74,20 43,74	10 284,52 6 062,36
41	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	138,60	12,57 4,74	1 741,72 656,76
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,60	2,98 1,09	412,47 151,56
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	138,60	237,78 89,30	32 956,94 12 377,32
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	63,15 44,47	530,50 373,54
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	32,73 20,05	274,97 168,40

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,40	2,98 1,09	25,00 9,19
47	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	8,40	35,13 20,05	295,11 168,40
		<i>Total</i>	Lei			53 308,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 308,38 26 485,45
		1.2.4. Ventilare				
48	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	4,00	36,52 23,62	146,10 94,48
49	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	3,00	94,78 47,39	284,33 142,16
50	pret de piata	Hota de bucatarie 700m3/h	buc	1,00	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior cu ventilator	buc	3,00	286,11 18,22	858,34 54,67
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	3,00	149,11 18,22	447,34 54,67
		<i>Total</i>	Lei			4 636,11
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 636,11 345,98
		1.2.5. Diverse				
53	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	60,00	7,29 7,29	437,40 437,40
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	15,77	946,08

1	2	3	4	5	6	7
					10,94	656,10
		<i>Total</i>	Lei			1 383,48
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 383,48 1 093,50
		<i>Total</i>	Lei			92 173,42
		Total Incaperile 3, 9, 10 - bucataria, cabinet proceduri/pansament Inclusiv salariu				92 173,42 42 313,64
		1.3. Incaperile 4, 5, 6 - sala de operatie				
		1.3.1. Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,70	<u>204,96</u> 80,19	<u>1 988,11</u> 777,84
56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Placi gihps-carton Hidrofob (rezistent la umeditate)	m2	46,60	<u>206,78</u> 92,58	<u>9 636,09</u> 4 314,37
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,60	<u>32,73</u> 20,05	<u>1 525,42</u> 934,22
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,60	<u>2,98</u> 1,09	<u>138,68</u> 50,96
59	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	46,60	<u>35,13</u> 20,05	<u>1 637,14</u> 934,21
		<i>Total</i>	Lei			14 925,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 925,44 7 011,60
		1.3.2. Pardosea				
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,30	<u>11,90</u> 10,93	<u>669,69</u> 615,64
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	56,30	<u>55,23</u>	<u>3 109,72</u>

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,51	1 436,49
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,30	107,21 8,53	6 036,07 480,20
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - cu executarea plintei pe pereti 6.9 m2	m2	53,50	476,24 116,28	25 478,97 6 220,74
64	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm	m2	9,70	242,07 56,50	2 348,04 548,03
		<i>Total</i>	Lei			37 642,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				37 642,49 9 301,10
		1.3.3. Pereti				
65	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	35,60	49,55 48,11	1 764,12 1 712,86
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,00	10,08 9,84	1 008,15 984,15
67	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,70	2 260,64 189,90	1 582,45 132,93
68	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,55	33 064,29 6 202,69	18 185,36 3 411,48
69	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	68,00	36,49 30,62	2 481,00 2 082,03
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	195,33	74,20 43,74	14 494,08 8 543,74

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
71	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	195,33	12,57 4,74	2 454,64 925,57
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	195,33	2,98 1,09	581,30 213,59
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	160,13	237,78 89,30	38 076,43 14 300,01
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,20	63,15 44,47	3 296,68 2 321,28
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,20	32,73 20,05	1 708,73 1 046,48
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,20	2,98 1,09	155,35 57,08
77	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	52,10	35,13 20,05	1 830,37 1 044,47
78	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	8,40	119,55 25,52	1 004,26 214,33
		<i>Total</i>	Lei			88 622,92
		Total Pereti				88 622,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				36 990,00
		1.3.4. Ventilare				
79	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,00	36,52 23,62	73,05 47,24
80	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	2,00	94,78 47,38	189,55 94,77
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior cu ventilator	buc	2,00	286,12 18,23	572,23 36,45
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	2,00	149,12 18,23	298,23 36,45
		<i>Total</i>	Lei			1 133,06
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 133,06 214,91
		1.3.5. Diverse				
83	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,00	7,29 7,29	328,05 328,05
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00	15,77 10,93	709,55 492,07
		<i>Total</i>	Lei			1 037,60
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 037,60 820,12
		<i>Total</i>	Lei			143 361,51
		Total Incaperile 4, 5, 6 - sala de operatie Inclusiv salariu				143 361,51 54 337,73
		1.4. Incaperile 7, 8, 9, 12, 13, 18 - saloane pacienti				
		1.4.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	126,80	204,96 80,19	25 988,93 10 168,09
		<i>Total</i>	Lei			25 988,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 988,93 10 168,09
		1.4.2. Pardosea				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	126,80	11,90 10,94	1 508,29 1 386,56
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,80	55,24 25,52	7 003,80 3 235,31
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	126,80	13,97 5,10	1 771,14 647,06
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 60x60 (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	126,80	282,79 105,70	35 857,78 13 403,39
90	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	96,80	56,12 30,98	5 432,46 2 999,11
		<i>Total</i>	Lei			51 573,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				51 573,47 21 671,43
		1.4.3. Pereti				
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	334,80	10,08 9,84	3 375,29 3 294,94
92	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	68,50	36,49 30,62	2 499,24 2 097,33

1	2	3	4	5	6	7
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	334,80	74,20 43,74	24 843,16 14 644,15
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	334,80	12,57 4,74	4 207,26 1 586,45
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	334,80	2,98 1,09	996,36 366,10
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,00	237,78 89,30	3 328,98 1 250,23
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,80	17,09 7,29	5 481,19 2 338,63
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,80	63,15 44,47	20 260,00 14 265,66
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,80	32,73 20,05	10 501,16 6 431,24
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	320,80	2,98 1,09	954,70 350,79
101	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	320,80	35,13 20,05	11 270,32 6 431,24

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabile, exterior)				
102	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	87,30	119,55 25,52	10 437,15 2 227,46
		<i>Total</i>	Lei			98 154,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 154,81 55 284,22
		1.4.4. Ventilare				
103	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	6,00	36,53 23,62	219,16 141,72
104	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	6,00	94,78 47,38	568,65 284,31
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	6,00	87,11 18,23	522,69 109,35
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	6,00	149,12 18,23	894,69 109,35
		<i>Total</i>	Lei			2 205,19
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 205,19 644,73
		1.4.5. Diverse				
107	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	232,00	7,29 7,29	1 691,28 1 691,28
108	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	232,00	15,77 10,94	3 658,18 2 536,92
		<i>Total</i>	Lei			5 349,46
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 349,46 4 228,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			183 271,86
		Total Incaperile 7, 8, 9, 12, 13, 18 - saloeane pacienti Inclusiv salariu				183 271,86 91 996,67
		1.5. Incaperile 14, 15, 16, 17 - cabinete personalul medical				
		1.5.1. Tavan				
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,70	204,96 80,19	8 546,82 3 343,92
		<i>Total</i>	Lei			8 546,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 546,82 3 343,92
		1.5.2. Pardosea				
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,70	11,89 10,93	496,01 455,98
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,70	55,24 25,52	2 303,31 1 063,98
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,70	107,21 8,53	4 470,77 355,67
113	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm	m2	41,70	242,07 56,50	10 094,18 2 355,94
		<i>Total</i>	Lei			17 364,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 364,27 4 231,57
		1.5.3. Pereti				
114	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	41,50	49,55 48,11	2 056,49 1 996,73
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,60	10,08 9,84	752,08 734,18
116	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea	m3	2,00	942,38 177,88	1 884,76 355,76

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m, zidarie in asize				
117	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,27	33 064,04 6 202,67	8 927,29 1 674,72
118	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - framuga	m2	2,80	1 284,29 34,26	3 596,00 95,94
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20	1 416,99 29,53	5 951,34 124,01
120	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	41,00	36,49 30,62	1 495,89 1 255,34
121	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	128,60	74,20 43,74	9 542,49 5 624,96
122	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	128,60	12,57 4,74	1 616,05 609,37
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,60	2,98 1,09	412,47 151,56
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,60	17,09 7,29	2 368,12 1 010,39
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	138,60	63,15	8 753,22

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			44,47	6 163,40
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	138,60	32,73 20,05	4 536,98 2 778,59
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,60	2,98 1,09	412,47 151,56
128	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	138,60	35,13 20,05	4 869,28 2 778,58
129	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	37,60	119,56 25,51	4 495,27 959,36
		<i>Total</i>	Lei			61 670,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 670,20 26 464,45
		1.5.4. Ventilare				
130	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	4,00	36,52 23,62	146,10 94,48
131	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	4,00	94,78 47,38	379,10 189,54
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	4,00	87,11 18,23	348,46 72,90
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	4,00	149,12 18,23	596,46 72,90
		<i>Total</i>	Lei			1 470,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 470,12 429,82
		1.5.5. Diverse				
134	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	71,00	7,29 7,29	517,59 517,59
135	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	71,00	15,77 10,93	1 119,52 776,38
		<i>Total</i>	Lei			1 637,11
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 637,11 1 293,97
		<i>Total</i>	Lei			90 688,52
		Total Incaperile 14, 15, 16, 17 - cabinete personalul medical Inclusiv salariu				90 688,52 35 763,73
		1.6. Incaperile 19, 20, 21 - GTS				
		1.6.1. Tavan				
136	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Placi gihps-carton Hidrofob (rezistent la umeditate)	m2	17,50	206,78 92,58	3 618,69 1 620,20
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,50	32,73 20,05	572,85 350,83
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,50	2,98 1,09	52,08 19,14
139	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	17,50	35,13 20,05	614,80 350,83
		<i>Total</i>	Lei			4 858,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 858,42 2 341,00
		1.6.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,50	11,89 10,93	208,16 191,36
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,50	8,06 1,46	141,13 25,51
142	RpCI34A	Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	17,50	58,66 32,08	1 026,48 561,33
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,50	55,24 25,52	966,62 446,52
144	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	28,00	20,28 1,28	567,85 35,72
145	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucior	m3	1,00	1 066,80 196,83	1 066,80 196,83
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,00	13,97 5,10	279,36 102,06
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 60x60 (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	20,00	282,79 105,70	5 655,80 2 114,10
		<i>Total</i>	Lei			9 912,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 912,20 3 673,43
		1.6.3. Pereti				
148	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	0,80	145,90 143,97	116,72 115,18

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,00	58,68 58,32	2 699,28 2 682,72
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	83,90	10,08 9,84	845,84 825,70
151	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,60	36,48 30,62	788,03 661,35
152	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	83,90	74,20 43,74	6 225,64 3 669,79
153	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	83,90	12,57 4,74	1 054,33 397,56
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,90	2,98 1,09	249,69 91,74
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	83,90	237,78 89,30	19 950,11 7 492,48
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,60	63,15 44,47	479,97 337,96
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,60	32,73 20,05	248,78 152,36

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,60	2,98 1,09	22,62 8,31
159	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	7,60	35,13 20,05	267,00 152,36
		<i>Total</i>	Lei			32 948,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 948,01 16 587,51
		1.6.4. Ventilare				
160	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	3,00	36,52 23,62	109,57 70,85
161	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	3,00	94,78 47,39	284,33 142,16
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior cu ventilator	buc	3,00	286,11 18,22	858,34 54,67
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	3,00	149,11 18,22	447,34 54,67
		<i>Total</i>	Lei			1 699,58
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 699,58 322,35
		1.6.5. Diverse				
164	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	43,00	7,29 7,29	313,47 313,47
165	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,00	15,77 10,94	678,02 470,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			991,49
		Total Diverse Inclusiv salariu				991,49 783,68
		<i>Total</i>	Lei			50 409,70
		Total Incaperile 19, 20, 21 - GTS Inclusiv salariu				50 409,70 23 707,97
		1.7. Incaperea 22 - Coridor				
		1.7.1. Tavan				
166	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,50	204,96 80,19	24 902,63 9 743,08
		<i>Total</i>	Lei			24 902,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 902,63 9 743,08
		1.7.2. Pardosea				
167	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	121,50	11,89 10,93	1 445,24 1 328,60
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,50	55,24 25,52	6 711,06 3 100,08
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	121,50	13,97 5,10	1 697,11 620,01
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,20	107,21 8,53	771,93 61,41
171	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm - locul unde va fi registratura	m2	7,20	242,07 56,50	1 742,87 406,78
172	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 60x60 (culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	114,30	282,79 105,70	32 322,90 12 082,08

1	2	3	4	5	6	7
173	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,70	56,12 30,98	4 977,89 2 748,15
		<i>Total</i>	Lei			49 669,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				49 669,00 20 347,11
		1.7.3. Pereti				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	275,00	10,08 9,84	2 772,41 2 706,41
175	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	140,00	36,49 30,62	5 107,93 4 286,52
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	275,00	74,20 43,74	20 405,82 12 028,50
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2)	m2	275,00	12,57 4,74	3 455,79 1 303,09
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	275,00	2,98 1,09	818,40 300,71
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	275,00	17,09 7,29	4 698,65 2 004,75
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	275,00	63,15 44,47	17 367,52 12 228,98

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	275,00	32,73 20,05	9 001,94 5 513,07
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	275,00	2,98 1,09	818,40 300,71
183	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Placi gihps-carton Hidrofob (rezistent la umiditate) pentru mascare conducte	m2	9,40	210,22 92,95	1 976,05 873,71
184	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterior)	m2	275,00	35,13 20,05	9 661,27 5 513,06
185	CG06A	Briu la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie montat pe suruburi	m	90,00	119,56 25,52	10 759,95 2 296,35
		<i>Total</i>	Lei			86 844,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 844,13 49 355,86
		1.7.4. Timplarii				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	58,30	15,31 15,31	892,52 892,52
187	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - framuga	m2	1,80	1 284,28 34,26	2 311,71 61,67
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	57,00	1 416,98 29,52	80 768,11 1 682,89

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti	m2	9,50	1 136,98 29,52	10 801,35 280,48
190	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - separarea coridorului cu usa dubla	m2	7,20	1 266,40 29,16	9 118,08 209,95
		<i>Total</i>	Lei			103 891,77
		Total Timplarii Inclusiv salariu				103 891,77 3 127,51
		1.7.5. Diverse				
191	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Coltar aluminiu	m	370,00	15,56 9,48	5 755,91 3 506,49
192	CK26B	Profil din aluminiu trecere covor PVC- teracota	m	10,50	33,36 14,58	350,28 153,09
193	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	128,00	7,29 7,29	933,12 933,12
194	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	128,00	15,77 10,94	2 018,30 1 399,68
195	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,00	83,47 83,47	1 001,65 1 001,65
196	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	12,00	40,46 40,46	485,51 485,51
197	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	12,00	99,82 0,00	1 197,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 742,61
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 742,61 7 479,54
		<i>Total</i>	Lei			277 050,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 22 - Coridor Inclusiv salariu				277 050,14 90 053,10
		<i>Total</i>	Lei			900 344,73
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				900 344,73 367 961,07

		Total	Lei	900 344,73
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	82 791,24
		Transportarea materialelor	6 %	31 402,02
		Total		1 014 537,99
		Cheltuieli de regie	6 %	60 872,27
		Total		1 075 410,26
		Beneficiul de deviz	6 %	64 524,61
		Total		1 139 934,87
		Tva	20 %	227 986,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 367 921,84 367 961,07

Intocmit

Administrator Dincov Dmitri

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)