

| Nr.ord. | Nr. deviz | Denumirea lucrarilor | Suma Fara TVA | TVA 20% | Total cu TVA |
|----------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Nr. 2-1-1 | Teren de fotbal | 1 327 163,76 | 265 432,75 | 1 592 596,51 |
| 2 | Nr. 2-1-2 | Teren de baschet și volei | 620 628,21 | 124 125,64 | 744 753,85 |
| 3 | Nr. 2-1-3 | Sistema de drenaj | 59 047,95 | 11 809,59 | 70 857,54 |
| 4 | Nr. 2-1-4 | Puț de supraveghere | 5 289,71 | 1 057,94 | 6 347,65 |
| 5 | Nr. 2-1-5 | Amenajare | 3 061 484,30 | 612 296,86 | 3 673 781,16 |
| 6 | Nr. 2-1-6 | Forme mici arhitecturale | 417 846,60 | 83 569,32 | 501 415,92 |
| 7 | Nr. 5-1-1 | Acces de pavaj | 1 703 984,01 | 340 796,80 | 2 044 780,81 |
| 8 | Nr. 7-1-1 | Sistematizarea pe verticală | 407 243,53 | 81 448,71 | 488 692,24 |
| 9 | Nr. 7-2-1 | Viceul public. Lucrări de construcții | 435 806,95 | 87 161,39 | 522 968,34 |
| | | Total | 8 038 495,02 | 1 607 699,00 | 9 646 194,02 |

Construirea stadionului- complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 592 596,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Teren de fotbal , S=7032 m2 | | | | |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 70-100 mm | m3 | 598,000 | 399,404 37,404 | 238 843,592 22 367,592 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm | m3 | 422,000 | 440,144 41,144 | 185 740,937 17 362,937 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm | m3 | 1 055,000 | 440,144 41,144 | 464 352,342 43 407,342 |
| 4 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera | m3 | 850,900 | 54,028 54,028 | 45 972,425 45 972,425 |
| 5 | | Humus (Перегной) | m3 | 77,400 | 778,000 0,000 | 60 217,200 0,000 |
| 6 | | Sol fertil - fara cost | m3 | 733,500 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 7 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 850,900 | 4,572 4,572 | 3 889,974 3 889,974 |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 70,320 | 480,806 200,319 | 33 810,248 14 086,430 |
| 9 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 70,320 | 42,429 27,429 | 2 983,641 1 928,841 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|------------------|---|
| 10 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului | 100 m3 | 0,774 | 302,649 0,000 | 234,250 0,000 |
| 11 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | 0,774 | 525,194 0,000 | 406,500 0,000 |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului | t | 85,140 | 15,201 0,000 | 1 294,200 0,000 |
| | | Total Capitolul 1. Teren de fotbal , S=7032 m2 Inclusiv salariu | | | | 1 037 745,30 9 149 015,541 |

| | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| | Total | lei | 1 037 745,31 |
| | Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 33 528,50 |
| | Cheltuieli de transport | 10,00 % | 77 785,73 |
| | Total | 100,00 + | 1 149 059,54 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 114 905,95 |
| | Total | 100,00 + | 1 263 965,49 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 63 198,27 |
| | Total | 100,00 + | 1 327 163,76 |
| | TVA | 20,00 % | 265 432,75 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 592 596,51 149 015,54 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 592 596,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 478,952 | 41,56 | 19 905,245 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3 106,600 | 41,56 | 129 110,296 |
| Total manopera | | | | | | 149 015,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 278,467 | 70,83 | 19 723,818 |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1 698,550 | 300,00 | 509 565,000 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 657,800 | 280,00 | 184 184,000 |
| 4. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 70,320 | 15,00 | 1 054,800 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 207,500 | 15,00 | 3 112,500 |
| 6. | 6598000 | Humus (Перегной) | m3 | 77,400 | 778,00 | 60 217,200 |
| 7. | 699888000 | Sol fertil - fara cost | m3 | 733,500 | 0,00 | 0,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 777 857,32 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 871,500 | 100,00 | 87 150,000 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 435,750 | 50,00 | 21 787,500 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,355 | 300,00 | 406,500 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,937 | 250,00 | 234,250 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,471 | 200,00 | 1 294,200 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 110 872,45 |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 037 745,31 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 33 528,50 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 77 785,73 |
| Total | 100,00 + | 1 149 059,54 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 114 905,95 |
| Total | 100,00 + | 1 263 965,49 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 63 198,27 |
| Total | 100,00 + | 1 327 163,76 |
| TVA | 20,00 % | 265 432,75 |

Total deviz:**1 592 596,51**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Teren de fotbal , S=7032 m2 | | | | |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 70-100 mm | m3 | | | 399,404 37,404 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 41,56 | 37,404 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 280,00 | 308,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm | m3 | | | 440,144 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm | m3 | | | 440,144 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 4 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera | m3 | | | 54,028 54,028 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 | 41,56 | 54,028 |
| 5 | | Humus (Перегной) | m3 | | | 778,000 0,000 |
| | 6598000 | Humus (Перегной) | m3 | 1,0000 | 778,00 | 778,000 |
| 6 | | Sol fertil - fara cost | m3 | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 699888000 | Sol fertil - fara cost | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 7 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | | | 4,572 |
| | | | | | | 4,572 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 41,56 | 4,572 |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 480,806 |
| | | | | | | 200,319 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 41,56 | 200,319 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 70,83 | 280,487 |
| 9 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | | | 42,429 |
| | | | | | | 27,429 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 41,56 | 27,429 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 10 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului | 100 m3 | | | 302,649 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 250,00 | 302,649 |
| 11 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | | | 525,194 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 300,00 | 525,194 |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului | t | | | 15,201 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,201 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2

Valoarea de deviz 744 753,85 lei

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme | | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
|------|-------------------|--|------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 | | | | |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm | m3 | 40,740 | 451,261 15,377 | 18 384,355 626,475 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150 | kg | 3 132,000 | 13,394 1,247 | 41 950,888 3 904,978 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm | m2 | 582,000 | 111,699 37,404 | 65 008,818 21 769,128 |
| 4 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20 mm - Beton B-7.5 | m2 | -582,000 | 20,306 0,831 | -11 818,208 -483,758 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 582,000 | 61,052 29,092 | 35 532,264 16 931,544 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING | m2 | 582,000 | 54,028 54,028 | 31 444,296 31 444,296 |
| 7 | | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING, sau analogic | m2 | 582,000 | 675,000 0,000 | 392 850,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | 54,000 | 86,359 24,520 | 4 663,408 1 324,102 |
| | | Total Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 Inklusiv salariu | | | | 578 015,821 75 516,765 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|
| | Total | lei | 578 015,83 |
| | Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 16 991,27 |
| | Cheltuieli de transport | 10,00 % | 49 801,43 |
| | Total | 100,00 + | 644 808,53 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 64 480,85 |
| | Total | 100,00 + | 709 289,38 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 35 464,47 |
| | Total | 100,00 + | 744 753,85 |
| | TVA | 20,00 % | 148 950,77 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 744 753,85 75 516,77 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582m2**

Valoarea de deviz 744 753,85 lei

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme | | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total | |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Total borderou de resurse № 2: | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 465,600 | 41,56 | 19 350,336 | |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 78,300 | 41,56 | 3 254,148 | |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,834 | 41,56 | 1 613,941 | |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 349,200 | 41,56 | 14 512,752 | |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 669,300 | 41,56 | 27 816,108 | |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 | 41,56 | 336,636 | |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 207,720 | 41,56 | 8 632,844 | |
| | | Total manopera | | | | | 75 516,77 |

Materiale:

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|--------|-------------|-------------------|
| 1. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 34,920 | 300,00 | 10 476,000 | |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24,876 | 280,00 | 6 965,280 | |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 37,830 | 280,00 | 10 592,400 | |
| 4. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 53,410 | 300,00 | 16 023,000 | |
| 5. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 939,600 | 0,60 | 563,760 | |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 157,680 | 1,45 | 228,636 | |
| 7. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21 534,000 | 1,45 | 31 224,300 | |
| 8. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 62,085 | 0,00 | 0,000 | |
| 9. | 266310210091075 | Beton marfa clasa B7.5 | m3 | -11,931 | 950,00 | | |
| 10. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 19,206 | 0,00 | 0,000 | |
| 11. | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 54,270 | 55,00 | 2 984,850 | |
| 12. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,660 | 11,50 | 180,090 | |
| 13. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 31,320 | 11,50 | 360,180 | |
| 14. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 3 163,320 | 11,50 | 36 378,180 | |
| 15. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,452 | 15,00 | 141,780 | |
| 16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,144 | 15,00 | 92,160 | |
| 17. | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,206 | 15,00 | 288,090 | |
| 18. | 569820000 | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING, sau analogic | m2 | 582,000 | 675,00 | 392 850,000 | |
| | | Total materiale de construcții | | | | | 498 014,26 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,879 | 300,00 | 563,700 | |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 75,660 | 20,00 | 1 513,200 | |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,956 | 400,00 | 782,400 | |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,233 | 100,00 | 623,300 | |
| 5. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,164 | 250,00 | 291,000 | |
| 6. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,492 | 50,00 | 174,600 | |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,984 | 50,00 | 349,200 | |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,937 | 200,00 | 187,400 | |
| | | Total utilaje de construcții | | | | | 4 484,80 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 578 015,83 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 16 991,27 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 49 801,43 |
| Total | 100,00 + | 644 808,53 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 64 480,85 |
| Total | 100,00 + | 709 289,38 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 35 464,47 |
| Total | 100,00 + | 744 753,85 |
| TVA | 20,00 % | 148 950,77 |

Total deviz:

744 753,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 | | | | |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm | m3 | | | 451,261 15,377 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 41,56 | 15,377 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 300,00 | 393,299 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,480 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 100,00 | 15,299 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 400,00 | 19,205 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150 | kg | | | 13,394 1,247 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 41,56 | 1,039 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,208 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 11,50 | 11,615 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,50 | 0,058 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,180 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,180 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa | m2 | | | 111,699 37,404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | BC-7.5/B100, gr=80 mm | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 41,56 | 33,248 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,45 | 34,800 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 280,00 | 18,200 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 15,00 | 0,495 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,300 |
| 4 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20 mm - Beton B-7.5 | m2 | | | 20,306 0,831 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,831 |
| | 266310210091075 | Beton marfa clasa B7.5 | m3 | 0,01025 | 950,00 | 19,475 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 61,052 29,092 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,56 | 24,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,45 | 18,850 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,760 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,600 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING | m2 | | | 54,028 54,028 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 41,56 | 47,794 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| 7 | | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING, sau analogic | m2 | | | 675,000 0,000 |
| | 569820000 | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING, sau analogic | m2 | 1,0000 | 675,00 | 675,000 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | | | 86,359 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construirea stadionului- complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 70 857,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m | | | | |
| 1 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm | m3 | 33,000 | 356,125 48,625 | 11 752,132 1 604,632 |
| 2 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm | m3 | 16,500 | 356,116 48,625 | 5 875,916 802,316 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm | m3 | 26,400 | 312,352 25,352 | 8 246,082 669,282 |
| | | Total Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m Inclusiv salariu | | | | 25 874,130 3 076,230 |
| | | 2. Capitolul 2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 4 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm | m3 | 56,000 | 356,125 48,625 | 19 943,011 2 723,011 |
| | | Total Capitolul 2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m Inclusiv salariu | | | | 19 943,011 2 723,011 |

| | | | |
|--|--|----------|-------------------------------|
| | Total | lei | 45 817,14 |
| | Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 1 304,83 |
| | Cheltuieli de transport | 10,00 % | 4 001,79 |
| | Total | 100,00 + | 51 123,76 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 5 112,38 |
| | Total | 100,00 + | 56 236,14 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 2 811,81 |
| | Total | 100,00 + | 59 047,95 |
| | TVA | 20,00 % | 11 809,59 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 70 857,54 5 799,24 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Sisteme de drenaj**

Valoarea de deviz 70 857,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 3: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 139,539 | 41,56 | 5 799,241 |
| Total manopera | | | | | | 5 799,24 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|----|---------|--------|------------------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 27,060 | 280,00 | 7 576,800 |
| 2. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 108,137 | 300,00 | 32 441,100 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 40 017,90 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 45 817,14 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 1 304,83 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 4 001,79 |
| Total | 100,00 + | 51 123,76 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 5 112,38 |
| Total | 100,00 + | 56 236,14 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 2 811,81 |
| Total | 100,00 + | 59 047,95 |
| TVA | 20,00 % | 11 809,59 |

Total deviz:

70 857,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | | 1. Capitolul 1. Drena absorbanta L=660 m | | | | |
| 1 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm | m3 | | | 356,125 48,625 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 41,56 | 48,625 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 300,00 | 307,500 |
| 2 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm | m3 | | | 356,116 48,625 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 41,56 | 48,625 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 300,00 | 307,491 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm | m3 | | | 312,352 25,352 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 41,56 | 25,352 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 280,00 | 287,000 |
| | | 2. Capitolul 2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m | | | | |
| 4 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm | m3 | | | 356,125 48,625 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 41,56 | 48,625 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 300,00 | 307,500 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 347,65 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 | 612,000 0,000 | 30,600 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,130 | 85,621 85,621 | 96,752 96,752 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,400 | 272,500 0,000 | 109,000 0,000 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,040 | 1 406,775 366,775 | 56,271 14,671 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,860 | 12,903 12,903 | 11,097 11,097 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,860 | 32,670 31,170 | 28,096 26,806 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari de terasament | | | | 331,816 149,326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|--|-----|-------|----------------------|------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Capitolul 2. Caminul | | | | |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,400 | 399,405 37,405 | 159,762 14,962 |
| 8 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3 | m3 | 0,570 | 1 787,632 576,446 | 1 018,950 328,574 |
| 9 | | Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3 | buc | 1,000 | 429,000 0,000 | 429,000 0,000 |
| 10 | | Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3 | buc | 1,000 | 446,000 0,000 | 446,000 0,000 |
| 11 | | Capac din fonta cu gratie 40*70 | buc | 1,000 | 1 250,000 0,000 | 1 250,000 0,000 |
| 12 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,600 | 111,487 4,987 | 512,839 22,941 |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 0,340 | 13,924 1,956 | 4,734 0,665 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 2. Caminul Inclusiv salariu | | | | 3 821,285 367,142 |

| | | | |
|--|--|----------|----------------------------|
| | Total | lei | 4 153,11 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 116,21 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 310,52 |
| | Total | 100,00 + | 4 579,84 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 457,98 |
| | Total | 100,00 + | 5 037,82 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 251,89 |
| | Total | 100,00 + | 5 289,71 |
| | TVA | 20,00 % | 1 057,94 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 6 347,65 516,47 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Put de supraveghere**

Valoarea de deviz 6 347,65 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 4: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,014 | 41,56 | 0,582 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,552 | 41,56 | 22,941 |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,535 | 41,56 | 230,035 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,953 | 41,56 | 164,288 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,002 | 41,56 | 0,083 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,371 | 41,56 | 98,539 |
| Total manopera | | | | | | 516,47 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|---------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,532 | 280,00 | 148,960 |
| 2. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,075 | 100,00 | 7,500 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,102 | 0,65 | 0,066 |
| 4. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 10,396 | 4,43 | 46,054 |
| 5. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,006 | 1 000,00 | 6,000 |
| 6. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 15,640 | 22,60 | 353,464 |
| 7. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,459 | 1,45 | 0,666 |
| 8. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 3,128 | 25,00 | 78,200 |
| 9. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,235 | 1 250,00 | 293,750 |
| 10. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,044 | 900,00 | 39,600 |
| 11. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,002 | 11,50 | 0,023 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----------------|-------|----------|-----------------|
| 12. | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,003 | 11,50 | 0,035 |
| 13. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 0,343 | 11,50 | 3,945 |
| 14. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,086 | 15,00 | 1,290 |
| 15. | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0,040 | 15,00 | 0,600 |
| 16. | 78912000 | Placă prefabricată DDK-8, V=0.19 m ³ | buc | 1,000 | 429,00 | 429,000 |
| 17. | 78913620 | Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м ³ | buc | 1,000 | 446,00 | 446,000 |
| 18. | 789145600 | Sarac din fontă cu grăție 40*70 | buc | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 3 105,16 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,168 | 100,00 | 16,800 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min | h-ut | 0,084 | 50,00 | 4,200 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 | 20,00 | 0,180 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,000 | 300,00 | 0,000 |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,102 | 300,00 | 30,600 |
| 6. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,436 | 250,00 | 109,000 |
| 7. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,416 | 100,00 | 41,600 |
| 8. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,120 | 50,00 | 6,000 |
| 9. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,077 | 300,00 | 323,100 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 531,48 |

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Total | lei | 4 153,11 |
| Asigurarea socială și medicală | 22,50 % | 116,21 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 310,52 |
| Total | 100,00 + | 4 579,84 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 457,98 |
| Total | 100,00 + | 5 037,82 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 251,89 |
| Total | 100,00 + | 5 289,71 |
| TVA | 20,00 % | 1 057,94 |

Total deviz:

6 347,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 612,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 300,00 | 612,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblée sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 85,621 85,621 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 41,56 | 85,621 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 272,500 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,500 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 406,775 366,775 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 41,56 | 366,775 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 040,000 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 12,903 12,903 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 41,56 | 12,903 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 32,670 31,170 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 41,56 | 31,170 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | | 2. Capitolul 2. Caminul | | | | |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 399,405 37,405 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 41,56 | 37,405 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 280,00 | 308,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 8 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3 | m3 | | | 1 787,632 576,446 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 41,56 | 403,570 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 41,56 | 172,875 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 250,00 | 515,351 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 100,00 | 13,158 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 900,00 | 69,474 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 280,00 | 45,193 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 1,45 | 1,168 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 300,00 | 566,842 |
| 9 | | Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3 | buc | | | 429,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 78912000 | Пласа prefabricata DDK-8, V=0.19 m3 | buc | 1,0000 | 429,00 | 429,000 |
| 10 | | Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3 | buc | | | 446,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 78913620 | Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3 | buc | 1,0000 | 446,00 | 446,000 |
| 11 | | Сарас din fonta cu gratie 40*70 | buc | | | 1 250,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 789145600 | Сарас din fonta cu gratie 40*70 | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000 |
| 12 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | 111,487 |
| | | | | | | 4,987 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 41,56 | 4,987 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 22,60 | 76,840 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 25,00 | 17,000 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 000,00 | 1,304 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 4,43 | 10,012 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,039 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,304 |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 13,924 |
| | | | | | | 1,956 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,56 | 1,712 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,244 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 11,50 | 11,603 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,50 | 0,068 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,103 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,194 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 673 781,16 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Peretele de sprijin | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 62,000 | 49,456 49,456 | 3 066,297 3 066,297 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 41,000 | 12,884 12,884 | 528,228 528,228 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 41,000 | 32,670 31,170 | 1 339,470 1 277,970 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm | m3 | 3,000 | 440,144 41,144 | 1 320,433 123,433 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5 | m3 | 53,000 | 1 501,128 182,864 | 79 559,792 9 691,792 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 135,200 | 78,411 49,872 | 10 601,233 6 742,695 |
| | | Total Capitolul 1. Peretele de | | | | 96 415,453 21 430,415 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | sprijin Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Capitolul 2. Arbori (128 buc) | | | | |
| 7 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 16,000 | 46,963 46,963 | 751,405 751,405 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 128,000 | 5,853 0,603 | 749,135 77,135 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 128,000 | 17,302 12,052 | 2 214,707 1 542,707 |
| 10 | | Липа серебристая | buc | 38,000 | 50,000 0,000 | 1 900,000 0,000 |
| 11 | | Береза бородавчатая | buc | 55,000 | 50,000 0,000 | 2 750,000 0,000 |
| 12 | | Ива плакучая | buc | 35,000 | 50,000 0,000 | 1 750,000 0,000 |
| 13 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,320 | 119,903 27,403 | 38,369 8,769 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 2. Arbori (128 buc) Inclusiv salariu | | | | 10 153,616 2 380,016 |
| | | 3. Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2) | | | | |
| 14 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera | m3 | 2 062,500 | 54,028 54,028 | 111 432,750 111 432,750 |
| 15 | | Humus (Перегной) | m3 | 187,500 | 778,000 0,000 | 145 875,000 0,000 |
| 16 | | Sol fertil - fara cost | m3 | 1 875,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 062,500 | 4,572 4,572 | 9 428,925 9 428,925 |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 93,730 | 480,806 200,319 | 45 065,977 18 775,935 |
| 19 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de | 100m2 | 93,730 | 42,430 | 3 976,935 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|--|
| | | la hidranti | | | 27,430 | 2 570,985 |
| 20 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului | 100 m3 | 1,875 | 302,533 0,000 | 567,250 0,000 |
| 21 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | 1,875 | 524,960 0,000 | 984,300 0,000 |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului | t | 206,250 | 15,200 0,000 | 3 135,000 0,000 |
| | | Total Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2) Inclusiv salariu | | | | 320 466,137 142 208,595 |
| | | 4. Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2) | | | | |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm | m3 | 388,000 | 425,037 15,377 | 164 914,434 5 966,354 |
| 24 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori Numai manopera | m3 | 634,700 | 54,028 54,028 | 34 291,572 34 291,572 |
| 25 | | Humus (Перегной) | m3 | 57,700 | 778,000 0,000 | 44 890,600 0,000 |
| 26 | | Sol fertil - fara cost | m3 | 577,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 27 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 634,700 | 4,572 4,572 | 2 901,595 2 901,595 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 38,470 | 480,805 200,319 | 18 496,576 7 706,263 |
| 29 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 38,470 | 42,429 27,429 | 1 632,258 1 055,208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 30 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | 0,577 | 525,130 0,000 | 303,000 0,000 |
| 31 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km- Transportarea humusului | t | 63,470 | 15,201 0,000 | 964,800 0,000 |
| | | Total Capitolul 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu | | | | 268 394,835 51 920,992 |
| | | 5. Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) | | | | |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm | m3 | 30,880 | 440,146 41,144 | 13 591,701 1 270,531 |
| 33 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm | m2 | 386,000 | 375,769 43,389 | 145 046,695 16 748,015 |
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8 | m | 180,000 | 86,359 24,520 | 15 544,692 4 413,672 |
| | | Total Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) Inclusiv salariu | | | | 174 183,088 22 432,218 |
| | | 6. Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) | | | | |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris- Gr=80 mm | m3 | 63,120 | 440,144 41,145 | 27 781,873 2 597,043 |
| 36 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in | m2 | 789,000 | 370,694 43,389 | 292 477,282 34 233,637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-----------|-------------------|---|
| | | proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm | | | | |
| 37 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8 | m | 24,000 | 86,359 24,520 | 2 072,626 588,490 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) Inclusiv salariu | | | | 322 331,781 37 419,170 |
| | | 7. Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) | | | | |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 118,000 | 440,144 41,144 | 51 937,039 4 855,039 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1 | m3 | 59,000 | 440,144 41,144 | 25 968,520 2 427,520 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 29,500 | 399,404 37,404 | 11 782,418 1 103,418 |
| 41 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm | m2 | 589,000 | 111,519 37,404 | 65 684,691 22 030,956 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150 | kg | 4 900,000 | 14,033 1,870 | 68 760,230 9 163,980 |
| 43 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera) | m2 | 589,000 | 1,662 1,662 | 979,153 979,153 |
| 44 | | Gazon artificial h=50 mm | m2 | 589,000 | 250,000 0,000 | 147 250,000 0,000 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | 100,000 | 86,359 24,520 | 8 635,940 2 452,040 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
| | | Total Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) Inclusiv salariu | | | | 380 997,991 43 012,106 |
| | | 8. Capitolul 8. Pavaj tip 5 , S=159 m2 | | | | |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=80 mm | m3 | 13,000 | 440,144 41,144 | 5 721,877 534,877 |
| 47 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm | m2 | 159,000 | 156,695 24,770 | 24 914,467 3 938,392 |
| | | Total Capitolul 8. Pavaj tip 5 , S=159 m2 Inclusiv salariu | | | | 30 636,344 4 473,269 |
| | | 9. Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) | | | | |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | 13,200 | 440,144 41,144 | 5 809,906 543,106 |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 99,400 | 1 431,447 160,006 | 142 285,857 15 904,597 |
| 50 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 330,000 | 78,407 49,872 | 25 874,277 16 457,760 |
| 51 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 | m | 658,000 | 168,244 37,820 | 110 704,440 24 885,297 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
| | | m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | | | | |
| 52 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac | buc | 267,000 | 350,000 0,000 | 93 450,000 0,000 |
| 53 | | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm | buc | 263,000 | 271,330 0,000 | 71 359,790 0,000 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) Inclusiv salariu | | | | 449 484,270 57 790,760 |
| | | 10. Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) | | | | |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | 2,800 | 440,144 41,144 | 1 232,404 115,204 |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 27,000 | 1 431,445 160,006 | 38 649,012 4 320,162 |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 56,200 | 78,418 49,872 | 4 407,088 2 802,807 |
| 57 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | m | 112,000 | 168,248 37,820 | 18 843,767 4 235,795 |
| 58 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac | buc | 267,000 | 690,000 0,000 | 184 230,000 0,000 |
| 59 | | Panouri de gard din otel zincat | buc | 90,000 | 304,330 | 27 389,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2) | | | 0,000 | 0,000 |
| 60 | | Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5 | buc | 1,000 | 2 085,000 0,000 | 2 085,000 0,000 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3 | kg | 599,200 | 66,243 8,728 | 39 692,718 5 229,579 |
| | | Total Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) Inclusiv salariu | | | | 316 529,689 16 703,547 |

| | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| | Total | lei | 2 369 593,21 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 89 948,50 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 191 094,04 |
| | Total | 100,00 + | 2 650 635,75 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 265 063,58 |
| | Total | 100,00 + | 2 915 699,33 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 145 784,97 |
| | Total | 100,00 + | 3 061 484,30 |
| | TVA | 20,00 % | 612 296,86 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 3 673 781,16 399 771,09 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 673 781,16 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 5: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 119,280 | 41,56 | 46 517,277 |
| 2. | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 5,890 | 41,56 | 244,788 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 196,000 | 41,56 | 8 145,760 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 477,400 | 41,56 | 19 840,744 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 547,470 | 41,56 | 22 752,854 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 559,142 | 41,56 | 64 797,942 |
| 7. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 021,359 | 41,56 | 42 447,680 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,670 | 41,56 | 734,365 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,992 | 41,56 | 249,028 |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 113,848 | 41,56 | 4 731,523 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4 052,776 | 41,56 | 168 433,371 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 462,662 | 41,56 | 19 228,234 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,642 | 41,56 | 1 647,522 |
| Total manopera | | | | | | 399 771,09 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|------------|----------|-------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 523,512 | 70,83 | 37 080,355 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,988 | 10,00 | 89,880 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 348,450 | 300,00 | 104 535,000 |
| 4. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 35,340 | 300,00 | 10 602,000 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,432 | 280,00 | 680,960 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 579,403 | 280,00 | 162 232,840 |
| 7. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,670 | 280,00 | 1 867,600 |
| 8. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,042 | 280,00 | 1 691,760 |
| 9. | 14211022005472 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 308,800 | 280,00 | 86 464,000 |
| 10. | 14211022005473 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 631,200 | 280,00 | 176 736,000 |
| 11. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,261 | 3 100,00 | 809,100 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,825 | 3 100,00 | 5 657,500 |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 470,000 | 0,65 | 955,500 |
| 14. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 52,140 | 100,00 | 5 214,000 |
| 15. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 62,568 | 12,25 | 766,458 |
| 16. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 887,680 | 1,45 | 1 287,136 |
| 17. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 134,400 | 1,45 | 3 094,880 |
| 18. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14 136,000 | 1,45 | 20 497,200 |
| 19. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 098,800 | 1,45 | 3 043,260 |
| 20. | 26511221004421 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 308,800 | 1,45 | 447,760 |
| 21. | 26511221004423 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 631,200 | 1,45 | 915,240 |
| 22. | 26611124800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr= 30mm | m2 | 391,790 | 100,00 | 39 179,000 |
| 23. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr=40mm | m2 | 962,220 | 95,00 | 91 410,900 |
| 24. | 26631021000001 25 | Beton B12.5 | m3 | 55,140 | 1 170,00 | 64 513,800 |
| 25. | 26631021000007 5 | Beton B7.5 | m3 | 131,503 | 1 125,00 | 147 940,875 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|-----------|----------|---------------------|
| 26. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 74,052 | 0,00 | 0,000 |
| 27. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 51,402 | 1 125,00 | 57 827,250 |
| 28. | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 305,520 | 55,00 | 16 803,600 |
| 29. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,500 | 11,50 | 281,750 |
| 30. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 189,790 | 13,00 | 2 467,270 |
| 31. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 751,251 | 5,00 | 3 756,255 |
| 32. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,992 | 11,50 | 68,908 |
| 33. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 26,070 | 11,50 | 299,805 |
| 34. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 49,000 | 11,50 | 563,500 |
| 35. | 277527630988663 | Confectii metalice inglobate in beton (Teava 63*63*3) | kg | 599,200 | 57,00 | 34 154,400 |
| 36. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 3 163,160 | 11,50 | 36 376,340 |
| 37. | 2830127303001 | Arbori | buc | 268,800 | 5,00 | 1 344,000 |
| 38. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4 949,000 | 11,50 | 56 913,500 |
| 39. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 41,712 | 25,00 | 1 042,800 |
| 40. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,996 | 44,45 | 133,172 |
| 41. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 156,420 | 3,50 | 547,470 |
| 42. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 156,420 | 1,00 | 156,420 |
| 43. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,607 | 20,00 | 52,140 |
| 44. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,642 | 21,33 | 333,643 |
| 45. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 26,680 | 100,00 | 2 668,000 |
| 46. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,794 | 3,50 | 16,779 |
| 47. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 226,636 | 15,00 | 3 399,540 |
| 48. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 20,033 | 15,00 | 300,495 |
| 49. | 4100126202818 | Apa | m3 | 52,687 | 15,00 | 790,305 |
| 50. | 56585000 | Липа серебристая | buc | 38,000 | 50,00 | 1 900,000 |
| 51. | 565850001 | Береза бородавчатая | buc | 55,000 | 50,00 | 2 750,000 |
| 52. | 5658500012 | Ива плакучая | buc | 35,000 | 50,00 | 1 750,000 |
| 53. | 6598000 | Humus (Перегной) | m3 | 245,200 | 778,00 | 190 765,600 |
| 54. | 696800 | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac | buc | 267,000 | 690,00 | 184 230,000 |
| 55. | 698500 | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac | buc | 267,000 | 350,00 | 93 450,000 |
| 56. | 6985550 | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm | buc | 263,000 | 271,33 | 71 359,790 |
| 57. | 6987700 | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2) | buc | 90,000 | 304,33 | 27 389,700 |
| 58. | 6998800 | Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5 | buc | 1,000 | 2 085,00 | 2 085,000 |
| 59. | 699888000 | Sol fertil - fara cost | m3 | 2 452,000 | 0,00 | 0,000 |
| 60. | 8980000 | Gazon artificial h=50 mm | m2 | 589,000 | 250,00 | 147 250,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 910 940,44 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 139,650 | 100,00 | 13 965,000 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 69,825 | 50,00 | 3 491,250 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,940 | 300,00 | 882,000 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 58,900 | 20,00 | 1 178,000 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 18,624 | 400,00 | 7 449,600 |
| 6. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 59,364 | 100,00 | 5 936,400 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,291 | 300,00 | 1 287,300 |
| 8. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,178 | 250,00 | 294,500 |
| 9. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,269 | 250,00 | 567,250 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 107,640 | 20,00 | 2 152,800 |
| 11. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,534 | 20,00 | 70,680 |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 44,850 | 350,00 | 15 697,500 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,499 | 200,00 | 4 099,800 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,048 | 200,00 | 1 809,600 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 58 881,68 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 2 369 593,21 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 89 948,50 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 191 094,04 |
| Total | 100,00 + | 2 650 635,75 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 265 063,58 |
| Total | 100,00 + | 2 915 699,33 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 145 784,97 |
| Total | 100,00 + | 3 061 484,30 |
| TVA | 20,00 % | 612 296,86 |

Total deviz:

3 673 781,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Capitolul 1. Peretele de sprijin | | | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,456 49,456 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,456 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 12,884 12,884 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 41,56 | 12,884 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate | m3 | | | 32,670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | | la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | | | 31,170 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 41,56 | 31,170 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm | m3 | | | 440,144 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5 | m3 | | | 1 501,128 182,864 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 41,56 | 166,240 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 2663102100000125 | Beton B12.5 | m3 | 1,0250 | 1 170,00 | 1 217,242 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,523 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,411 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,100 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,50 | 1,050 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,33 | 0,640 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,845 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,559 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,25 | 1,470 |
| | | 2. Capitolul 2. Arbori (128 buc) | | | | |
| 7 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | | | 46,963 46,963 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 41,56 | 46,963 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | | | 5,853 0,603 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 | 41,56 | 0,603 |
| | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 5,00 | 5,250 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | | | 17,302 12,052 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 41,56 | 12,052 |
| | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 5,00 | 5,250 |
| 10 | | Липа серебристая | buc | | | 50,000 0,000 |
| | 56585000 | Липа серебристая | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,000 |
| 11 | | Береза бородавчатая | buc | | | 50,000 0,000 |
| | 565850001 | Береза бородавчатая | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,000 |
| 12 | | Ива плакучая | buc | | | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 5658500012 | Ива плакучая | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,000 |
| 13 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 119,903 |
| | | | | | | 27,403 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 41,56 | 27,403 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 200,00 | 77,500 |
| | | 3. Capitolul 3. Gazon simplu (9373 m2) | | | | |
| 14 | TsH124B | Pregătirea amestecului de sol prin amestecare: de două ori - Numai manopera | m3 | | | 54,028 |
| | | | | | | 54,028 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 | 41,56 | 54,028 |
| 15 | | Humus (Перегной) | m3 | | | 778,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 6598000 | Humus (Перегной) | m3 | 1,0000 | 778,00 | 778,000 |
| 16 | | Sol fertil - fara cost | m3 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 699888000 | Sol fertil - fara cost | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime | m2 | | | 4,572 |
| | | | | | | 4,572 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 41,56 | 4,572 |
| 18 | TsH09A | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30% | 100m2 | | | 480,806 |
| | | | | | | 200,319 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 41,56 | 200,319 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 70,83 | 280,487 |
| 19 | TsH12A | Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți | 100m2 | | | 42,430 |
| | | | | | | 27,430 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 41,56 | 27,430 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 20 | TsC19A1 | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I - Nivelarea humusului | 100 m3 | | | 302,533 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 250,00 | 302,533 |
| 21 | TsC03A1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I - Încărcarea humusului | 100 m3 | | | 524,960 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 300,00 | 524,960 |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km - Transportarea humusului | t | | | 15,200 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,200 |
| | | 4. Capitolul 4. Gazon pentru gimnastică (3847 m2) | | | | |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip - Nisip gr=10 cm | m3 | | | 425,037 |
| | | | | | | 15,377 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 41,56 | 15,377 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,480 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 280,00 | 367,080 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,1530 | 100,00 | 15,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 400,00 | 19,200 |
| 24 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori Numai manopera | m3 | | | 54,028 |
| | | | | | | 54,028 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 | 41,56 | 54,028 |
| 25 | | Humus (Перегной) | m3 | | | 778,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 6598000 | Humus (Перегной) | m3 | 1,0000 | 778,00 | 778,000 |
| 26 | | Sol fertil - fara cost | m3 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 699888000 | Sol fertil - fara cost | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 27 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | | | 4,572 |
| | | | | | | 4,572 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 41,56 | 4,572 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 480,805 |
| | | | | | | 200,319 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 41,56 | 200,319 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 70,83 | 280,486 |
| 29 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | | | 42,429 |
| | | | | | | 27,429 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 41,56 | 27,429 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 30 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | | | 525,130 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 300,00 | 525,130 |
| 31 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km- Transportarea humusului | t | | | 15,201 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,201 |
| | | 5. Capitolul 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) | | | | |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm | m3 | | | 440,146 |
| | | | | | | 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,001 |
| 33 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm | m2 | | | 375,769 |
| | | | | | | 43,389 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 41,56 | 42,075 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 41,56 | 1,313 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,45 | 2,320 |
| | 26511221004421 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 0,8000 | 1,45 | 1,160 |
| | 26611124800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr= 30mm | m2 | 1,0150 | 100,00 | 101,500 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 280,00 | 1,400 |
| | 14211022005472 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,8000 | 280,00 | 224,000 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton | m | | | 86,359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|---------|
| | | 30x15 cm - BR100.20.8 | | | | 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | | 6. Capitolul 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) | | | | |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris- Gr=80 mm | m3 | | | 440,144 |
| | | | | | | 41,145 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,145 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 41,999 |
| 36 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm | m2 | | | 370,694 |
| | | | | | | 43,389 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 41,56 | 42,075 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 41,56 | 1,313 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,45 | 2,320 |
| | 26511221004423 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 0,8000 | 1,45 | 1,160 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr=40mm | m2 | 1,0150 | 95,00 | 96,425 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 280,00 | 1,400 |
| | 14211022005473 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,8000 | 280,00 | 224,000 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| 37 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8 | m | | | 86,359 |
| | | | | | | 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | | 7. Capitolul 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) | | | | |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 440,144 |
| | | | | | | 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1 | m3 | | | 440,144 |
| | | | | | | 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 399,404 |
| | | | | | | 37,404 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 41,56 | 37,404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 280,00 | 308,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 41 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm | m2 | | | 111,519 37,404 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 41,56 | 33,248 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,45 | 34,800 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 280,00 | 18,200 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 15,00 | 0,495 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150 | kg | | | 14,033 1,870 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 41,56 | 1,662 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,208 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 11,50 | 11,615 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,50 | 0,058 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,195 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,180 |
| 43 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera) | m2 | | | 1,662 1,662 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 | 41,56 | 1,247 |
| | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| 44 | | Gazon artificial h=50 mm | m2 | | | 250,000 0,000 |
| | 8980000 | Gazon artificial h=50 mm | m2 | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | | | 86,359 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | | 8. Capitolul 8. Pavaj tip 5 , S=159 m2 | | | | |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=80 mm | m3 | | | 440,144 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 47 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm | m2 | | | 156,695 24,770 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 41,56 | 24,113 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 41,56 | 0,657 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,45 | 2,320 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 1,45 | 19,140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------------------|
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr=40mm | m2 | 1,0150 | 95,00 | 96,425 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 280,00 | 1,400 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 280,00 | 10,640 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| | | 9. Capitolul 9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) | | | | |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | | | 440,144 ----- 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | | | 1 431,447 ----- 160,006 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 266310210000075 | Beton B7.5 | m3 | 1,0250 | 1 125,00 | 1 170,419 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,522 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 50 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,407 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,100 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,50 | 1,050 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,33 | 0,640 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,850 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,25 | 1,470 |
| 51 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | m | | | 168,244 ----- 37,820 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 | 41,56 | 25,767 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,56 | 12,052 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 0,9500 | 5,00 | 4,878 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 | 13,00 | 3,204 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 | 11,50 | 47,242 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 1 125,00 | 75,100 |
| 52 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac | buc | | | 350,000 ----- 0,000 |
| | 698500 | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,000 |
| 53 | | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm | buc | | | 271,330 ----- 0,000 |
| | 6985550 | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm | buc | 1,0000 | 271,33 | 271,330 |
| | | 10. Capitolul 10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | | | 440,144 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | | | 1 431,445 160,006 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 266310210000075 | Beton B7.5 | m3 | 1,0250 | 1 125,00 | 1 170,417 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,522 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,418 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,100 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,50 | 1,050 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 21,33 | 0,640 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,867 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,544 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,25 | 1,470 |
| 57 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | m | | | 168,248 37,820 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 | 41,56 | 25,767 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,56 | 12,052 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 0,9500 | 5,00 | 4,878 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 | 13,00 | 3,204 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 | 11,50 | 47,242 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 1 125,00 | 75,104 |
| 58 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac | buc | | | 690,000 0,000 |
| | 696800 | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac | buc | 1,0000 | 690,00 | 690,000 |
| 59 | | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2) | buc | | | 304,330 0,000 |
| | 6987700 | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2) | buc | 1,0000 | 304,33 | 304,330 |
| 60 | | Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5 | buc | | | 2 085,000 0,000 |
| | 6998800 | Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5 | buc | 1,0000 | 2 085,00 | 2 085,000 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3 | kg | | | 66,243 8,728 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 41,56 | 7,896 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 277527630988663 | Confectii metalice inglobate in beton (Teava 63*63*3) | kg | 1,0000 | 57,00 | 57,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 44,45 | 0,222 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,028 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,150 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Forme mici

Valoarea de deviz 501 415,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Forme mici | | | | |
| | | 1.1. Capitolul 1.1. Banci (80 buc) | | | | |
| 1 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc | 80,000 | 11,221 11,221 | 897,696 897,696 |
| 2 | | Banca de parc | buc | 80,000 | 1 800,000 0,000 | 144 000,000 0,000 |
| | | Total Capitolul 1.1. Banci (80 buc) Inclusiv salariu | | | | 144 897,696 897,696 |
| | | 1.2. Capitolul 1.2. Urne (10 buc) | | | | |
| 3 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 10,000 | 399,094 245,204 | 3 990,940 2 452,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 4 | | Urne | buc | 10,000 | 800,000 0,000 | 8 000,000 0,000 |
| | | Total Capitolul 1.2. Urne (10 buc) Inclusiv salariu | | | | 11 990,940 2 452,040 |
| | | 1.3. Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc) | | | | |
| 5 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 3,500 | 1 335,772 153,772 | 4 675,202 538,202 |
| 6 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,900 | 2 034,114 224,424 | 7 933,043 875,253 |
| | | Total Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 12 608,245 1 413,455 |
| | | 1.4. Capitolul 1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc) | | | | |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,560 | 49,446 49,446 | 77,135 77,135 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5 | m3 | 1,560 | 1 478,275 160,006 | 2 306,109 249,609 |
| 9 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2 | buc | 2,000 | 10 964,209 1 214,383 | 21 928,418 2 428,767 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t | 0,548 | 712,832 267,637 | 390,632 146,665 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|-------|------------------------|---------------------------------------|
| | | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| | | Total Capitolul 1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 24 702,294 2 902,176 |
| | | 1.5. Capitolul 1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc) | | | | |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,560 | 49,446 49,446 | 77,135 77,135 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. B12.5 | m3 | 1,560 | 1 478,275 160,006 | 2 306,109 249,609 |
| 13 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2 | buc | 2,000 | 7 107,709 1 214,383 | 14 215,418 2 428,767 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,314 | 712,876 267,624 | 223,843 84,034 |
| | | Total Capitolul 1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 16 822,505 2 839,545 |
| | | 1.6. Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc) | | | | |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la | m3 | 2,000 | 49,456 49,456 | 98,913 98,913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|------------------------|------------------------|
| | | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | | |
| 16 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,160 | 7,488 7,488 | 8,686 8,686 |
| 17 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,160 | 32,240 30,740 | 37,398 35,658 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,100 | 440,140 41,140 | 44,014 4,114 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... | m3 | 0,640 | 1 520,184 160,005 | 972,918 102,403 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,200 | 78,776 49,872 | 252,083 159,591 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc) | kg | 5,020 | 23,246 8,726 | 116,696 43,804 |
| 22 | TsH38B | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc | buc | 1,000 | 5 180,918 461,732 | 5 180,918 461,732 |
| 23 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa | buc | 1,000 | 7 245,309 1 214,383 | 7 245,309 1 214,383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-------|----------------------|---------------------------------|
| | | pentru volei - 1 buc | | | | |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | 0,145 | 713,110 267,703 | 103,401 38,817 |
| | | Total Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 14 060,336 2 168,101 |
| | | 1.7. Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc) | | | | |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,720 | 49,461 49,461 | 85,073 85,073 |
| 26 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,180 | 7,467 7,467 | 8,811 8,811 |
| 27 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,180 | 32,247 30,747 | 38,052 36,282 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,200 | 440,145 41,145 | 88,029 8,229 |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,400 | 1 519,445 160,007 | 607,778 64,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 | 78,582 49,872 | 314,328 199,488 |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg | kg | 244,440 | 23,246 8,728 | 5 682,370 2 133,358 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | 0,244 | 712,844 267,586 | 173,934 65,291 |
| | | Total Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc) Inklusiv salariu | | | | 6 998,375 2 600,535 |
| | | 1.8. Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc) | | | | |
| 33 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,020 | 49,465 49,465 | 50,454 50,454 |
| 34 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,320 | 7,531 7,531 | 2,410 2,410 |
| 35 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm | m3 | 0,320 | 32,281 30,781 | 10,330 9,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|----------------------|---------------------------------------|
| | | grosime pamint necoeziv | | | | |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,060 | 439,867 40,867 | 26,392 2,452 |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. B15 | m3 | 0,100 | 1 519,400 160,000 | 151,940 16,000 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,000 | 81,682 49,872 | 81,682 49,872 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg | kg | 445,500 | 23,562 8,728 | 10 496,730 3 888,146 |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | 0,446 | 712,848 267,623 | 317,930 119,360 |
| | | Total Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 11 137,868 4 138,544 |
| | | 1.9. Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc) | | | | |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,870 | 49,450 49,450 | 92,471 92,471 |
| 42 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a | m3 | 1,570 | 7,491 | 11,761 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|----------------------|--------------------------------------|
| | | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | | | 7,491 | 11,761 |
| 43 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,570 | 32,260 30,760 | 50,648 48,293 |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,100 | 440,140 41,140 | 44,014 4,114 |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 | m3 | 0,200 | 1 519,405 160,005 | 303,881 32,001 |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,000 | 78,582 49,872 | 157,164 99,744 |
| 47 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava ?32*32 - 13.9 kg | kg | 114,500 | 23,562 8,728 | 2 697,794 999,310 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | 0,115 | 713,052 267,791 | 82,001 30,796 |
| | | Total Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 3 439,734 1 318,490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|----------------------|------------------------|
| | | 1.10. Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc) | | | | |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,300 | 49,456 49,456 | 64,293 64,293 |
| 50 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,780 | 7,459 7,459 | 5,818 5,818 |
| 51 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,780 | 32,244 30,744 | 25,150 23,980 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,100 | 440,140 41,140 | 44,014 4,114 |
| 53 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 | m3 | 0,100 | 1 519,400 160,000 | 151,940 16,000 |
| 54 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,880 | 78,016 49,872 | 224,687 143,631 |
| 55 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg | kg | 116,800 | 23,562 8,728 | 2 752,009 1 019,384 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat | t | 0,117 | 712,650 267,479 | 83,380 31,295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-------|----------------------|--------------------------------------|
| | | de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 3 351,291 1 308,515 |
| | | 1.11. Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc) | | | | |
| 57 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,800 | 49,456 49,456 | 187,934 187,934 |
| 58 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,050 | 7,481 7,481 | 15,336 15,336 |
| 59 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,050 | 32,255 30,755 | 66,122 63,047 |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 | 440,145 41,145 | 176,058 16,458 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. B15 | m3 | 3,500 | 1 519,773 160,006 | 5 319,206 560,021 |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii | m2 | 4,100 | 78,277 49,872 | 320,935 204,475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|------------------------|---------------------------------|
| | | de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | |
| 63 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava 240*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc | buc | 2,000 | 7 990,211 2 042,257 | 15 980,422 4 084,515 |
| 64 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | 0,295 | 712,824 267,675 | 210,283 78,964 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn | m3 | 0,284 | 4 731,102 935,102 | 1 343,633 265,569 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,284 | 251,658 35,268 | 71,471 10,016 |
| 67 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor | m2 | 9,500 | 36,618 22,858 | 347,871 217,151 |
| | | Total Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 24 039,271 5 703,486 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 274 048,555 |
| | | <i>Asigurarea social si medicala</i> | | 22,50 % | | 6 242,081 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 10,00 % | | 24 327,195 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 304 617,831 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 14,50 % | | 44 169,585 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 348 787,416 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 6,00 % | | 20 927,245 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|--------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| | | Total Capitolul 1. Forme mici Inclusiv salariu | | | | 369 714,661 27 742,583 |
| | | 2. Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive | | | | |
| 68 | | Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm | m2 | 70,600 | 167,000 0,000 | 11 790,200 0,000 |
| 69 | | Plasa pentru volei | buc | 2,000 | 271,000 0,000 | 542,000 0,000 |
| 70 | | Inel pentru baschet d=200 mm | buc | 2,000 | 1 417,000 0,000 | 2 834,000 0,000 |
| 71 | | Container pentru gunoi | buc | 2,000 | 6 250,000 0,000 | 12 500,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 666,200 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,20 % | | | 331,994 |
| | | Total Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive Inclusiv salariu | | | | 27 998,194 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------|
| | | Total | lei | | 397 712,79 |
| | | Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | | 6 242,07 |
| | | Cheltuieli de transport | 10,00 % | | 30 171,48 |
| | | Total | 100,00 + | | 434 126,34 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,00 % | | 43 412,63 |
| | | Total | 100,00 + | | 477 538,97 |
| | | Beneficiu de deviz | 5,00 % | | 23 876,95 |
| | | Total | 100,00 + | | 501 415,92 |
| | | TVA | 20,00 % | | 100 283,18 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | 501 415,92 | | |
| | | | 30 516,81 | | |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul**

Formular Nr.3

Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6 Forme mici

Valoarea de deviz 501 415,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 6: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,472 | 41,56 | 726,136 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 63,197 | 41,56 | 2 626,466 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 48,500 | 41,56 | 2 015,660 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 98,939 | 41,56 | 4 111,906 |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,751 | 41,56 | 239,012 |
| 6. | 7136080025001 | Montator | h-om | 194,514 | 41,56 | 8 084,002 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,745 | 41,56 | 945,282 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 14,322 | 41,56 | 595,222 |
| 9. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 122,610 | 41,56 | 5 095,671 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,712 | 41,56 | 2 689,428 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,440 | 41,56 | 267,645 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,500 | 41,56 | 187,020 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,829 | 41,56 | 159,133 |
| Total manopera | | | | | | 30 516,81 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|------------|
| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 1,565 | 15,00 | 23,475 |
| 2. | 1232456 | Teava d120 mm | kg | 806,400 | 12,00 | 9 676,800 |
| 3. | 1236545468 | Container pentru gunoi | buc | 2,000 | 6 250,00 | 12 500,000 |
| 4. | 123654789 | Inel pentru baschet d=200 | buc | 2,000 | 1 417,00 | 2 834,000 |
| 5. | 12365547485 | Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm | m2 | 70,600 | 167,00 | 11 790,200 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,104 | 300,00 | 331,200 |
| 7. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 3,628 | 300,00 | 1 088,400 |
| 8. | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 1,750 | 500,00 | 875,000 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,860 | 280,00 | 800,800 |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,760 | 12,50 | 9,500 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,068 | 5,00 | 20,340 |
| 12. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,009 | 3 100,00 | 27,900 |
| 13. | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,333 | 3 100,00 | 1 032,300 |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,060 | 3 100,00 | 186,000 |
| 15. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{c} = 44mm calit II | m3 | 0,034 | 3 100,00 | 105,400 |
| 16. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,003 | 3 100,00 | 9,300 |
| 17. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{c} =100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,264 | 3 100,00 | 818,400 |
| 18. | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 2,970 | 3 100,00 | 9 207,000 |
| 19. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 | 3 100,00 | 6,200 |
| 20. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,718 | 100,00 | 171,800 |
| 21. | 2030112931102 | Urne | buc | 10,000 | 50,00 | 500,000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 22. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,483 | 13,50 | 6,521 |
| 23. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,475 | 16,00 | 7,600 |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,337 | 23,00 | 99,751 |
| 25. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,284 | 16,00 | 4,544 |
| 26. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,062 | 21,00 | 43,302 |
| 27. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,733 | 20,00 | 14,660 |
| 28. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 18,710 | 25,00 | 467,750 |
| 29. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,855 | 33,00 | 28,215 |
| 30. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 6,723 | 34,00 | 228,582 |
| 31. | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 10,624 | 34,00 | 361,216 |
| 32. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,003 | 30,00 | 0,090 |
| 33. | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 1,805 | 34,00 | 61,370 |
| 34. | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 11,634 | 34,00 | 395,556 |
| 35. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,903 | 25,00 | 47,575 |
| 36. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,362 | 30,00 | 100,860 |
| 37. | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 5,312 | 30,00 | 159,360 |
| 38. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,950 | 30,00 | 28,500 |
| 39. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,222 | 24,20 | 29,573 |
| 40. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 536,600 | 3,75 | 5 762,250 |
| 41. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 556,280 | 1,45 | 2 256,607 |
| 42. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,922 | 1 210,00 | 2 325,620 |
| 43. | 26631021000001 25 | Beton B12.5 | m3 | 3,246 | 1 170,00 | 3 797,820 |
| 44. | 26631021000001 5 | Beton B15 | m3 | 4,057 | 1 210,00 | 4 908,970 |
| 45. | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 2,870 | 1 125,00 | 3 228,750 |
| 46. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,936 | 850,00 | 795,600 |
| 47. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,750 | 3,00 | 14,250 |
| 48. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,412 | 15,00 | 6,180 |
| 49. | 2710602000092 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,534 | 11,50 | 29,141 |
| 50. | 27221031114461 1 | Teava 159*6 | kg | 280,800 | 12,00 | 3 369,600 |
| 51. | 27221032097743 | Teava 40*25*2 | kg | 86,000 | 11,50 | 989,000 |
| 52. | 27221033030631 | Teava d=159*6 | kg | 208,800 | 12,00 | 2 505,600 |
| 53. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,859 | 11,50 | 9,878 |
| 54. | 28112363099001 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2buc) | kg | 5,273 | 11,20 | 59,058 |
| 55. | 28112363099002 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg) | kg | 256,760 | 11,20 | 2 875,712 |
| 56. | 28112363099003 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg) | kg | 467,953 | 11,50 | 5 381,459 |
| 57. | 28112363099004 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava ?32*32 - 13.9 kg) | kg | 120,271 | 11,50 | 1 383,117 |
| 58. | 28112363099005 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg) | kg | 122,687 | 11,50 | 1 410,900 |
| 59. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,966 | 11,50 | 11,109 |
| 60. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,374 | 22,00 | 30,228 |
| 61. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 9,356 | 44,50 | 416,341 |
| 62. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,154 | 2,00 | 10,308 |
| 63. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,130 | 22,00 | 46,860 |
| 64. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,154 | 0,50 | 2,577 |
| 65. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,085 | 21,00 | 1,785 |
| 66. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 2,019 | 23,00 | 46,437 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|--------|----------|-------------------|
| 67. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,852 | 25,00 | 21,300 |
| 68. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,515 | 20,00 | 10,300 |
| 69. | 321654 | Teava d40 mm | kg | 55,200 | 11,50 | 634,800 |
| 70. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,378 | 15,00 | 20,670 |
| 71. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,883 | 15,00 | 43,245 |
| 72. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,096 | 15,00 | 1,440 |
| 73. | 45625874 | Plasa pentru volei | buc | 2,000 | 2 050,00 | 4 100,000 |
| 74. | 456789 | Plasa de capron | m2 | 70,600 | 167,00 | 11 790,200 |
| 75. | 4569875 | Plasa pentru volei | buc | 2,000 | 271,00 | 542,000 |
| 76. | 7890000 | Inel pentru baschet | buc | 2,000 | 2 150,00 | 4 300,000 |
| 77. | 78910000 | Plasa pentru baschet | buc | 2,000 | 850,00 | 1 700,000 |
| 78. | 7891560 | Urne | buc | 10,000 | 800,00 | 8 000,000 |
| 79. | 79500 | Banca de parc | buc | 80,000 | 1 800,00 | 144 000,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 298 031,97 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 300,00 | 0,300 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,043 | 350,00 | 15,050 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,403 | 100,00 | 40,300 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,202 | 50,00 | 10,100 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 9,262 | 20,00 | 185,240 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,560 | 300,00 | 468,000 |
| 7. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,065 | 10,00 | 0,650 |
| 8. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,017 | 50,00 | 0,850 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,236 | 20,00 | 124,720 |
| 10. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,094 | 10,00 | 0,940 |
| 11. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 74,101 | 20,00 | 1 482,020 |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,015 | 350,00 | 705,250 |
| 13. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 | 200,00 | 0,600 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 337,42 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 397 712,79 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 6 242,07 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 30 171,48 |
| Total | 100,00 + | 434 126,34 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 43 412,63 |
| Total | 100,00 + | 477 538,97 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 23 876,95 |
| Total | 100,00 + | 501 415,92 |
| TVA | 20,00 % | 100 283,18 |

Total deviz:

501 415,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Forme mici | | | | |
| | | 1.1. Capitolul 1.1. Banci (80 buc) | | | | |
| 1 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc | | | 11,221 |
| | | | | | | 11,221 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 | 41,56 | 11,221 |
| 2 | | Banca de parc | buc | | | 1 800,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 79500 | Banca de parc | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000 |
| | | 1.2. Capitolul 1.2. Urne (10 buc) | | | | |
| 3 | TsH91B | Instalarea urne | buc | | | 399,094 |
| | | | | | | 245,204 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 41,56 | 24,936 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,702 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,566 |
| | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,000 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 1 210,00 | 101,640 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| 4 | | Urne | buc | | | 800,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7891560 | Urne | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,000 |
| | | 1.3. Capitolul 1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc) | | | | |
| 5 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | | | 1 335,772 |
| | | | | | | 153,772 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7000 | 41,56 | 153,772 |
| | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,8200 | 1 125,00 | 922,500 |
| | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 0,5000 | 500,00 | 250,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,000 |
| 6 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 2 034,114 |
| | | | | | | 224,424 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 41,56 | 186,189 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 41,56 | 38,235 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 3,75 | 1 477,500 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 850,00 | 204,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,590 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|-------------------------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,000 |
| | | 1.4. Capitolul 1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc) | | | | |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,446 49,446 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,446 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5 | m3 | | | 1 478,275 160,006 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 2663102100000125 | Beton B12.5 | m3 | 1,0250 | 1 170,00 | 1 217,250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,519 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 9 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2 | buc | | | 10 964,209 1 214,383 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7400 | 41,56 | 113,874 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,5100 | 41,56 | 104,316 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,4300 | 41,56 | 558,151 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,2000 | 41,56 | 382,352 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | 41,56 | 55,691 |
| | 456789 | Plasa de capron | m2 | 25,0000 | 167,00 | 4 175,000 |
| | 321654 | Teava d40 mm | kg | 13,8000 | 11,50 | 158,700 |
| | 1232456 | Teava d120 mm | kg | 260,0000 | 12,00 | 3 120,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | 1,45 | 225,374 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | 300,00 | 108,900 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | 280,00 | 80,360 |
| | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,5940 | 3 100,00 | 1 841,400 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,3810 | 23,00 | 8,763 |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,8910 | 34,00 | 30,294 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0690 | 15,00 | 1,035 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 712,832 267,637 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,637 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,175 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 30,00 | 116,989 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,292 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,867 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,872 |
| | | 1.5. Capitolul 1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc) | | | | |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,446 49,446 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,446 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. B12.5 | m3 | | | 1 478,275 160,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|------------------------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 2663102100000125 | Beton B12.5 | m3 | 1,0250 | 1 170,00 | 1 217,250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,519 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 13 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2 | buc | | | 7 107,709 1 214,383 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7400 | 41,56 | 113,874 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,5100 | 41,56 | 104,316 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,4300 | 41,56 | 558,151 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,2000 | 41,56 | 382,352 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | 41,56 | 55,691 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | 1,45 | 225,374 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | 300,00 | 108,900 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | 280,00 | 80,360 |
| | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,5940 | 3 100,00 | 1 841,400 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,3810 | 23,00 | 8,763 |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,8910 | 34,00 | 30,294 |
| | 1232456 | Teava d120 mm | kg | 143,2000 | 12,00 | 1 718,400 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0690 | 15,00 | 1,035 |
| | 321654 | Teava d40 mm | kg | 13,8000 | 11,50 | 158,700 |
| | 456789 | Plasa de capron | m2 | 10,3000 | 167,00 | 1 720,100 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 712,876 267,624 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,624 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,178 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 30,00 | 117,038 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,334 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,828 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,873 |
| | | 1.6. Capitolul 1.6. Utilaj pentru volei (1 buc) | | | | |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,456 49,456 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,456 |
| 16 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 7,488 7,488 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,488 |
| 17 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 32,240 30,740 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,740 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 440,140 41,140 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,140 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|----------|----------|---------------------------------|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | | | 1 520,184 ----- 160,005 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,381 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,623 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 259,156 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,523 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,776 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,105 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,760 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,656 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,938 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,520 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc) | kg | | | 23,246 ----- 8,726 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,726 |
| | 28112363099001 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2buc) | kg | 1,0400 | 11,20 | 11,765 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,503 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,452 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,602 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,199 |
| 22 | TsH38B | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc | buc | | | 5 180,918 ----- 461,732 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,7500 | 41,56 | 72,730 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0100 | 41,56 | 125,096 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,0700 | 41,56 | 210,709 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 41,56 | 44,885 |
| | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,1630 | 3 100,00 | 505,300 |
| | 2710602000092 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,5340 | 11,50 | 29,141 |
| | 272210311144611 | Teava 159*6 | kg | 140,4000 | 12,00 | 1 684,800 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | 1,45 | 225,374 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | 300,00 | 108,900 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | 280,00 | 80,360 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1140 | 23,00 | 2,622 |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,9310 | 34,00 | 31,654 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0690 | 15,00 | 1,035 |
| | 45625874 | Plasa pentru volei | buc | 1,0000 | 2 050,00 | 2 050,000 |
| 23 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc | buc | | | 7 245,309 ----- 1 214,383 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7400 | 41,56 | 113,874 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,5100 | 41,56 | 104,316 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,4300 | 41,56 | 558,151 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,2000 | 41,56 | 382,352 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | 41,56 | 55,690 |
| | 272210311144611 | Teava 159*6 | kg | 140,4000 | 12,00 | 1 684,800 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | 1,45 | 225,374 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | 300,00 | 108,900 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | 280,00 | 80,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------------------|
| | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,5940 | 3 100,00 | 1 841,400 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,3810 | 23,00 | 8,763 |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,8910 | 34,00 | 30,294 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0690 | 15,00 | 1,035 |
| | 45625874 | Plasa pentru volei | buc | 1,0000 | 2 050,00 | 2 050,000 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | | | 713,110 ----- 267,703 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,703 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,200 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 117,103 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,352 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,890 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,862 |
| | | 1.7. Capitolul 1.7. Bara orizontala (1 buc) | | | | |
| 25 | TsA02B | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,461 ----- 49,461 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,461 |
| 26 | TsD01A | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor | m3 | | | 7,467 ----- 7,467 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,467 |
| 27 | TsD04C | Compactarea cu mașină de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ necoeziv | m3 | | | 32,247 ----- 30,747 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,747 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundație din piatră | m3 | | | 440,145 ----- 41,145 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,145 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | | | 1 519,445 ----- 160,007 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,625 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 258,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,537 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automașină 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,582 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,760 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,850 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,520 |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg | kg | | | 23,246 8,728 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,728 |
| | 28112363099002 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg) | kg | 1,0400 | 11,20 | 11,764 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,505 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,449 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | | | 712,844 267,586 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,586 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,172 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 117,049 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,291 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,869 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,877 |
| | | 1.8. Capitolul 1.8. Perete de gimnastica (1 buc) | | | | |
| 33 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,465 49,465 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,465 |
| 34 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 7,531 7,531 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,531 |
| 35 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 32,281 30,781 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,781 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 439,867 40,867 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 40,867 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,833 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 41,667 |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu | m3 | | | 1 519,400 160,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | mijloace clasice, beton simplu clasa.. B15 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,380 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,620 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 258,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 81,682 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,105 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,760 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 12,400 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 3,100 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,520 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg | kg | | | 23,562 8,728 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,728 |
| | 28112363099003 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg) | kg | 1,0400 | 11,50 | 12,080 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,505 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,449 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | | | 712,848 267,623 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,623 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,215 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 116,973 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,294 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,865 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,877 |
| | | 1.9. Capitolul 1.9. Rucohod (1 buc) | | | | |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,450 49,450 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,450 |
| 42 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 7,491 7,491 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,491 |
| 43 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 32,260 30,760 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 44 | TsC54C | Strat de fundație din pietris | m3 | | | 440,140 |
| | | | | | | 41,140 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,140 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 | m3 | | | 1 519,405 |
| | | | | | | 160,005 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,380 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,625 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 258,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,582 |
| | | | | | | 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,105 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2734113803233 | Sirna neagră moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,760 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,850 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,520 |
| 47 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tablă de oțel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava ?32*32 - 13.9 kg | kg | | | 23,562 |
| | | | | | | 8,728 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,728 |
| | 28112363099004 | Confecții metalice (Piesa de gaj din tablă de oțel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava ?32*32 - 13.9 kg) | kg | 1,0400 | 11,50 | 12,080 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,505 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,449 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | | | 713,052 |
| | | | | | | 267,791 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,791 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,200 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 117,130 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,261 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,800 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,870 |
| | | 1.10. Capitolul 1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc) | | | | |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3 | | | 49,456 |
| | | | | | | 49,456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------------------|
| | | infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,456 |
| 50 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 7,459 ----- 7,459 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,459 |
| 51 | TsD04C | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 32,244 ----- 30,744 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,744 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 440,140 ----- 41,140 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,140 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 53 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 | m3 | | | 1 519,400 ----- 160,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,380 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,620 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 258,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 54 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,016 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,102 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,597 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,757 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,764 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,076 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,523 |
| 55 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg | kg | | | 23,562 ----- 8,728 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,728 |
| | 28112363099005 | Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg) | kg | 1,0400 | 11,50 | 12,080 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,505 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,450 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF- | t | | | 712,650 ----- 267,479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|------------------------|
| | | 115, grund GF-021 | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,479 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,316 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 116,923 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,239 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,821 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,872 |
| | | 1.11. Capitolul 1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc) | | | | |
| 57 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 49,456 49,456 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 41,56 | 49,456 |
| 58 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 7,481 7,481 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 41,56 | 7,481 |
| 59 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 32,255 30,755 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 41,56 | 30,755 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 440,145 41,145 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,145 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. B15 | m3 | | | 1 519,773 160,006 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 41,56 | 143,382 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 258,746 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,521 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,277 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 21,00 | 0,102 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,760 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,585 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,512 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,520 |
| 63 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, | buc | | | 7 990,211 2 042,257 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| | | teava 740*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8100 | 41,56 | 75,224 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0700 | 41,56 | 169,149 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,7700 | 41,56 | 1 486,601 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 | 41,56 | 88,107 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,3700 | 41,56 | 223,177 |
| | 27221033030631 | Teava d=159*6 | kg | 104,4000 | 12,00 | 1 252,800 |
| | 27221032097743 | Teava 40*25*2 | kg | 43,0000 | 11,50 | 494,500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,8500 | 1,45 | 452,183 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 300,00 | 217,500 |
| | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,0850 | 3 100,00 | 263,500 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5690 | 280,00 | 159,320 |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 3,1240 | 34,00 | 106,216 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1290 | 15,00 | 1,935 |
| | 7890000 | Inel pentru baschet | buc | 1,0000 | 2 150,00 | 2 150,000 |
| | 78910000 | Plasa pentru baschet | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,000 |
| 64 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021 | t | | | 712,824 ----- 267,675 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 41,56 | 267,675 |
| | 24301161000001 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 7,8000 | 34,00 | 265,200 |
| | 24302261008141 | Grund GF-021 | kg | 3,9000 | 30,00 | 116,949 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,20 | 13,288 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 23,00 | 44,831 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,881 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn | m3 | | | 4 731,102 ----- 935,102 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 41,56 | 841,592 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 41,56 | 93,511 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 100,00 | 32,746 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 100,00 | 2 881,690 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 100,00 | 371,127 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 11,50 | 39,116 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 33,00 | 99,349 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 20,00 | 51,620 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,761 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,993 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,310 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,289 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 251,658 ----- 35,268 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,268 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,433 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 13,50 | 22,961 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 25,00 | 167,518 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,317 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,056 |
| | 2952270002921 | Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 2,993 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,113 |
| 67 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor | m2 | | | 36,618 ----- 22,858 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 41,56 | 22,858 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0800 | 12,50 | 1,000 |
| | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 | 34,00 | 6,460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 16,00 | 0,800 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,000 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
| | | 2. Capitolul 2. Utilaj pentru terenuri sportive | | | | |
| 68 | | Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm | m2 | | | 167,000 0,000 |
| | 12365547485 | Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm | m2 | 1,0000 | 167,00 | 167,000 |
| 69 | | Plasa pentru volei | buc | | | 271,000 0,000 |
| | 4569875 | Plasa pentru volei | buc | 1,0000 | 271,00 | 271,000 |
| 70 | | Inel pentru baschet d=200 mm | buc | | | 1 417,000 0,000 |
| | 123654789 | Inel pentru baschet d=200 | buc | 1,0000 | 1 417,00 | 1 417,000 |
| 71 | | Container pentru gunoi | buc | | | 6 250,000 0,000 |
| | 1236545468 | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 250,00 | 6 250,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7
Pavare de acces**

Valoarea de deviz 2 044 780,81 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Suprafete acoperite | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| | | cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2) | | | | |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm | m3 | 185,400 | 425,036 15,377 | 78 801,648 2 850,933 |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm | m3 | 185,400 | 433,818 12,468 | 80 429,917 2 311,567 |
| 3 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm | m2 | 1 854,000 | 210,169 43,389 | 389 652,658 80 442,538 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15 | m | 380,000 | 126,559 24,520 | 48 092,572 9 317,752 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2) Inclusiv salariu | | | | 596 976,795 94 922,790 |
| | | 2. Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta | | | | |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- Grosimea 10 cm | m3 | 199,800 | 425,036 15,377 | 84 922,215 3 072,365 |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast- Pietris gr=22.0 cm | m3 | 439,560 | 451,257 15,377 | 198 354,664 6 759,194 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum | t | 1,600 | 10 126,000 0,000 | 16 201,600 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|--|----|-----------|------------------|-----------------------------------|
| | | topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t) | | | | |
| 8 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm | m2 | 1 998,000 | 178,866 3,325 | 357 374,008 6 642,950 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | 888,000 | 86,359 24,520 | 76 687,147 21 774,115 |
| | | Total Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta Inklusiv salariu | | | | 733 539,634 38 248,624 |

| | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| | Total | lei | 1 330 516,42 |
| | Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 29 963,57 |
| | Cheltuieli de transport | 10,00 % | 114 830,84 |
| | Total | 100,00 + | 1 475 310,83 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 147 531,08 |
| | Total | 100,00 + | 1 622 841,91 |
| | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 81 142,10 |
| | Total | 100,00 + | 1 703 984,01 |
| | TVA | 20,00 % | 340 796,80 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 2 044 780,81 133 171,41 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Pavare de acces

Valoarea de deviz 2 044 780,81 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 7: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2 795,691 | 41,56 | 116 188,918 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 159,840 | 41,56 | 6 642,950 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 190,200 | 41,56 | 7 904,712 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 58,586 | 41,56 | 2 434,834 |
| | | Total manopera | | | | 133 171,41 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 235,764 | 1 380,00 | 325 354,320 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 235,458 | 300,00 | 70 637,400 |
| 3. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 11,988 | 1 320,00 | 15 824,160 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,144 | 280,00 | 2 840,320 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 504,997 | 280,00 | 141 399,160 |
| 6. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 9,270 | 280,00 | 2 595,600 |
| 7. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 140,904 | 280,00 | 39 453,120 |
| 8. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 576,263 | 300,00 | 172 878,900 |
| 9. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,648 | 9 700,00 | 15 985,600 |
| 10. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 702,560 | 1,45 | 5 368,712 |
| 11. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 966,400 | 1,45 | 4 301,280 |
| 12. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 48 945,600 | 1,45 | 70 971,120 |
| 13. | 266111280065530 | Placi de pavaj gr=30 mm | m2 | 1 881,810 | 100,00 | 188 181,000 |
| 14. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 57,060 | 0,00 | 0,000 |
| 15. | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 892,440 | 55,00 | 49 084,200 |
| 16. | 266612280028530 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 | m | 381,900 | 95,00 | 36 280,500 |
| 17. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 27,972 | 11,50 | 321,678 |
| 18. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 37,080 | 100,00 | 3 708,000 |
| 19. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 200,615 | 15,00 | 3 009,225 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,608 | 15,00 | 114,120 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 148 308,41 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,480 | 450,00 | 216,000 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 47,375 | 400,00 | 18 950,000 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,187 | 100,00 | 1 318,700 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 179,792 | 100,00 | 17 979,200 |
| 5. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,187 | 500,00 | 6 593,500 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 19,896 | 200,00 | 3 979,200 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 49 036,60 |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 330 516,42 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 % | 29 963,57 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 114 830,84 |
| Total | 100,00 + | 1 475 310,83 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 147 531,08 |
| Total | 100,00 + | 1 622 841,91 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 81 142,10 |
| Total | 100,00 + | 1 703 984,01 |
| TVA | 20,00 % | 340 796,80 |

Total deviz:

2 044 780,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2) | | | | |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm | m3 | | | 425,036 15,377 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 41,56 | 15,377 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,480 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 280,00 | 367,079 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 100,00 | 15,300 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 400,00 | 19,200 |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara | m3 | | | 433,818 12,468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|------|---------|----------|---------------------|
| | | innoroire - Gr=10 cm | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 41,56 | 12,468 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 300,00 | 381,000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 400,00 | 16,800 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 100,00 | 21,800 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,000 |
| 3 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm | m2 | | | 210,169 43,389 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 41,56 | 42,075 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 41,56 | 1,313 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,45 | 2,320 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 1,45 | 38,280 |
| | 266111280065530 | Placi de pavaj gr=30 mm | m2 | 1,0150 | 100,00 | 101,500 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 280,00 | 1,400 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 280,00 | 21,280 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15 | m | | | 126,559 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 266612280028530 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 | m | 1,0050 | 95,00 | 95,475 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | | 2. Capitolul 2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta | | | | |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- Grosimea 10 cm | m3 | | | 425,036 15,377 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 41,56 | 15,377 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,480 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 280,00 | 367,080 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 100,00 | 15,300 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 400,00 | 19,199 |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast- Pietris gr=22.0 cm | m3 | | | 451,257 15,377 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 41,56 | 15,377 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 300,00 | 393,300 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 15,00 | 3,480 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 100,00 | 15,300 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 400,00 | 19,200 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t) | t | | | 10 126,000 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 700,00 | 9 991,000 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,000 |
| 8 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm | m2 | | | 178,866 3,325 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 | 41,56 | 3,325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 | 1 380,00 | 162,840 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 320,00 | 7,920 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 11,50 | 0,161 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0033 | 100,00 | 0,660 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0033 | 100,00 | 0,660 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0033 | 500,00 | 3,300 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | | | 86,359 ----- 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,240 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 488 692,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - | 100 m3 | 27,300 | 302,500 ----- 0,000 | 8 258,250 ----- 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp) | | | | |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer | 100 m3 | 74,220 | <u>385,001</u> 0,000 | <u>28 574,750</u> 0,000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului | 100 m3 | 35,160 | <u>675,000</u> 0,000 | <u>23 733,000</u> 0,000 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 7 638,000 | <u>15,200</u> 0,000 | <u>116 097,600</u> 0,000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 63,650 | <u>116,163</u> 14,962 | <u>7 393,806</u> 952,306 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 53,090 | <u>1 080,909</u> 210,709 | <u>57 385,439</u> 11 186,539 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului | 100 m3 | 31,540 | <u>675,000</u> 0,000 | <u>21 289,500</u> 0,000 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5 204,000 | <u>15,200</u> 0,000 | <u>79 100,800</u> 0,000 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 31,540 | <u>116,160</u> 14,961 | <u>3 663,672</u> 471,872 |
| 10 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP | 100 m3 | 9,080 | <u>330,011</u> 0,000 | <u>2 996,500</u> 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | teren catg. I sau II | | | | |
| | | Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | 348 493,317 12 610,717 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 348 493,32 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 2 837,41 |
| | | Transportarea materialelor | 10,00 % | 1 261,07 |
| | | Total | 100,00 + | 352 591,80 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 35 259,18 |
| | | Total | 100,00 + | 387 850,98 |
| | | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 19 392,55 |
| | | Total | 100,00 + | 407 243,53 |
| | | TVA | 20,00 % | 81 448,71 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 488 692,24 12 610,72 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Sistemizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 488 692,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 8: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 303,434 | 41,56 | 12 610,717 |
| Total manopera | | | | | | 12 610,72 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----|-------|--------|---------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,381 | 300,00 | 114,300 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 114,30 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 461,989 | 100,00 | 46 198,900 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 150,075 | 300,00 | 45 022,500 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 11,986 | 250,00 | 2 996,500 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 185,408 | 250,00 | 46 352,000 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 975,992 | 200,00 | 195 198,400 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 335 768,30 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 348 493,32 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 2 837,41 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 1 261,07 |
| Total | 100,00 + | 352 591,80 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 35 259,18 |
| Total | 100,00 + | 387 850,98 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 19 392,55 |
| Total | 100,00 + | 407 243,53 |
| TVA | 20,00 % | 81 448,71 |

Total deviz:**488 692,24**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistematizarea pe verticala | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp) | 100 m3 | | | 302,500 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 250,00 | 302,500 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer | 100 m3 | | | 385,001 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 250,00 | 385,001 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului | 100 m3 | | | 675,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 300,00 | 675,000 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 15,200 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,200 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 116,163 14,962 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 41,56 | 14,962 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 300,00 | 1,202 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,000 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 1 080,909 210,709 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 41,56 | 210,709 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 100,00 | 870,200 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului | 100 m3 | | | 675,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 300,00 | 675,000 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 15,200 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,200 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 116,160 14,961 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 41,56 | 14,961 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 300,00 | 1,198 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,000 |
| 10 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 330,011 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 | 250,00 | 330,011 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9 Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 522 968,34 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,330 | 614,936 0,000 | 1 432,800 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 | 85,614 85,614 | 684,909 684,909 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr= 50 MM | m3 | 0,800 | 450,645 41,145 | 360,516 32,916 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,290 | 272,481 0,000 | 351,500 0,000 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,290 | 1 405,558 366,566 | 1 813,170 472,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|---------|----------------------|--------------------------------|
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 32,800 | 12,884 12,884 | 422,582 422,582 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 32,800 | 32,670 31,170 | 1 071,576 1 022,376 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 6 137,053 2 635,653 |
| | | 2. Capitolul 2. Hazna | | | | |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5 | m3 | 23,500 | 1 501,134 182,864 | 35 276,659 4 297,304 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2 | kg | 37,800 | 34,168 8,728 | 1 291,554 329,904 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 115,500 | 78,797 49,872 | 9 101,064 5 760,216 |
| 11 | IzF04A κ=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 101,000 | 99,152 3,325 | 10 014,354 335,805 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,800 | 94,622 70,652 | 4 049,815 3 023,905 |
| 13 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile(Глиняный замок) | m3 | 5,000 | 406,308 74,808 | 2 031,540 374,040 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня - gr=5.0 cm | m3 | 1,250 | 450,821 41,161 | 563,526 51,451 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5) | m2 | 24,800 | 111,523 37,404 | 2 765,769 927,619 |
| 16 | CG01A к=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20mm | m2 | 24,800 | 40,666 19,493 | 1 008,508 483,426 |
| 17 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm | buc | 1,000 | 896,535 43,638 | 896,535 43,638 |
| | | Total Capitolul 2. Hazna Inclusiv salariu | | | | 66 999,324 15 627,308 |
| | | 3. Capitolul 3. Planseu monolit | | | | |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 | m3 | 12,800 | 1 596,081 220,268 | 20 429,841 2 819,431 |
| 19 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 258,800 | 15,252 2,868 | 3 947,306 742,137 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 64,200 | 78,807 49,872 | 5 059,388 3 201,783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 3. Planseu monolit Inclusiv salariu | | | | 29 436,535 6 763,351 |
| | | 4. Capitolul 4. Centura CM-1 | | | | |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15 | m3 | 1,200 | 1 596,138 220,268 | 1 915,366 264,321 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,300 | 16,495 4,115 | 318,347 79,421 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 83,650 | 15,295 2,909 | 1 279,404 243,334 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Ancher A-1 (26 buc) | kg | 31,220 | 34,168 8,727 | 1 066,713 272,468 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,500 | 90,072 54,028 | 1 125,902 675,350 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 4. Centura CM-1 Inclusiv salariu | | | | 5 705,732 1 534,894 |
| | | 5. Capitolul 5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc) | | | | |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 | m3 | 0,300 | 1 597,137 220,270 | 479,141 66,081 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 | kg | 8,960 | 16,501 | 147,846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| | | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | 4,114 | 36,864 |
| 28 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,720 | 15,298 2,910 | 362,873 69,032 |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,600 | 78,527 49,872 | 361,226 229,411 |
| | | Total Capitolul 5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc) Inclusiv salariu | | | | 1 351,086 401,388 |
| | | 6. Capitolul 6. Pereti | | | | |
| 30 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,500 | 2 034,177 224,424 | 15 256,330 1 683,180 |
| | | Total Capitolul 6. Pereti Inclusiv salariu | | | | 15 256,330 1 683,180 |
| | | 7. Capitolul 7. Pereti despartitori | | | | |
| 31 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,262 | 30 391,389 7 072,340 | 7 962,544 1 852,953 |
| | | Total Capitolul 7. Pereti despartitori Inclusiv salariu | | | | 7 962,544 1 852,953 |
| | | 8. Capitolul 8. Buiandrugii monoliti | | | | |
| | | 8.1. Capitolul 8.1. Buiandrugii B1 (4 buc) | | | | |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si | m3 | 0,400 | 1 595,142 220,267 | 638,057 88,107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|----------------------|--------------------------------------|
| | | turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции В15) | | | | |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,760 | 16,510 4,113 | 95,100 23,689 |
| 34 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,880 | 15,294 2,908 | 304,051 57,810 |
| 35 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,000 | 89,888 54,028 | 1 617,984 972,504 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 8.1. Buiandrugii B1 (4 buc) Inclusiv salariu | | | | 2 655,192 1 142,110 |
| | | 8.2. Capitolul 8.2. Buiandrugii B2 (4 buc) | | | | |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15 | m3 | 0,400 | 1 595,142 220,267 | 638,057 88,107 |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,760 | 16,510 4,113 | 95,100 23,689 |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 | kg | 18,520 | 15,303 2,911 | 283,406 53,903 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|----------------------|--------------------------------------|
| | | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | | |
| 39 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,000 | 89,888 54,028 | 1 617,984 972,504 |
| | | Total Capitolul 8.2. Buiandrugii B2 (4 buc) Inclusiv salariu | | | | 2 634,547 1 138,203 |
| | | Total Capitolul 8. Buiandrugii monoliti Inclusiv salariu | | | | 5 289,739 2 280,313 |
| | | 9. Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400 | | | | |
| 40 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic) | m3 | 1,700 | 4 758,488 835,356 | 8 089,430 1 420,106 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,700 | 199,920 35,326 | 339,864 60,054 |
| 42 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice(Placi de OSB 10mm) | m2 | 23,000 | 357,673 95,588 | 8 226,484 2 198,524 |
| 43 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 138,000 | 7,734 6,234 | 1 067,292 860,292 |
| 44 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %- Vata minerala gr=100 mm | m2 | 23,000 | 112,414 3,740 | 2 585,514 86,029 |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 23,000 | 23,130 10,390 | 531,991 238,970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 46 | CK51B | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием) | m2 | 23,000 | 233,470 105,562 | 5 369,805 2 427,935 |
| 47 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- Usa de acces | m2 | 1,000 | 1 090,583 74,808 | 1 090,583 74,808 |
| | | Total Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400 Inclusiv salariu | | | | 27 300,963 7 366,718 |
| | | 10. Capitolul 10. Timplarie | | | | |
| | | 10.1. Capitolul 10.1. Ferestre | | | | |
| 48 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv- Fr - 1 (4 buc) | m2 | 1,600 | 1 370,357 39,067 | 2 192,572 62,507 |
| | | Total Capitolul 10.1. Ferestre Inclusiv salariu | | | | 2 192,572 62,507 |
| | | 10.2. Capitolul 10.2. Usi | | | | |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)) | m2 | 7,200 | 1 542,789 33,664 | 11 108,078 242,378 |
| 50 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 8,000 | 1 542,789 33,663 | 12 342,308 269,308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc) | | | | |
| 51 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 90,000 | 7,734 6,234 | 696,060 561,060 |
| | | Total Capitolul 10.2. Usi Inklusiv salariu | | | | 24 146,446 1 072,746 |
| | | Total Capitolul 10. Timplarie Inklusiv salariu | | | | 26 339,018 1 135,253 |
| | | 11. Capitolul 11. Pardoseli | | | | |
| | | 11.1. Capitolul 11.1. Tip -1 | | | | |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня - Gr=50 mm | m3 | 0,500 | 450,644 41,144 | 225,322 20,572 |
| 53 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm | m2 | 9,750 | 117,251 43,636 | 1 143,200 425,450 |
| 54 | CG22A5 к=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade-B 7.5 | m2 | -9,750 | 23,908 0,831 | -233,104 -8,104 |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2) | kg | 19,500 | 31,536 1,249 | 614,947 24,354 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,750 | 60,706 29,092 | 591,884 283,647 |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato | m2 | 9,750 | 326,068 120,520 | 3 179,161 1 175,067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 11.1. Tip -1 Inclusiv salariu | | | | 5 521,410 1 920,986 |
| | | 11.2. Capitolul 11.2. Tip - 2 | | | | |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,210 | 60,694 29,092 | 1 469,407 704,318 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato | m2 | 24,210 | 326,062 120,524 | 7 893,964 2 917,886 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 11.2. Tip - 2 Inclusiv salariu | | | | 9 363,371 3 622,204 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 11. Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 14 884,781 5 543,190 |
| | | 12. Capitolul 12. Finisarea interioara | | | | |
| 60 | CK52A f | Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate | m2 | 22,000 | 130,491 36,988 | 2 870,797 813,745 |
| 61 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 45,000 | 73,140 3,740 | 3 291,318 168,318 |
| 62 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- Gr=25 mm | m2 | 116,050 | 118,278 88,315 | 13 726,127 10 248,946 |
| 63 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 81,300 | 254,147 68,574 | 20 662,114 5 575,066 |
| 64 | CK26D | Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 183,500 | 73,556 4,156 | 13 497,526 762,626 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (| m2 | 34,750 | 2,821 1,246 | 98,034 43,306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|------------------------|----------------------------------|
| | | Груновка Supraten) | | | | |
| 66 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 34,750 | 25,953 13,715 | 901,869 476,610 |
| 67 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,100 | 38,610 2,910 | 3,861 0,291 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 12. Finisarea interioara Inclusiv salariu | | | | 55 051,646 18 088,908 |
| | | 13. Capitolul 13. Acoperis | | | | |
| 68 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,990 | 5 085,097 1 001,178 | 10 119,343 1 992,345 |
| 69 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,990 | 199,910 35,337 | 397,821 70,320 |
| 70 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3) | m2 | 46,000 | 77,720 19,533 | 3 575,127 898,527 |
| 71 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,810 | 42,648 10,416 | 34,545 8,437 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,810 | 199,991 35,352 | 161,993 28,635 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 46,000 | 23,130 10,390 | 1 063,991 477,940 |
| 74 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 46,000 | 225,814 47,794 | 10 387,421 2 198,524 |
| 75 | pret | Detalii de coama | m | 14,300 | 100,000 0,000 | 1 430,000 0,000 |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din | m | 25,400 | 137,495 | 3 492,384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l | | | 12,468 | 316,687 |
| 77 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- Burlane din tabla plata tip tigla d=80 | m | 20,000 | 155,351 14,546 | 3 107,020 290,920 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m | kg | 27,540 | 55,382 8,727 | 1 525,209 240,341 |
| 79 | CK28D | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure | m2 | 11,700 | 376,709 170,396 | 4 407,498 1 993,633 |
| 80 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 72,000 | 7,734 6,234 | 556,848 448,848 |
| 81 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150 | m3 | 0,060 | 4 692,867 935,100 | 281,572 56,106 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,060 | 199,850 35,333 | 11,991 2,120 |
| | | Total Capitolul 13. Acoperis Inklusiv salariu | | | | 40 552,763 9 023,383 |
| | | 14. Capitolul 14. Canal de ventilatie | | | | |
| 83 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,000 | 2 035,624 224,424 | 2 035,624 224,424 |
| 84 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Copertina | kg | 5,600 | 35,411 8,728 | 198,304 48,875 |
| 85 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm | m2 | 2,500 | 564,495 33,248 | 1 411,237 83,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 86 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- Plite din vata minerala gr=30 mm | m2 | 4,500 | 235,662 96,004 | 1 060,481 432,016 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,500 | 15,094 4,987 | 67,925 22,442 |
| 88 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 4,500 | 96,883 50,703 | 435,974 228,164 |
| | | Total Capitolul 14. Canal de ventilatie Inclusiv salariu | | | | 5 209,545 1 039,041 |
| | | 15. Capitolul 15. Finisarea exterioara | | | | |
| 89 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm | m2 | 46,500 | 118,280 88,315 | 5 500,005 4 106,668 |
| 90 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 46,500 | 100,180 74,808 | 4 658,370 3 478,572 |
| 91 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 cm | m2 | 4,500 | 118,294 88,320 | 532,323 397,438 |
| 92 | CI06C | Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu | m2 | 4,500 | 220,604 101,822 | 992,720 458,199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|----|--------|-------------------|----------------------|
| | | suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti" | | | | |
| 93 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare | m2 | 1,200 | 94,627 70,653 | 113,553 84,783 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri | m2 | 1,200 | 81,226 50,703 | 97,471 60,844 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,200 | 18,412 8,312 | 22,094 9,974 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Glafuri | m2 | 1,200 | 81,226 50,703 | 97,471 60,844 |
| 97 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -1,200 | 32,164 19,949 | -38,597 -23,939 |
| 98 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu- B=150 mm | m | 34,500 | 114,624 16,624 | 3 954,528 573,528 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten) | m2 | 1,200 | 2,822 1,247 | 3,386 1,496 |
| 100 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 1,200 | 25,950 13,715 | 31,140 16,458 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | Total Capitolul 15. Finisarea exterioara Inclusiv salariu | | | | 15 964,464 9 224,865 |
| | | 16. Capitolul 16. Suprafete pavate | | | | |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris-Gr=50 mm | m3 | 2,200 | 450,645 41,145 | 991,418 90,518 |
| 102 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm | m2 | 42,700 | 155,391 24,771 | 6 635,197 1 057,702 |
| 103 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 | m | 35,400 | 86,358 24,520 | 3 057,062 868,023 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 16. Suprafete pavate Inclusiv salariu | | | | 10 683,677 2 016,243 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|
| | Total | lei | 334 125,25 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 19 398,75 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 23 798,04 |
| | Total | 100,00 + | 377 322,04 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 37 732,20 |
| | Total | 100,00 + | 415 054,24 |
| | Beneficu de deviz | 5,00 % | 20 752,71 |
| | Total | 100,00 + | 435 806,95 |
| | TVA | 20,00 % | 87 161,39 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 522 968,34 86 216,68 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9
Viceu. Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 522 968,34 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 9: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,600 | 41,56 | 191,176 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 503,669 | 41,56 | 20 932,484 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,842 | 41,56 | 325,913 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 196,337 | 41,56 | 8 159,765 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,564 | 41,56 | 1 270,240 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 53,430 | 41,56 | 2 220,551 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 208,235 | 41,56 | 8 654,247 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 75,111 | 41,56 | 3 121,613 |
| 9. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,351 | 41,56 | 1 676,988 |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,456 | 41,56 | 517,671 |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,125 | 41,56 | 420,795 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 118,981 | 41,56 | 4 944,850 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 32,464 | 41,56 | 1 349,204 |
| 14. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 | 41,56 | 43,638 |
| 15. | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,176 | 41,56 | 48,875 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,942 | 41,56 | 537,870 |
| 17. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,540 | 41,56 | 22,442 |
| 18. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,965 | 41,56 | 40,106 |
| 19. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 57,895 | 41,56 | 2 406,116 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 18,347 | 41,56 | 762,501 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 219,775 | 41,56 | 9 133,848 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,639 | 41,56 | 3 018,878 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 206,885 | 41,56 | 8 598,145 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,926 | 41,56 | 287,844 |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 173,205 | 41,56 | 7 198,401 |
| 26. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 8,000 | 41,56 | 332,480 |
| Total manopera | | | | | | 86 216,68 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,586 | 5,00 | 7,930 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 1,049 | 15,00 | 15,735 |
| 3. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 5,500 | 300,00 | 1 650,000 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,463 | 300,00 | 1 638,900 |
| 5. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,073 | 300,00 | 621,900 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,806 | 280,00 | 3 305,680 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,246 | 280,00 | 628,880 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 8. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,214 | 280,00 | 59,920 |
| 9. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,828 | 280,00 | 511,840 |
| 10. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 0,102 | 35,00 | 3,570 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,798 | 3,00 | 5,394 |
| 12. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,051 | 20,00 | 1,020 |
| 13. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,316 | 3 100,00 | 4 079,600 |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,528 | 3 100,00 | 4 736,800 |
| 15. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II | m3 | 0,007 | 3 100,00 | 21,700 |
| 16. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 1,652 | 3 100,00 | 5 121,200 |
| 17. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,049 | 3 100,00 | 151,900 |
| 18. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,061 | 3 100,00 | 189,100 |
| 19. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,175 | 3 100,00 | 542,500 |
| 20. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,318 | 3 100,00 | 985,800 |
| 21. | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) $\delta=20-24$ cm calit II | m3 | 0,561 | 3 100,00 | 1 739,100 |
| 22. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,009 | 3 100,00 | 27,900 |
| 23. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,250 | 3 100,00 | 775,000 |
| 24. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 411,460 | 0,65 | 1 567,449 |
| 25. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 130,269 | 0,65 | 84,674 |
| 26. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 25,705 | 100,00 | 2 570,500 |
| 27. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,000 |
| 28. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,600 | 1 250,00 | 2 000,000 |
| 29. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 15,200 | 1 450,00 | 22 040,000 |
| 30. | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm | buc | 17,873 | 1,20 | 21,448 |
| 31. | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 4,766 | 1,20 | 5,719 |
| 32. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 251,260 | 4,42 | 1 110,569 |
| 33. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,132 | 1 000,00 | 132,000 |
| 34. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 7,752 | 20,00 | 155,040 |
| 35. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,560 | 16,00 | 72,960 |
| 36. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 27,936 | 20,00 | 558,720 |
| 37. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 343,400 | 22,50 | 7 726,500 |
| 38. | 23203226000361 | Gudron | kg | 3,317 | 18,00 | 59,706 |
| 39. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 35,190 | 22,50 | 791,775 |
| 40. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,113 | 13,50 | 1,526 |
| 41. | 2413217300010 | Cleme | buc | 10,200 | 5,00 | 51,000 |
| 42. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 6,369 | 20,00 | 127,380 |
| 43. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,728 | 75,00 | 654,600 |
| 44. | 24165861053031 | Amorsa-grund (Груновка Supraten) | kg | 5,392 | 9,50 | 51,224 |
| 45. | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 14,380 | 30,00 | 431,400 |
| 46. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,055 | 30,00 | 1,650 |
| 47. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,275 | 27,50 | 7,563 |
| 48. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 30,552 | 15,50 | 473,555 |
| 49. | 24302261000001 | Fuga | kg | 50,266 | 21,00 | 1 055,586 |
| 50. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 1,867 | 24,00 | 44,808 |
| 51. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,055 | 75,00 | 229,125 |
| 52. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,180 | 5,00 | 0,900 |
| 53. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 18,000 | 2,00 | 36,000 |
| 54. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 18,180 | 2,00 | 36,360 |
| 55. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 22,725 | 2,00 | 45,450 |
| 56. | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" | kg | 9,660 | 4,00 | 38,640 |
| 57. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,588 | 16,00 | 25,408 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 58. | 2513206621501 | Banda de armare "Serpeanca" | m | 32,200 | 0,75 | 24,150 |
| 59. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,415 | 75,00 | 181,125 |
| 60. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 45,000 | 65,00 | 2 925,000 |
| 61. | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 60,234 | 30,00 | 1 807,020 |
| 62. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 6,320 | 8,50 | 53,720 |
| 63. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,603 | 900,00 | 542,700 |
| 64. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 4 669,480 | 3,75 | 17 510,550 |
| 65. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 4,830 | 100,00 | 483,000 |
| 66. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 103,368 | 1,45 | 149,884 |
| 67. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 68,320 | 1,45 | 99,064 |
| 68. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 433,667 | 1,45 | 6 428,817 |
| 69. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,122 | 1,45 | 0,177 |
| 70. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 336,049 | 1,45 | 487,271 |
| 71. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 162,750 | 1,45 | 235,988 |
| 72. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 30,564 | 25,00 | 764,100 |
| 73. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 13,704 | 4,00 | 54,816 |
| 74. | 26531021008311 | Tink | kg | 10,350 | 20,00 | 207,000 |
| 75. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 75,902 | 10,00 | 759,020 |
| 76. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr=3,0 cm | m2 | 43,340 | 100,00 | 4 334,000 |
| 77. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 83,755 | 150,00 | 12 563,250 |
| 78. | 26611128007001 | Teracota Portelanato | m2 | 34,979 | 150,00 | 5 246,850 |
| 79. | 26621027002021 | Lambriu din plastic | m2 | 24,150 | 74,00 | 1 787,100 |
| 80. | 26621027010101 | Lambriu PVC | m2 | 22,507 | 74,00 | 1 665,518 |
| 81. | 26631021000001 25 | Beton B12.5 | m3 | 24,449 | 1 170,00 | 28 605,330 |
| 82. | 26631021000001 5 | Beton B15 | m3 | 15,942 | 1 210,00 | 19 289,820 |
| 83. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,134 | 0,00 | 0,000 |
| 84. | 26631021009107 5 | Beton marfa clasa B 7,5 | m3 | -0,200 | 1 125,00 | |
| 85. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,209 | 0,00 | 0,000 |
| 86. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 2,040 | 850,00 | 1 734,000 |
| 87. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,279 | 0,00 | 0,000 |
| 88. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 7,737 | 0,00 | 0,000 |
| 89. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 137,537 | 2,00 | 275,074 |
| 90. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 303,818 | 2,00 | 607,636 |
| 91. | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 35,577 | 55,00 | 1 956,735 |
| 92. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 5,232 | 21,00 | 109,872 |
| 93. | 26701122030001 | Placi artificiale de tip "Cosauti" | m2 | 4,725 | 85,25 | 402,806 |
| 94. | 26701122040501 | Placi de OSB 10mm | m2 | 24,802 | 170,00 | 4 216,340 |
| 95. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,080 | 3,00 | 30,240 |
| 96. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,595 | 14,00 | 106,330 |
| 97. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 81,730 | 8,50 | 694,704 |
| 98. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,450 | 5,00 | 2,250 |
| 99. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,220 | 50,00 | 11,000 |
| 100. | 26821626113701 | Vata minerala gr=100 mm | m2 | 23,230 | 65,00 | 1 509,950 |
| 101. | 26821626113703 | Plite din vata minerala gr=30 mm | m2 | 4,863 | 95,00 | 461,985 |
| 102. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 24,150 | 90,00 | 2 173,500 |
| 103. | 27104036422991 | Tabla zincata gr=0.8 mm | kg | 14,569 | 90,00 | 1 311,210 |
| 104. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 55,545 | 90,00 | 4 999,050 |
| 105. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,932 | 46,00 | 88,872 |
| 106. | 27104063117268 0 | Burlane din tabla plata tip tigla d=80 | m | 21,420 | 55,00 | 1 178,100 |
| 107. | 27104063118001 2 | Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l | m | 27,470 | 46,00 | 1 263,620 |
| 108. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 23,580 | 11,50 | 271,170 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|-----------|--------|------------|
| 109. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 8,716 | 11,50 | 100,234 |
| 110. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 306,142 | 11,50 | 3 520,633 |
| 111. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 149,414 | 11,50 | 1 718,260 |
| 112. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 5,00 | 0,000 |
| 113. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,690 | 11,50 | 7,935 |
| 114. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 11,640 | 11,50 | 133,861 |
| 115. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,640 | 11,50 | 53,359 |
| 116. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 30,641 | 10,00 | 306,410 |
| 117. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm | m | 34,500 | 95,00 | 3 277,500 |
| 118. | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 183,500 | 65,00 | 11 927,500 |
| 119. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 69,020 | 25,00 | 1 725,500 |
| 120. | 28112363098001 | Opritori de zapada, - 20.4 m | kg | 27,540 | 46,00 | 1 266,840 |
| 121. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,882 | 23,00 | 135,286 |
| 122. | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 17,653 | 1,50 | 26,479 |
| 123. | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 17,653 | 1,60 | 28,245 |
| 124. | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 24,714 | 7,00 | 172,998 |
| 125. | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 18,535 | 7,00 | 129,745 |
| 126. | 2812106306000 | Profiluri din aluminiu | kg | 84,111 | 25,00 | 2 102,775 |
| 127. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,880 | 12,00 | 46,560 |
| 128. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,603 | 12,00 | 7,236 |
| 129. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 82,964 | 12,00 | 995,568 |
| 130. | 28731220041002 | Plase sudate (d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)) | kg | 19,695 | 29,44 | 579,821 |
| 131. | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,966 | 25,00 | 24,150 |
| 132. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,561 | 25,00 | 539,025 |
| 133. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,079 | 25,00 | 1,975 |
| 134. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,656 | 22,00 | 14,432 |
| 135. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,057 | 44,50 | 2,537 |
| 136. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,483 | 44,50 | 21,494 |
| 137. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 69,840 | 2,00 | 139,680 |
| 138. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 31,900 | 20,00 | 638,000 |
| 139. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 1 579,400 | 0,70 | 1 105,580 |
| 140. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 5,100 | 60,00 | 306,000 |
| 141. | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm | buc | 460,000 | 0,30 | 138,000 |
| 142. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 261,620 | 0,50 | 130,810 |
| 143. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 69,840 | 0,35 | 24,443 |
| 144. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,164 | 22,00 | 25,608 |
| 145. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 300,000 | 1,50 | 450,000 |
| 146. | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub | buc | 69,000 | 2,00 | 138,000 |
| 147. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 36,360 | 1,00 | 36,360 |
| 148. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 15,358 | 25,00 | 383,950 |
| 149. | 28751142029051 | Sifon LD d=800mm | buc | 1,020 | 835,00 | 851,700 |
| 150. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 7,716 | 35,00 | 270,060 |
| 151. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 5,232 | 60,00 | 313,920 |
| 152. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 10,200 | 60,00 | 612,000 |
| 153. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 5,100 | 40,00 | 204,000 |
| 154. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5,100 | 55,00 | 280,500 |
| 155. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 5,232 | 65,00 | 340,080 |
| 156. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 36,627 | 25,00 | 915,675 |
| 157. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,984 | 24,50 | 171,108 |
| 158. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 434,700 | 0,50 | 217,350 |
| 159. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 852,840 | 0,20 | 170,568 |
| 160. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,854 | 100,00 | 85,400 |
| 161. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 17,572 | 3,50 | 61,502 |
| 162. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,280 | 15,00 | 49,200 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 163. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,069 | 15,00 | 181,035 |
| 164. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,475 | 15,00 | 22,125 |
| 165. | 7899990 | Detalii de coama | buc | 14,300 | 100,00 | 1 430,000 |
| 166. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,023 | 3,00 | 6,069 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 237 980,41 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,024 | 300,00 | 7,200 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,596 | 350,00 | 208,600 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,995 | 100,00 | 199,500 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,998 | 100,00 | 99,800 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,169 | 20,00 | 3,380 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,271 | 20,00 | 5,420 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,163 | 300,00 | 2 748,900 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,135 | 10,00 | 1,350 |
| 9. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,386 | 10,00 | 3,860 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,960 | 20,00 | 359,200 |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,588 | 20,00 | 11,760 |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,776 | 300,00 | 1 432,800 |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,069 | 250,00 | 17,250 |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,406 | 250,00 | 351,500 |
| 15. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,274 | 50,00 | 13,700 |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 23,160 | 20,00 | 463,200 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,208 | 20,00 | 4,160 |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,048 | 20,00 | 60,960 |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,813 | 20,00 | 16,260 |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 13,403 | 100,00 | 1 340,300 |
| 21. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,856 | 50,00 | 142,800 |
| 22. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,027 | 20,00 | 0,540 |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,532 | 10,00 | 5,320 |
| 24. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,406 | 10,00 | 14,060 |
| 25. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба) | h-ut | 0,023 | 10,00 | 0,230 |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,448 | 20,00 | 8,960 |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,845 | 350,00 | 2 395,750 |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,057 | 200,00 | 11,400 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 9 928,16 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 334 125,25 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 19 398,75 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 23 798,04 |
| Total | 100,00 + | 377 322,04 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 37 732,20 |
| Total | 100,00 + | 415 054,24 |
| Beneficu de deviz | 5,00 % | 20 752,71 |
| Total | 100,00 + | 435 806,95 |
| TVA | 20,00 % | 87 161,39 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 614,936 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 300,00 | 614,936 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 85,614 85,614 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 41,56 | 85,614 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm | m3 | | | 450,645 41,145 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,145 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,000 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 272,481 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,481 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 405,558 366,566 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 41,56 | 366,566 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 038,992 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, | m3 | | | 12,884 12,884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------------------|
| | | inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 41,56 | 12,884 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 32,670 ----- 31,170 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 41,56 | 31,170 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | | 2. Capitolul 2. Hazna | | | | |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5 | m3 | | | 1 501,134 ----- 182,864 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 41,56 | 166,240 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 41,56 | 16,624 |
| | 2663102100000125 | Beton B12.5 | m3 | 1,0250 | 1 170,00 | 1 217,248 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,522 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2 | kg | | | 34,168 ----- 8,728 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 41,56 | 7,896 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 44,50 | 0,223 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,028 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,075 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,797 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,843 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,557 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| 11 | IzF04A κ=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | 99,152 ----- 3,325 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 41,56 | 3,325 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 22,50 | 76,500 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 10,00 | 6,800 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 000,00 | 1,198 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 4,42 | 9,989 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,040 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,300 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 94,622 ----- 70,652 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 41,56 | 58,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,56 | 12,468 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,45 | 15,225 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 280,00 | 8,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,105 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,080 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,160 |
| 13 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile(Глиняный замок) | m3 | | | 406,308 |
| | | | | | | 74,808 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 | 41,56 | 66,496 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 | 300,00 | 330,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня - gr=5.0 cm | m3 | | | 450,821 |
| | | | | | | 41,161 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,161 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,120 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,040 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5) | m2 | | | 111,523 |
| | | | | | | 37,404 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 41,56 | 33,248 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,45 | 34,800 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 280,00 | 18,200 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 15,00 | 0,495 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,504 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| 16 | CG01A κ=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20mm | m2 | | | 40,666 |
| | | | | | | 19,493 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,56 | 16,708 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 2,785 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,45 | 12,630 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 7,881 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,100 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,402 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,160 |
| 17 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm | buc | | | 896,535 |
| | | | | | | 43,638 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 28751142029051 | Sifon LD d=800mm | buc | 1,0000 | 835,00 | 851,700 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 1,45 | 0,177 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,020 |
| | | 3. Capitolul 3. Planseu monolit | | | | |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 | m3 | | | 1 596,081 |
| | | | | | | 220,268 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,566 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,702 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 277,495 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,318 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000 |
| 19 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,252 |
| | | | | | | 2,868 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 41,56 | 2,701 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 41,56 | 0,166 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,807 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,864 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,545 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| | | 4. Capitolul 4. Centura CM-1 | | | | |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15 | m3 | | | 1 596,138 220,268 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,566 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,702 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 277,558 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,313 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 16,495 4,115 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 41,56 | 3,949 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 41,56 | 0,166 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,295 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,295 2,909 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 41,56 | 2,701 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,208 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,301 |
| 24 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Ancher A-1 (26 buc) | kg | | | 34,168 8,727 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 41,56 | 7,897 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,415 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,415 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 44,50 | 0,222 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,028 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,075 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 90,072 54,028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 41,56 | 45,716 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,960 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,109 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,00 | 0,624 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 100,00 | 15,000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 100,00 | 3,224 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 100,00 | 4,712 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| | | 5. Capitolul 5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc) | | | | |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 | m3 | | | 1 597,137 ----- 220,270 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,567 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,703 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 278,567 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,300 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 16,501 ----- 4,114 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 41,56 | 3,947 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 41,56 | 0,167 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,116 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,301 |
| 28 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,298 ----- 2,910 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 41,56 | 2,702 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,209 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,304 |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 78,527 ----- 49,872 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 41,56 | 43,638 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,000 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 100,00 | 10,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,783 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,348 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| | | 6. Capitolul 6. Pereti | | | | |
| 30 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 2 034,177 ----- 224,424 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 41,56 | 186,189 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 41,56 | 38,235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|------------|----------|----------------------------------|
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 3,75 | 1 477,500 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 850,00 | 204,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 1,653 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,600 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,000 |
| | | 7. Capitolul 7. Pereti despartitori | | | | |
| 31 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | | | 30 391,389 ----- 7 072,340 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 41,56 | 5 869,954 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 41,56 | 1 202,385 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 3,75 | 18 900,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 900,00 | 2 071,374 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 11,50 | 1 035,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 12,00 | 27,618 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 3 100,00 | 47,328 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 15,00 | 4,523 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 300,00 | 1 233,206 |
| | | 8. Capitolul 8. Buiandrugii monoliti | | | | |
| | | 8.1. Capitolul 8.1. Buiandrugii B1 (4 buc) | | | | |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15) | m3 | | | 1 595,142 ----- 220,267 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,565 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,703 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 276,550 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,325 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000 |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 16,510 ----- 4,113 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 41,56 | 3,947 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 41,56 | 0,166 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,116 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,313 |
| 34 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,294 ----- 2,908 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 41,56 | 2,701 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,207 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,302 |
| 35 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 89,888 ----- 54,028 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 41,56 | 45,716 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,960 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|-------------------------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,00 | 0,625 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 100,00 | 15,000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 100,00 | 4,650 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| | | 8.2. Capitolul 8.2. Buiandrugii B2 (4 buc) | | | | |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15 | m3 | | | 1 595,142 ----- 220,267 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 41,56 | 201,565 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 41,56 | 18,703 |
| | 266310210000015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 210,00 | 1 276,550 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,325 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000 |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 16,510 ----- 4,113 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 41,56 | 3,947 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 41,56 | 0,166 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,787 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,116 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,313 |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,303 ----- 2,911 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 41,56 | 2,702 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,209 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,50 | 11,788 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,65 | 0,182 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,308 |
| 39 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 89,888 ----- 54,028 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 41,56 | 45,716 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 12,00 | 0,960 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,35 | 0,105 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,600 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,50 | 0,735 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 11,50 | 0,575 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,00 | 0,625 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 100,00 | 15,000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 100,00 | 4,650 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,400 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| | | 9. Capitolul 9. Planseu din lemn cota + 2.400 | | | | |
| 40 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic) | m3 | | | 4 758,488 ----- 835,356 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 | 41,56 | 751,821 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 | 41,56 | 83,536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaiei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II | m3 | 0,3300 | 3 100,00 | 1 023,000 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 | 20,00 | 370,000 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,7200 | 3 100,00 | 2 232,000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0350 | 3 100,00 | 109,412 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,2000 | 12,00 | 50,400 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepetica | kg | 1,0700 | 20,00 | 21,400 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 | 18,00 | 33,480 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 | 25,00 | 12,500 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4600 | 14,00 | 6,440 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1700 | 350,00 | 59,500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,000 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,000 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 199,920 35,326 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,326 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,450 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,50 | 103,850 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,353 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,588 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,000 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,353 |
| 42 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice(Placi de OSB 10mm) | m2 | | | 357,673 95,588 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1000 | 41,56 | 87,276 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 26701122040501 | Placi de OSB 10mm | m2 | 1,0500 | 170,00 | 183,319 |
| | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 2,5500 | 30,00 | 78,566 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 43 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | | | 7,734 6,234 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 44 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %- Vata minerala gr=100 mm | m2 | | | 112,414 3,740 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 41,56 | 3,740 |
| | 26821626113701 | Vata minerala gr=100 mm | m2 | 1,0100 | 65,00 | 65,650 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 10,00 | 3,140 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 22,50 | 34,425 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 1 000,00 | 0,478 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 4,42 | 4,420 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,060 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,500 |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 23,130 10,390 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,50 | 10,068 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,20 | 2,472 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 46 | CK51B | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antisepetic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой | m2 | | | 233,470 105,562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------------|
| | | вагонкой, по деревянному каркасу (0,25m3) с антисептированием) | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 41,56 | 95,588 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 41,56 | 7,896 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 26621027002021 | Lambriu din plastic | m2 | 1,0500 | 74,00 | 77,700 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | | 3 100,00 | 33,696 |
| | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,0420 | 25,00 | 1,050 |
| | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" | kg | 0,4200 | 4,00 | 1,680 |
| | 2513206621501 | Banda de armare "Serpeanca" | m | 1,4000 | 0,75 | 1,050 |
| | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm | buc | 20,0000 | 0,30 | 6,000 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,0204 | 20,00 | 0,408 |
| | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub | buc | 3,0000 | 2,00 | 6,000 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,010 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,014 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 47 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- Usa de acces | m2 | | | 1 090,583 ----- 74,808 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 41,56 | 61,093 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 41,56 | 3,325 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 41,56 | 10,390 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,125 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 50,00 | 11,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | | 10. Capitolul 10. Timplarie | | | | |
| | | 10.1. Capitolul 10.1. Ferestre | | | | |
| 48 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv- Fr - 1 (4 buc) | m2 | | | 1 370,357 ----- 39,067 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,326 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 41,56 | 3,741 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,200 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 75,00 | 52,875 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 75,00 | 18,516 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | | 10.2. Capitolul 10.2. Usi | | | | |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc) | m2 | | | 1 542,789 ----- 33,664 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 41,56 | 30,339 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,56 | 3,325 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,800 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 | 37,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 75,00 | 13,125 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| 50 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine | m2 | | | 1 542,789 ----- 33,663 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
| | | U-2 (8 buc) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 41,56 | 30,339 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,56 | 3,325 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,800 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 | 37,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 75,00 | 13,125 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| 51 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | | | 7,734 ----- 6,234 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| | | 11. Capitolul 11. Pardoseli | | | | |
| | | 11.1. Capitolul 11.1. Tip -1 | | | | |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня - Gr=50 mm | m3 | | | 450,644 ----- 41,144 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,144 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,000 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 53 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm | m2 | | | 117,251 ----- 43,636 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 41,56 | 39,480 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,45 | 34,800 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 280,00 | 18,207 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,487 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,121 |
| 54 | CG22A5 κ=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade- B 7.5 | m2 | | | 23,908 ----- 0,831 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,831 |
| | 266310210091075 | Beton marfa clasa B 7.5 | m3 | 0,01025 | 1 125,00 | 23,077 |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2) | kg | | | 31,536 ----- 1,249 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 41,56 | 1,040 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 41,56 | 0,209 |
| | 28731220041002 | Plase sudate (d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)) | kg | 1,0100 | 29,44 | 29,734 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,50 | 0,058 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,50 | 0,115 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,195 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,185 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 60,706 ----- 29,092 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,56 | 24,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,45 | 18,850 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,774 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,151 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato | m2 | | | 326,068 |
| | | | | | | 120,520 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,56 | 108,469 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,56 | 12,050 |
| | 26611128007001 | Teracota Portelanato | m2 | 1,0300 | 150,00 | 154,508 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,00 | 8,100 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,300 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,65 | 13,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 25,00 | 22,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 | 0,901 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| | | 11.2. Capitolul 11.2. Tip - 2 | | | | |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 60,694 |
| | | | | | | 29,092 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 41,56 | 24,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,45 | 18,850 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,762 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato | m2 | | | 326,062 |
| | | | | | | 120,524 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 41,56 | 108,471 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 41,56 | 12,053 |
| | 26611128007001 | Teracota Portelanato | m2 | 1,0300 | 150,00 | 154,498 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,00 | 8,100 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,300 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,65 | 13,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 25,00 | 22,500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 | 0,900 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| | | 12. Capitolul 12. Finisarea interioara | | | | |
| 60 | CK52A | Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate | m2 | | | 130,491 |
| | | | | | | 36,988 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 41,56 | 36,988 |
| | 26621027010101 | Lambriu PVC | m2 | 1,0200 | 74,00 | 75,705 |
| | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 0,8000 | 1,50 | 1,204 |
| | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 0,8000 | 1,60 | 1,284 |
| | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 1,1200 | 7,00 | 7,864 |
| | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 0,8400 | 7,00 | 5,897 |
| | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 0,2160 | 1,20 | 0,260 |
| | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm | buc | 0,8100 | 1,20 | 0,975 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0036 | 20,00 | 0,072 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0242 | 10,00 | 0,242 |
| 61 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | | | 73,140 |
| | | | | | | 3,740 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 41,56 | 3,325 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 65,00 | 65,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 62 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | m2 | | | 118,278 |
| | | | | | | 88,315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------------------------------|
| | | beton sau caramida, cu suprafete plane- Gr=25 mm | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 41,56 | 72,730 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,56 | 15,585 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,45 | 19,031 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 280,00 | 10,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,131 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,100 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,200 |
| 63 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | | | 254,147 ----- 68,574 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 41,56 | 68,574 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 150,00 | 154,530 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,00 | 7,474 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 21,00 | 9,969 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,65 | 13,130 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 64 | CK26D | Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | | | 73,556 ----- 4,156 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 41,56 | 3,740 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,416 |
| | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 65,00 | 65,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten) | m2 | | | 2,821 ----- 1,246 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,56 | 1,246 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund (Груновка Supraten) | kg | 0,1500 | 9,50 | 1,425 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| 66 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | | | 25,953 ----- 13,715 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3300 | 41,56 | 13,715 |
| | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 0,4000 | 30,00 | 12,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,45 | 0,073 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| 67 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | | | 38,610 ----- 2,910 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 41,56 | 2,910 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 35,00 | 35,700 |
| | | 13. Capitolul 13. Acoperis | | | | |
| 68 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 085,097 ----- 1 001,178 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 41,56 | 901,017 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 41,56 | 100,162 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 100,00 | 495,377 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 100,00 | 185,377 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 100,00 | 2 573,467 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,00 | 180,000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 11,50 | 50,369 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 14,00 | 47,319 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 20,00 | 39,196 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 12,00 | 456,000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 10,00 | 4,402 |
| 69 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 199,910 ----- 35,337 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,337 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,452 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,50 | 103,850 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,362 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,508 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 2,990 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,412 |
| 70 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3)) | m2 | | | 77,720 ----- 19,533 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 41,56 | 13,299 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 41,56 | 4,156 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | | 3 100,00 | 54,587 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| 71 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | | | 42,648 ----- 10,416 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | 41,56 | 10,416 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | 16,00 | 31,368 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,370 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,494 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 199,991 ----- 35,352 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,352 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,444 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,50 | 103,849 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,370 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,481 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,025 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,469 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 23,130 ----- 10,390 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,50 | 10,068 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,20 | 2,472 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 74 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 225,814 ----- 47,794 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 41,56 | 37,404 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 41,56 | 10,390 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 90,00 | 108,675 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 90,00 | 47,250 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,50 | 4,725 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 100,00 | 10,500 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 46,00 | 1,932 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 75,00 | 3,938 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| 75 | pret | Detalii de coama | m | | | 100,000 ----- 0,000 |
| | 7899990 | Detalii de coama | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,000 |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l | m | | | 137,495 ----- 12,468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 41,56 | 12,468 |
| | 271040631180012 | Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l | m | 1,0500 | 46,00 | 49,749 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,00 | 36,050 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 21,00 | 4,326 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 35,00 | 3,605 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 65,00 | 13,389 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 60,00 | 12,359 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| 77 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- Burlane din tabla plata tip tigla d=80 | m | | | 155,351 |
| | | | | | | 14,546 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 41,56 | 14,546 |
| | 271040631172680 | Burlane din tabla plata tip tigla d=80 | m | 1,0500 | 55,00 | 58,905 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 60,00 | 30,600 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 55,00 | 14,025 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,550 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curature | buc | 0,2500 | 60,00 | 15,300 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,200 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 35,00 | 8,925 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m | kg | | | 55,382 |
| | | | | | | 8,727 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 41,56 | 7,897 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,415 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 41,56 | 0,415 |
| | 28112363098001 | Opritori de zapada, - 20.4 m | kg | 1,0000 | 46,00 | 46,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 44,50 | 0,223 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,028 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 27,50 | 0,275 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,45 | 0,029 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,100 |
| 79 | CK28D | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure | m2 | | | 376,709 |
| | | | | | | 170,396 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,5000 | 41,56 | 145,460 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 41,56 | 24,936 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 2,5500 | 10,00 | 26,189 |
| | 2812106306000 | Profiluri din aluminiu | kg | 7,0000 | 25,00 | 179,724 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| 80 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | | | 7,734 |
| | | | | | | 6,234 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 81 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150 | m3 | | | 4 692,867 |
| | | | | | | 935,100 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 41,56 | 841,583 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 41,56 | 93,517 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 20,00 | 150,000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 100,00 | 51,667 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 100,00 | 2 893,333 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 100,00 | 361,667 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,800 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 20,00 | 60,333 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 18,00 | 46,500 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 14,00 | 20,300 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,333 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,333 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 199,850 |
| | | | | | | 35,333 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,56 | 35,333 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,50 | 103,850 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,500 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 0,000 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,333 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 3,333 |
| | | 14. Capitolul 14. Canal de ventilatie | | | | |
| 83 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 2 035,624 ----- 224,424 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 41,56 | 186,189 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 41,56 | 38,235 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 3,75 | 1 477,500 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 850,00 | 204,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 100,00 | 3,100 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,600 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,000 |
| 84 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Copertina | kg | | | 35,411 ----- 8,728 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 41,56 | 8,728 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 23,00 | 24,158 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 13,50 | 0,273 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,50 | 0,453 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 85 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm | m2 | | | 564,495 ----- 33,248 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 41,56 | 31,170 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 41,56 | 2,078 |
| | 27104036422991 | Tabla zincata gr=0.8 mm | kg | 5,5500 | 90,00 | 524,484 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,790 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 22,00 | 5,773 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 86 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- Plite din vata minerala gr=30 mm | m2 | | | 235,662 ----- 96,004 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 41,56 | 78,632 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 41,56 | 17,372 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 2,00 | 8,080 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 2,00 | 10,100 |
| | 26821626113703 | Plite din vata minerala gr=30 mm | m2 | 1,0700 | 95,00 | 102,663 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,444 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,080 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,502 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,067 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,300 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,422 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 15,094 ----- 4,987 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 41,56 | 4,987 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 24,00 | 9,957 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| 88 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 96,883 ----- 50,703 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 41,56 | 50,703 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 20,00 | 46,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| | | 15. Capitolul 15. Finisarea exterioara | | | | |
| 89 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm | m2 | | | 118,280 88,315 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 41,56 | 72,730 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,56 | 15,585 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,45 | 19,031 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 280,00 | 10,502 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,131 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,100 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,200 |
| 90 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 100,180 74,808 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 41,56 | 66,496 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 | 1,45 | 8,990 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 1,45 | 5,075 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 280,00 | 10,917 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 20,00 | 0,180 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,060 |
| 91 | CF15A κ=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=2,5 cm | m2 | | | 118,294 88,320 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 41,56 | 72,730 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,56 | 15,590 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,45 | 19,031 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 280,00 | 10,516 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,130 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,098 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,200 |
| 92 | CI06C | Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti" | m2 | | | 220,604 101,822 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 41,56 | 93,510 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 26701122030001 | Placi artificiale de tip "Cosauti" | m2 | 1,0500 | 85,25 | 89,512 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,45 | 0,580 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,65 | 13,000 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,930 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 15,00 | 0,120 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,00 | 8,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| 93 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare | m2 | | | 94,627 70,653 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 41,56 | 58,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,56 | 12,468 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,45 | 15,225 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 280,00 | 8,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,100 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,083 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,167 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri | m2 | | | 81,226 50,703 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 41,56 | 50,703 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,00 | 28,560 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,063 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,583 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,317 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,412 8,312 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 41,56 | 8,312 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,50 | 9,350 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,000 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Glafuri | m2 | | | 81,226 50,703 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 41,56 | 50,703 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,00 | 28,560 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,063 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,583 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,317 |
| 97 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 32,164 19,949 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 41,56 | 19,949 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,00 | 11,440 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,025 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,633 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,117 |
| 98 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu-B=150 mm | m | | | 114,624 16,624 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 41,56 | 13,299 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 41,56 | 3,325 |
| | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm | m | 1,0000 | 95,00 | 95,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,800 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten) | m2 | | | 2,822 1,247 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 41,56 | 1,247 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund (Груновка Supraten) | kg | 0,1500 | 9,50 | 1,425 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| 100 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | | | 25,950 13,715 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3300 | 41,56 | 13,715 |
| | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 0,4000 | 30,00 | 12,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,45 | 0,073 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,013 |
| | | 16. Capitolul 16. Suprafete pavate | | | | |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris- Gr=50 mm | m3 | | | 450,645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 41,145 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 41,56 | 41,145 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,000 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,000 |
| 102 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm | m2 | | | 155,391 ----- 24,771 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 41,56 | 24,114 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 41,56 | 0,657 |
| | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr=3,0 cm | m2 | 1,0150 | 100,00 | 101,499 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,45 | 2,320 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,45 | 11,411 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 280,00 | 1,403 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 280,00 | 11,987 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| 103 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 | m | | | 86,358 ----- 24,520 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 41,56 | 6,234 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 41,56 | 18,286 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,45 | 4,234 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 280,00 | 2,238 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.