

Investitor: Primaria s. Olanesti

Form. №3

Obiect: Reparatia unui sector de drum din s. Olanesti, r-ul Stefan Voda

Antreprenor: S.R.L."Group One"

## Deviz local

Întocmit în prețuri curente


Valoarea de deviz

634513,93 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		<b>Total borderou de resurse</b>				
		<b>Manopera:</b>				
1	7129020012800	Pavator	h-om	133,20	57,66	7680,31
2	9310060019930	Muncitor	h-om	177,84	57,66	10254,25
		<b>Total manopera:</b>	<b>lei</b>			<b>17934,57</b>
		<b>Materiale:</b>				
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	191,52	27,00	5171,04
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	471,96	200,00	94392,00
5	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	680,40	360,00	244944,00
6	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	54,00	360,00	19440,00
7	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,00	360,00	12960,00
8	1120206201036	Savura	m3	36,00	260,00	9360,00
		<b>Total materiale:</b>	<b>lei</b>			<b>386267,04</b>
		<b>Utilaje:</b>				
9	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	30,35	500,00	15174,00
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	55,08	350,00	19278,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,18	250,00	5796,00
12	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,29	500,00	4644,00
13	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,32	350,00	14112,00
14	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	97,56	350,00	34146,00
15	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	3,82	500,00	1908,00
		<b>Total utilaje:</b>	<b>lei</b>			<b>95058,00</b>
		<b>Total:</b>	<b>lei</b>			<b>499259,61</b>
		Asigurari sociale și medicale:22,5%	lei			4035,28
		<b>Total:</b>	lei			<b>503294,88</b>
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		<b>Total cheltuieli directe:</b>	lei			<b>503294,88</b>
		Cheltuieli de regie:3%	lei			15098,85
		<b>Total cu cheltuieli de regie:</b>	lei			<b>518393,73</b>
		Beneficiu de deviz:2%	lei			10367,87
		<b>Total:</b>	lei			<b>528761,61</b>
		TVA:20%	lei			105752,32
		<b>Total deviz:</b>	<b>lei</b>			<b>634513,93</b>

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Investitor: Primaria s. Olanesti

Form. №5

Obiect: Reparatia unui sector de drum din s. Olanesti, r-ul Stefan Voda

Antreprenor: S.R.L."Group One"


## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			373,10 (21,33)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	27,00	6,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9976,84 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6804,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	360,00	540,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	27,00	81,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"

/ Dorin FORTUNA /



## Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

634513,93 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,00	66,00 (0,00)	2376,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,75	500,00	2376,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,00	94,50 (0,00)	3402,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,80	500,00	3402,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	360,00	373,10 (21,33)	134315,35 (7680,31)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	83,52	27,00	2255,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	471,96	200,00	94392,00
	7129020012800	Pavator	h-om	133,20	57,66	7680,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	55,08	350,00	19278,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,28	250,00	2070,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,28	500,00	8640,00
4	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	9976,84 (284,84)	359166,25 (10254,25)
	9310060019930	Muncitor	h-om	177,84	57,66	10254,25
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	680,40	360,00	244944,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	54,00	360,00	19440,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,00	360,00	12960,00
	1120206201036	Savura	m3	36,00	260,00	9360,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,00	27,00	2916,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,51	500,00	756,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,29	500,00	4644,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,32	350,00	14112,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	97,56	350,00	34146,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,90	250,00	3726,00
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	3,82	500,00	1908,00
		<b>Total:</b>	<b>lei</b>			<b>499259,61</b>
		<b>Inclusiv salariu:</b>	<b>lei</b>			<b>(17934,57)</b>
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			4035,28
		<b>Total:</b>	lei			<b>503294,88</b>
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		<b>Total cheltuieli directe:</b>	lei			<b>503294,88</b>
		Cheltuieli de regie:3%	lei			15098,85
		<b>Total cu cheltuieli de regie:</b>	lei			<b>518393,73</b>
		Beneficiu de deviz:2%	lei			10367,87
		<b>Total:</b>	lei			<b>528761,61</b>
		TVA:20%	lei			105752,32
		<b>Total deviz:</b>	<b>lei</b>			<b>634513,93</b>

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"



/ Dorin FORTUNA /