

Reutilarea unei incaperi .

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-15-15**Valoarea de deviz 380 300,82 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari diverse interioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,200	13,65 13,65	30,04 30,04
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	57,120	8,08 7,15	461,54 408,40
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,100	73,13 73,13	80,44 80,44
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile pereti despartitori	m2	6,200	59,77 39,00	370,59 241,80
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - la pereti despartitori	m3	0,230	304,39 32,22	70,01 7,41
6	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la pereti despartitori	m3	1,870	994,96 167,39	1 860,57 313,01

1	2	3	4	5	6	7
7	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - la pereti despartitori grosimea 120 mm	m3	3,310	1 596,24 190,46	5 283,55 630,41
8	CD65H	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, - la pereti despartitori cu grosimea 250 mm	m3	4,160	1 591,04 185,58	6 618,72 772,00
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida - la peretii despartitori	m2	87,600	67,91 39,00	5 949,35 3 416,40
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - la pardoseli	m3	4,320	303,83 32,18	1 312,53 139,00
11	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm - la pardoseli	kg	381,300	13,97 0,65	5 328,66 247,84
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,210	95,72 29,25	5 188,96 1 585,64
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,210	249,73 81,25	13 538,09 4 404,56
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	124,210	221,04 79,62	27 455,06 9 890,21
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	48,400	42,47	2 055,64

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			27,62	1 337,05
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,000	22,21 8,45	355,32 135,20
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,860	1 278,02 30,88	31 771,70 767,56
18	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - profil din aluminiu cu panouri tip HPL	m2	26,280	143,60 26,00	3 773,83 683,28
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,960	4,38 0,98	362,96 80,89
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,960	62,41 39,65	5 177,61 3 289,36
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsajv - la pereti	m2	77,100	14,61 6,50	1 126,10 501,15
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti	m2	82,960	22,13 17,88	1 835,80 1 482,91
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea	m2	82,960	4,38 0,98	362,96 80,89
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	82,960	33,19 17,88	2 753,69 1 482,91

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	57,120	125,86 62,07	7 188,89 3 545,72
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	57,120	72,50 49,73	4 141,40 2 840,31
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,120	4,38 0,98	249,91 55,70
28	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite - la tavan	m2	57,120	24,92 10,73	1 423,37 612,62
		Total Lucrari diverse interioare Inklusiv salariu				136 127,29 39 062,71
		2. Apeduct, canalizare interioara si exterioara				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna	100 m3	0,210	95,43 0,00	20,04 0,00
30	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,600	104,97 104,97	167,96 167,96
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,800	278,40 29,25	779,52 81,90
32	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	88,22 18,85	2 205,42 471,25
33	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	20,000	85,53 21,12	1 710,64 422,50

1	2	3	4	5	6	7
34	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	43,300	87,71 23,40	3 797,97 1 013,22
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	528,84 60,12	4 230,68 481,00
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	433,62 53,62	3 469,00 429,00
37	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 896,82 159,25	1 896,82 159,25
38	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	11,000	682,72 157,63	7 509,94 1 733,88
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	4,000	14,65 9,43	58,62 37,70
40	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare , circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare fara apa subterana.	buc	3,000	2 720,00 0,00	8 160,00 0,00
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	161,22 26,65	483,66 79,95
42	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de	m3	18,200	66,90 65,00	1 217,58 1 183,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - santuri				
43	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	513,12 8,12	513,12 8,12
44	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	18,000	41,12 10,40	740,16 187,20
45	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"- sferic	buc	27,000	55,43 9,75	1 496,48 263,25
46	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	61,600	338,58 13,00	20 856,50 800,80
47	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare , circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare fara apa subterana.	buc	1,000	2 620,00 0,00	2 620,00 0,00
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	113,64 10,40	1 363,68 124,80
49	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi - la fintini	m3	1,700	1 316,59 279,50	2 238,20 475,15
		Total Apeduct, canalizare interioara si exterioara Inklusiv salariu				65 535,99 8 119,93
		3. Electricitate				
50	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip SR-183 - 18 module	buc	1,000	329,17 116,02	329,17 116,02
51	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	85,000	17,47 8,12	1 484,94 690,62

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3*1.5 mmp tip VVG				
52	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x 2.5 mmp - marca VVG	m	160,000	18,38 5,85	2 940,24 936,00
53	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5*4 mmp- marca VVG	m	10,000	23,73 5,85	237,31 58,50
54	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1*35 mmp tip PV1	m	260,000	8,00 2,27	2 078,70 591,50
55	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 01-2*36	buc	8,000	413,88 56,88	3 311,00 455,00
56	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast	buc	1,000	56,06 12,35	56,06 12,35
57	RpEE09A	Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40	buc	5,000	73,71 26,98	368,53 134,88
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 10A	buc	5,000	50,80 10,08	254,01 50,38
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 25 mm -gofra	m	60,000	45,96 13,97	2 757,48 838,50
60	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	120,000	40,60 13,97	4 872,36 1 677,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm , - gofra				
61	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 32 mm, -gofra	m	10,000	51,31 13,97	513,13 139,75
62	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS	buc	2,000	1 534,72 723,77	3 069,45 1 447,55
63	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, W 50 L	buc	2,000	1 344,90 301,60	2 689,80 603,20
64	VC16A	Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului, prin aspiratie , filtrare, ventilare, incalzire - tip PRHA-200 -L120	buc	1,000	2 543,82 1 458,27	2 543,82 1 458,27
65	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	624,39 11,37	1 873,18 34,12
		Total Electricitate Inclusiv salariu				29 379,18 9 243,64

		Total	lei	231 042,46
		CNAM	22,50 %	12 695,91
		Cheltuieli de tranport	10,00 %	17 378,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	37 861,93
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 938,72
		Total	100,00 +	316 917,35
		TVA	20,00 %	63 383,47
				380 300,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		56 426,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)