

**Lucrari de reparatie capitala cu
termoizolarea peretilor exterior
ai cladirii IP Liceul
Teoretic,,Olimp,, s.Puhaceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8-8-8

Valoarea de deviz 1 048 441,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea scurgerilor la ferestre	m	182,210	5,90 5,78	1 075,06 1 053,20
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 075,06 1 053,20
		2. Soclu				
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	202,060	14,27 5,04	2 883,39 1 018,37
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr. 50 mm, densitatea 26kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/md	m2	141,870	193,78 71,56	27 491,54 10 152,19
4	CK26B	Glafuri montate picurator soclu (Picurator soclu)	m	120,230	68,84 16,64	8 276,63 2 000,63
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	202,060	14,27 5,04	2 883,39 1 018,37

1	2	3	4	5	6	7
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	202,060	280,36 116,00	56 650,01 23 438,96
		Total Soclu Inclusiv salariu				98 184,96 37 628,52
		3. Fatada				
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 400,640	14,27 5,04	19 987,14 7 059,23
8	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Nota.Polistiren expandat M25 gr.80mm densitatea materialului 15.1kg/m3, conductivitatea termica 0.041 W/mk, Vata minerala gr.80 mm, conductivitatea termica 0.038 Wmd, Cornier - 982.56 m.l	m2	1 400,640	209,89 88,08	293 985,47 123 368,37
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - Vata minerala gr.80mm, densitatea materialului 135kg/m3, conductivitatea termica 0.039 W/mk	m2	122,010	305,79 121,71	37 309,10 14 849,58
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - 250 mm	m	182,210	68,84 16,64	12 543,33 3 031,97
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 522,650	14,27 5,04	21 728,23 7 674,16
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 522,650	120,42 51,24	183 357,52 78 020,59
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	1 923,210	48,63 31,50	93 533,83 60 581,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Fatada Inclusiv salariu				662 444,62 294 585,04
		4. Soclu reparatie				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,600	11,16 11,04	497,73 492,38
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	44,600	70,71 67,20	3 153,67 2 997,12
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,000	15,50 1,88	1 317,83 159,80
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,600	93,51 70,80	4 170,54 3 157,68
		Total Soclu reparatie Inclusiv salariu				9 139,77 6 806,98

	Total	lei	770 844,41
	CNAM	24,00 %	81 617,70
	Cheltuieli de transport	1,00 %	4 023,54
	Cheltuieli de regie	1,00 %	8 564,86
	Beneficiu de deviz	1,00 %	8 650,51
	Total	100,00 +	873 701,02
	TVA	20,00 %	174 740,20
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 048 441,22 340 073,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)