

Numărul procedurii de achiziție 21664435 din 07.08.2026

Obiectul de achiziție: **Achiziția serviciilor de Montare a sistemelor de semnalizare anti-incendiu**

Nr.	Denumirea bunului	Denumirea modelului	Unit. de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma Fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
Lot 1: Montare a sistemului de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Ungheni									
	Centrală detecție incendiu	DHI-HY-HY-1022R		1	10 780,00	12 936,00	10 780,00	12 936,00	30 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301		30	220,00	264,00	6600,00	7920,00	
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200		7	220,00	264,00	1848,00	2217,60	
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500		13	220,00	264,00	2860,00	3432,00	
	Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410 Modul I/O adresabil		2	242,00	290,40	484,00	580,80	
	Detector adresabil de caldura cu baza	DHI-HY-1310		1	205,33	246,40	205,33	246,40	
	GSM Semnalizare	GSM модуль OKO-7C		1	865,33	1038,40	865,33	1038,40	
	Indicator LED Ieșire	ОПС-24 БЕГА		8	286,00	343,20	2288,00	2745,60	
	Fixare	Elemente de fixare		16	88,00	105,60	1408,00	1689,60	
	Conectori	Elemente de conectare		8	58,66	70,40	469,28	563,13	
	Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply		1	469,33	563,20	469,33	563,20	
	Acumulator 12.0V 7ah	UL7 - 12 V		1	249,33	299,20	249,33	299,20	
	Acumulator 12.0V 18ah	UL18-12V		2	865,33	1038,40	1730,66	2076,80	
	Dulap	Dulap metalic		1	2346,66	2816,00	2346,66	2816,00	
	Cablu antiincendiu	FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm (500m)		400	21,26	25,52	8504,00	10 204,80	
	Canal plastic	25x16		350	12,31	14,78	4308,50	5170,20	
	Lucrări de montare						20 240,00	24 288,00	
	Punere în funcțiune						4986,66	5984,00	
	Programare						4106,66	4928,00	
	Cheltuieli de transport						3666,66	4400,00	
	Total pentru sistemul de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Ungheni						78 416,44	94 099,73	

Lot 2: Montare a sistemului de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Făleşti									
	Centrală detecție incendiu	DHI-HY-HY-1025		1	16 133,33	19 360,00	16 133,33	19 360,00	30 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301		118	220,00	264,00	25 960,00	31 152,00	
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200		14	220,00	264,00	3080,00	3696,00	
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500		31	220,00	264,00	6820,00	8184,00	
	Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410 Modul I/O adresabil		2	242,00	290,40	484,00	580,80	
	Detector adresabil de caldura cu baza	DHI-HY-1310		1	205,33	246,40	205,33	246,40	
	GSM Semnalizare	GSM модуль OKO-7C		1	865,33	1038,40	865,33	1038,40	
	Indicator LED ieșire	ОПС-24 БЕГА		22	286,00	343,20	6292,00	7550,40	
	Fixare	Elemente de fixare		40	88,00	105,60	3520,00	4224,00	
	Conectori	Elemente de conectare		20	58,66	70,40	1173,20	1407,84	
	Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply		1	469,33	563,20	469,33	563,20	
	Acumulator 12.0V 7ah	UL7 - 12 V		1	249,33	299,20	249,33	299,20	
	Acumulator 12.0V 18ah	UL18-12V		2	865,33	1038,40	1730,66	2076,79	
	Dulap metalic	Dulap metalic		1	2346,66	2816,00	2346,66	2816,00	
	Cablu antiincendiu	FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm (500m)		1240	21,26	25,52	26 362,40	31 634,88	
	Canal plastic	25x16		950	12,31	14,78	11 694,50	14 033,40	
	Lucrări de montare						46 933,33	56 320,00	
	Punere în funcțiune						23 466,66	28 160,00	
	Programare						7040,00	8448,00	
	Cheltuieli de transport						5133,33	6160,00	
	Total pentru sistemul de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Făleşti						189 959,42	227 951,31	

Lot 3: Montare a sistemului de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Rîșcani									
	Centrală detecție incendiu	DHI-HY-HY-1022R		1	10 780,00	12 936,00	10 780,00	12 936,00	30 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301		41	220,00	264,00	9020,00	10 824,00	
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200		8	220,00	264,00	1760,00	2112,00	
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500		17	220,00	264,00	3740,00	4488,00	
	Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410 Modul I/O adresabil		2	242,00	290,40	484,00	580,80	
	Detector adresabil de caldura cu baza	DHI-HY-1310		1	205,33	246,40	205,33	246,40	
	GSM Semnalizare	GSM модуль OKO-7C		1	865,33	1038,40	865,33	1038,40	
	Indicator LED ieșire	ОПС-24 БЕГА		7	286,00	343,20	2002,00	2402,40	
	Fixare	Elemente de fixare		20	88,00	105,60	1760,00	2112,00	
	Conectori	Elemente de conectare		10	58,66	70,40	586,60	703,92	
	Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply		1	469,33	563,20	469,33	563,20	
	Acumulator 12.0V 7ah	UL7 - 12 V		1	249,33	299,20	249,33	299,20	
	Acumulator 12.0V 18ah	UL18-12V		2	865,33	1038,40	1730,66	2076,79	
	Dulap	Dulap metalic		1	2346,66	2816,00	2346,66	2816,00	
	Cablu antiincendiu	FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm (500m)		550	21,26	25,52	11 693,00	14 031,60	
	Canal plastic	25x16		500	12,31	14,78	6155,00	7386,00	
	Lucrări de montare						21 706,66	26 048,00	
	Punere în funcțiune						5573,33	6688,00	
	Programare						4693,33	5632,00	
	Cheltuieli de transport						3666,66	4400,00	
	Total pentru sistemul de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Rîșcani						89 487,25	107 384,71	

Lot 4: Montare a sistemului de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Florești									
	Centrală detecție incendiu	DHI-HY-HY-1025		1	16 133,33	19 360,00	16 133,33	19 360,00	30 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301		60	220,00	264,00	13 200,00	15 840,00	
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200		5	220,00	264,00	1100,00	1320,00	
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500		19	220,00	264,00	4180,00	5016,00	
	Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410 Modul I/O adresabil		2	242,00	290,40	484,00	580,80	
	Detector adresabil de caldura cu baza	DHI-HY-1310		1	205,33	246,40	205,33	246,40	
	GSM Semnalizare	GSM модуль OKO-7C		1	865,33	1038,40	865,33	1038,40	
	Indicator LED Ieșire	ОПС-24 БЕГА		7	286,00	343,20	2002,00	2402,40	
	Fixare	Elemente de fixare		20	88,00	105,60	1760,00	2112,00	
	Conectori	Elemente de conectare		10	58,66	70,40	586,60	703,92	
	Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply		1	469,33	563,20	469,33	563,20	
	Acumulator 12.0V 7ah	UL7 - 12 V		1	249,33	299,20	249,33	299,20	
	Acumulator 12.0V 18ah	UL18-12V		2	865,33	1038,40	1730,66	2076,79	
	Dulap metalic	Dulap metalic		1	2346,66	2816,00	2346,66	2816,00	
	Cablu antiincendiu	FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm (500m)		520	21,26	25,52	11 055,20	13 266,24	
	Canal plastic	25x16		500	12,31	14,78	6155,00	7386,00	
	Lucrări de montare						23 466,66	28 160,00	
	Punere în funcțiune						5866,66	7040,00	
	Programare						5133,33	6160,00	
	Cheltuieli de transport						4400,00	5280,00	
	Total pentru sistemul de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Florești						101 389,45	121 667,35	

Lot 5: Montare a sistemului de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Rezina									
	Centrală detecție incendiu	DHI-HY-HY-1025		1	16 133,33	19 360,00	16 133,33	19 360,00	30 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301		120	220,00	264,00	26 400,00	31 680,00	
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200		10	220,00	264,00	2200,00	2640,00	
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500		26	220,00	264,00	5720,00	6864,00	
	Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410 Modul I/O adresabil		2	242,00	290,40	484,00	580,80	
	Detector adresabil de caldura cu baza	DHI-HY-1310		1	205,33	246,40	205,33	246,40	
	GSM Semnalizare	GSM модуль OKO-7C		1	865,33	1038,40	865,33	1038,40	
	Indicator LED ieșire	ОПС-24 БЕГА		17	286,00	343,20	4862,00	5834,40	
	Fixare	Elemente de fixare		20	88,00	105,60	1760,00	2112,00	
	Conectori	Elemente de conectare		10	58,66	70,40	586,60	703,92	
	Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply		1	469,33	563,20	469,33	563,20	
	Acumulator 12.0V 7ah	UL7 - 12 V		1	249,33	299,20	249,33	299,20	
	Acumulator 12.0V 18ah	UL18-12V		2	865,33	1038,40	1730,66	2076,79	
	Dulap metalic	Dulap metalic		1	2346,66	2816,00	2346,66	2816,00	
	Cablu antiincendiu	FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm (500m)		1180	21,26	25,52	25 086,80	30 104,16	
	Canal plastic	25x16		850	12,31	14,78	10 463,50	12 556,20	
	Lucrări de montare						46 933,33	56 320,00,	
	Punere în funcțiune						23 466,66	28 160,00	
	Programare						7040,00	8448,00	
	Cheltuieli de transport						5133,33	6160,00	
	Total pentru sistemul de semnalizare anti-incendiu în oficiul raional Rezina						182 136,22	218 563,47	
	TOTAL pentru achiziția serviciilor de montare a sistemelor de semnalizare anti-incendiu						641 388,80	769 666,57	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Domcovici V. În calitate de: Manager Departamentul de Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65