

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparatia capitala a acoperisului Teatrului Municipal de Papusi Guguta
 Autoritatea contractantă Teatrul Municipal de Papusi „Guguta”, strada Maria Dragan 1
 (denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	900,000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	900,000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, (parapet)	m	120,000
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pedistanta de 30 m.	t	60,000
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m.	t	60,000
6	Tsl51B1	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km.	t	60,000
		TOTAL 1.Lucrari de demontare		
		2.Lucrari de executare		
7	CA02C	Polisterolbeton M5 cl B1,5 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35 m inclusiv, betonmarfa ,turnare cu mijloace clasice	m3	90,000
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 357,000
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm cu fatadriscuita fin	m2	900,000
12	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.	m2	900,000
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	900,000
12	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc	6,000
13	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	36,000
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analogmodificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2	900,000
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cuchturi sau masticuri polimerice.	m	120,000
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumatmontate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca)	m	120,000
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumatmontate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m	120,000

Data „12” septembrie 2023



(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la cartușul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).