

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Amenajarea teritoriului Teren III**

Valoarea de deviz 154 392,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,8900	580,800 0,000	516,912 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,8900	936,000 0,000	833,040 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	60,0000	27,500 0,000	1 650,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,8000	58,300 0,000	2 728,440 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,8900	178,499 19,452	158,864 17,312
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4500	739,200 0,000	332,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0800	523,200 0,000	41,856 0,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0200	1 080,000 0,000	21,600 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,4000	58,300 0,000	198,220 0,000
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,1300	309,154 190,631	40,190 24,782
		<i>Total</i>	Lei			6 521,762
		Total Sistematizarea verticale Inclusiv salariu				6 521,762 42,094
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,4000	555,425 23,991	20 217,463 873,265
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,1200	647,995 38,904	18 869,604 1 132,884
		<i>Total</i>	Lei			39 087,067
		Total Pavaj Inclusiv salariu				39 087,067 2 006,149
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	20,0000	6,000 0,000	120,000 0,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,6300	1 882,668 249,634	3 068,749 406,904
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu	m3	0,1400	1 883,171	263,644

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			249,636	34,949
16	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	771,8500	49,729 5,187	38 383,492 4 003,741
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7700	1 399,771 417,570	1 077,824 321,529
		<i>Total</i>	Lei			42 913,709
		Total Gard Inclusiv salariu				42 913,709 4 767,123
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040- 10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,1000	2 996,260 2 996,260	299,626 299,626
19	47-02-040- 2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,4300	128,384 128,384	55,205 55,205
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	10,0000	0,940 0,940	9,402 9,402
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	43,0000	0,570 0,570	24,510 24,510
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	10,0000	383,982 47,982	3 839,816 479,816
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m	43,0000	243,748 62,246	10 481,167 2 676,595
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,2400	866,929 312,529	3 675,778 1 325,122
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,1300	477,169 337,169	62,032 43,832

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 447,536
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				18 447,536 4 914,108
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,6000	479,592 64,192	287,755 38,515
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3,0000	143,297 5,836	429,890 17,507
		<i>Total</i>	Lei			717,645
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				717,645 56,022

		Total	Lei	107 687,77
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 828,52
		Transport materiale	5 %	4 031,83
		Total		114 548,12
		Cheltuieli de regie	8 %	9 163,85
		Total		123 711,97
		Beneficiu de deviz	4 %	4 948,47
		Total		128 660,44
		TVA	20 %	25 732,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		154 392,52 11 785,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1
Amenajarea teritoriului Teren III**

Valoarea de deviz 154 392,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,4724	64,84	354,831
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,1065	64,84	395,946
3.	7129020012800	Pavator	h-om	30,9400	64,84	2 006,149
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,3928	64,84	4 045,549
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2700	64,84	17,507
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,9588	64,84	321,529
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,1555	64,84	1 501,403
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7840	64,84	569,555
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,3005	64,84	2 548,245
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3822	64,84	24,782
		Total manopera				11 785,51

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,9204	140,00	2 368,856
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	37,0000	210,00	7 770,000
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2130	1 875,00	399,375
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,9114	320,00	1 891,648
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	35,4973	320,00	11 359,136
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0018	320,00	0,576
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6900	320,00	220,800
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,7204	320,00	15 270,528
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7508	12,00	9,010
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,5015	35,00	52,552
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,0060	75,00	450,450
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0030	75,00	225,225
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,8593	75,00	289,448
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4235	45,00	19,058
15.	2663102100000-1	Beton M-100	m3	1,6958	1 450,00	2 458,910
16.	2663102100000-2	Beton M-150	m3	0,1457	1 450,00	211,265
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0240	20,00	0,480

18.	2710703518200-1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	810,4425	42,00	34 038,585
19.	2830127303001	Arbori	buc	10,5000	320,00	3 360,000
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7719	65,00	50,174
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7719	2,00	1,544
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6938	12,00	188,326
23.	4100126202818	Apa	m3	0,0600	12,00	0,720
Total materiale de construcții						80 636,69

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520	110,00	27,720
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9887	480,00	1 434,576
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,1083	480,00	6 291,984
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7805	480,00	854,640
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0087	480,00	4,176
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2500	480,00	120,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0049	480,00	2,352
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	480,00	41,856
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0636	480,00	990,528
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0620	20,00	21,240
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4425	450,00	199,125
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3212	550,00	4 576,660
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2740	550,00	700,700
Total utilaje de construcții						15 265,57

Total	Lei	107 687,77
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 828,52
Transport materiale	5 %	4 031,83
Total		114 548,12
Cheltuieli de regie	8 %	9 163,85
Total		123 711,97
Beneficiu de deviz	4 %	4 948,47
Total		128 660,44
TVA	20 %	25 732,08

Total deviz: **154 392,52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Obiect Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			580,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	480,00	580,80
		<i>Total</i>	Lei			516,912
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			936,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	480,00	936,00
		<i>Total</i>	Lei			833,040
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			1 650,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	Lei			2 728,440
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			178,499 19,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			158,864
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,20
		<i>Total</i>	Lei			332,640
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		<i>Total</i>	Lei			41,856

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			21,600
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	Lei			198,220
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,154 190,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,84	190,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	480,00	18,09
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	480,00	32,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,31
		<i>Total</i>	Lei			40,190
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			555,425 23,991
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		<i>Total</i>	Lei			20 217,463
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			647,995 38,904
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			18 869,604
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			6,000 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	480,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			120,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 882,668 249,634
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100000-1	Beton M-100	m3	1,0250	1 450,00	1 508,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 068,749
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 883,171 249,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100000-2	Beton M-150	m3	1,0250	1 450,00	1 509,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			263,644
16	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			49,729 5,187
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2710703518200-1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1,0500	42,00	44,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			38 383,492
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,771 417,570
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,84	417,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,00	292,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,70
		<i>Total</i>	Lei			1 077,824
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 996,260 2 996,260
	1	Muncitor	h-om	46,2100	64,84	2 996,26
		<i>Total</i>	Lei			299,626
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			128,384 128,384
	1	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,38
		<i>Total</i>	Lei			55,205
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,940 0,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	64,84	0,94
		<i>Total</i>	Lei			9,402
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,570 0,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		64,84	0,57
		<i>Total</i>	Lei			24,510
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			383,982 47,982
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		64,84	47,98
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	320,00	336,00
		<i>Total</i>	Lei			3 839,816

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m			243,748 62,246
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	64,84	62,25
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc		210,00	180,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	12,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			10 481,167
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			866,929 312,529
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
		<i>Total</i>	Lei			3 675,778
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			477,169 337,169
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,84	337,17
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	Lei			62,032
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,592 64,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			287,755
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,297 5,836
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18
		<i>Total</i>	Lei			429,890

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.