

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 4

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>39,73200</b> 39,73200
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2			<b>39,73200</b> 39,73200
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			<b>124,87200</b> 124,87200
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	94,60000	124,87200
4	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			<b>42,57000</b> 42,57000
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			<b>45,50000</b> 0,00000
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	250,00000	45,50000
<b>TOTAL 1. Demontari</b>						<b>5 674,42112</b>
<b>2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>						
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 19 buc	m2			<b>8 620,11100</b> 90,81600
6.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
6.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
6.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
6.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
6.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
6.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 2 buc	m2			<b>8 620,11100</b> 90,81600
7.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
7.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
7.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
7.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
7.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
7.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si	m2			<b>8 656,54000</b>

		tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc				122,98000
8.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
8.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
8.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
8.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
8.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
8.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm., F -5 1350x1350/800(h) - 20 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
9.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
9.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
9.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
9.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
9.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
9.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -6 800x1250/800(h) -4 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
10.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
10.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
10.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
10.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
10.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
10.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) -1 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
11.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
11.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
11.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
11.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
11.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
11.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m			<b>165,73300</b> 7,56800
12.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,05000	150,00000	157,50000
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,01500	21,00000	0,31500
12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15000	2,00000	0,30000
12.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			<b>219,89000</b> 37,84000
13.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	180,00000	180,00000
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
13.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000

		<b>TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				<b>1 166 806,10776</b>
		<b>2,2,Usi</b>				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE -4 1350x2850(h) - 3 buc	m2			<b>11 143,86000</b> 127,71000
14.1	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	11 000,00000	11 000,00000
14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05000	21,00000	1,05000
14.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30000	10,00000	3,00000
14.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15000	80,00000	12,00000
14.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,06000	94,60000	100,27600
14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04000	94,60000	3,78400
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	94,60000	23,65000
14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
		<b>TOTAL 2,2,Usi</b>				<b>139 131,09210</b>
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<b>87,60710</b> 79,46400
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	4,20000	5,41800
15.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00140	580,00000	0,81200
15.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00000	0,00000
15.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	208,00000	1,78880
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00220	19,00000	0,04180
15.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	94,60000	48,24600
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	94,60000	31,21800
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	50,00000	0,07500
15.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	5,00000	0,00750
16	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2			<b>20,85273</b> 15,13600
16.1	4100126202818	Apă	m3	0,00030	19,00000	0,00570
16.2	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	916,00000	5,49600
16.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	0,11003
16.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13000	94,60000	12,29800
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
16.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00200	50,00000	0,10000
16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2			<b>208,01540</b> 140,57560
17.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	26,00000	7,80000
17.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,00000	58,44000
17.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00000	0,21280
17.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	94,60000	140,57560
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00000	0,39500
17.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200
18		Corniera perforata din aluminiu	kg			<b>12,00000</b> 0,00000
18.1	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,00000	12,00000	12,00000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>7,58800</b> 2,83800
19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>59,28007</b> 52,03000
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	6,85000	7,22607
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00000	0,01900
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>7,58800</b> 2,83800
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
21.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			<b>73,86800</b>

		emulsie apoasa, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual				52,03000
22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	50,00000	20,00000
22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	5,00000	0,30000
22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00000	1,00000
22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000	0,50000
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00000	0,03800
22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	94,60000	52,03000
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m			<b>34,73960</b>
						33,11000
23.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15000	9,08000	1,36200
23.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01000	19,00000	0,19000
23.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,07760
23.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
24	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m			<b>24,46400</b>
						18,92000
24.1	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,10000	4,80000	5,28000
24.2	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,26400
24.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15000	94,60000	14,19000
24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
		<b>TOTAL 3. Finisari glafuri</b>				<b>88 491,32671</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Lucrari de schimbare a tamplariei

**Obiectul:** Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

**Devizul:** Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 4

### Deviz local Nr. 1.1.4

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 896 573,31973 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (usi)	m2	8,50500	39,73200	337,92066
					39,73200	337,92066
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	130,40000	39,73200	5 181,05280
					39,73200	5 181,05280
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,73000	124,87200	91,15656
					124,87200	91,15656
4	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,73000	42,57000	31,07610
					42,57000	31,07610
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,73000	45,50000	33,21500
					0,00000	0,00000
		<b>TOTAL 1. Demontari</b>				<b>5 674,42112</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 641,20612</b>
		<b>2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 19 buc	m2	51,30000	8 620,11100	442 211,69430
					90,81600	4 658,86080
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 2 buc	m2	6,40000	8 620,11100	55 168,71040
					90,81600	581,22240
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc	m2	5,10000	8 656,54000	44 148,35400
					122,98000	627,19800
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm,, F -5 1350x1350/800(h) - 20 buc	m2	62,99000	8 656,54000	545 275,45460
					122,98000	7 746,51020
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -6 800x1250/800(h) -4 buc	m2	5,44900	8 656,54000	47 169,48646
					122,98000	670,11802
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului	m2	2,10000	8 656,54000	18 178,73400

		termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) -1 buc			122,98000	258,25800
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m	38,00000	165,73300	6 297,85400
					7,56800	287,58400
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	38,00000	219,89000	8 355,82000
					37,84000	1 437,92000
		<b>TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				<b>1 166 806,10776</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16 267,67142</b>
		<b>2,2,Usi</b>				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE -4 1350x2850(h) - 3 buc	m2	12,48500	11 143,86000	139 131,09210
					127,71000	1 594,45935
		<b>TOTAL 2,2,Usi</b>				<b>139 131,09210</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 594,45935</b>
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	275,00000	87,60710	24 091,95250
					79,46400	21 852,60000
16	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2	110,00000	20,85273	2 293,80074
					15,13600	1 664,96000
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2	110,00000	208,01540	22 881,69400
					140,57560	15 463,31600
18		Corniera perforata din aluminiu	kg	275,00000	12,00000	3 300,00000
					0,00000	0,00000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00000	7,58800	834,68000
					2,83800	312,18000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00000	59,28007	6 520,80715
					52,03000	5 723,30000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	110,00000	7,58800	834,68000
					2,83800	312,18000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00000	73,86800	8 125,48000
					52,03000	5 723,30000
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m	331,20000	34,73960	11 505,75552
					33,11000	10 966,03200
24	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m	331,20000	24,46400	8 102,47680
					18,92000	6 266,30400
		<b>TOTAL 3. Finisari glafuri</b>				<b>88 491,32671</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>68 284,17200</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>970,26965</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		1 400
		102,94769
Asigurari sociale	24,00000%	22 029,00213
Total		1 422
		131,94982
Cheltuieli de transport	3,00000%	39 243,70107
Total		1 461
		375,65089
Cheltuieli de regie	5,00000%	73 068,78254
Total		1 534
		444,43344
Beneficiu de deviz	3,00000%	46 033,33300

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 580 477,76644</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>316 095,55329</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 896 573,31973</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>91 787,50889</b>

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte  
Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Lucrari de schimbare a tamplariei

**Obiectul:** Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

**Devizul:** Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 4

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.4

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 896 573,31973 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	163,46000	94,60000	15 463,31600
2	7122050013400	Zidar	h-om	46,05282	94,60000	4 356,59677
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,50000	94,60000	4 682,70000
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	154,55000	94,60000	14 620,43000
5	7124010010700	Dulgher	h-om	6,76874	94,60000	640,32280
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	149,04000	94,60000	14 099,18400
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,10000	94,60000	6 347,66000
8	7422010060100	Timplar	h-om	142,86345	94,60000	13 514,88237
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,29210	94,60000	122,23266
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,47249	94,60000	15 180,69755
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,17005	94,60000	2 759,48673
<b>Total manopera</b>						<b>91 787,50889</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,50000	10,00000	55,00000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,36500	208,00000	491,92000
3	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	39,90000	150,00000	5 985,00000
4	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	12,48500	11 000,00000	137 335,00000
5	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	133,33900	8 500,00000	1 133 381,50000
6	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	10,00000	0,00000	113,13792
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	12,10374
8	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,31200	19,00000	62,92800
9	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,00000	30,00000	990,00000
10	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,00000	50,00000	2 200,00000
11	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	33,00000	26,00000	858,00000
12	2430226103000	Chit polimeric	kg	49,68000	9,08000	451,09440
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	354,75000	4,20000	1 489,95000
14	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,38500	580,00000	223,30000
15	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,60000	5,00000	33,00000
16	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,03900	6,85000	794,86715
17	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 607,10000	4,00000	6 428,40000
18	2664102100000	Mortar	m3	0,66000	916,00000	604,56000
19	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,92500	0,00000	0,00000
20	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,70000	2,00000	121,40000
21	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	72,42712	10,00000	724,27120
22	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	44,14362	80,00000	3 531,48960
23	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	38,00000	180,00000	6 840,00000
24	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	364,32000	4,80000	1 748,73600
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	8,32909	21,00000	174,91089
26	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	152,00000	0,50000	76,00000

27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,82500	19,00000	15,67500
28	4100126202818	Apă	m3	1,37500	19,00000	26,12500
29	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	275,00000	12,00000	3 300,00000
30	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,00000	5,00000	55,00000
<b>Total materiale</b>					<b>1 308 123,36890</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,52250	5,00000	2,61250
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,89948	5,00000	59,49740
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,63250	50,00000	31,62500
4	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,25600	20,00000	65,12000
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,13286	250,00000	33,21500
<b>Total utilaje</b>					<b>192,06990</b>	
Total					1 400 102,94769	
Asigurari sociale				24,00000%	22 029,00213	
Total					1 422 131,94982	
Cheltuieli de transport				3,00000%	39 243,70107	
Total					1 461 375,65089	
Cheltuieli de regie				5,00000%	73 068,78254	
Total					1 534 444,43344	
Beneficiu de deviz				3,00000%	46 033,33300	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>1 580 477,76644</b>	
<b>Total</b>					<b>1 580 477,76644</b>	
TVA				20%	316 095,55329	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>1 896 573,31973</b>	

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)