

**Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice naționale cu
îmbrăcăminte rutieră din
macadam în raioanele Soroca,
Florești, Șoldănești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 10 617 792,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soroca 1.1. G12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigoraucă-R14, km 21.00-21.40				
1	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,000	66,04 0,00	1 585,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	6 487,25 151,86	155 694,03 3 644,53
3	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	1,320	903,41 0,00	1 192,50 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,200	675,83 0,00	811,00 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2	8,000	47,19 0,00	377,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,060	3 522,84 1 168,12	3 734,21 1 238,21
Total G12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorauca-R14, km 21.00-21.40 Incluziv salariu						
						163 394,24
		1.2. G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km 8.80-10.30				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,000	66,00 0,00	5 940,00 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,000	6 487,26 151,86	583 853,00 13 667,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,420	902,63 0,00	6 697,50 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,750	675,70 0,00	4 561,00 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,000	47,28 0,00	2 127,50 0,00
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,970	3 524,47 1 168,12	6 943,20 2 301,20

1	2	3	4	5	6	7
Total G13 G12-Badiceni-Baxani-Sch ineni-Vantina-G35, km 8.80-10.30						610 122,20
Incluziv salariu						15 968,20
		1.3. G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-V antina-G35, km 17.20-20.90 (selectiv)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	192,000	66,00 0,00	12 672,50 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	192,000	6 487,25 151,86	1 245 552,7 8 29 156,28
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,840	902,46 0,00	14 295,00 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14,400	675,56 0,00	9 728,00 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	96,000	47,24 0,00	4 535,00 0,00
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,550	3 524,07 1 168,12	23 082,69 7 651,19
Total G13 G12-Badiceni-Baxani-Sch ineni-Vantina-G35, km 17.20-20.90 (selectiv)						1 309 865,97
Incluziv salariu						36 807,47
		1.4. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti- R13, km 30.70-31.30				

1	2	3	4	5	6	7
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,000	65,97 0,00	2 375,00 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6 487,26 151,86	233 541,30 5 466,80
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,980	902,78 0,00	1 787,50 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	676,11 0,00	1 217,00 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	47,29 0,00	567,50 0,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,980	3 523,73 1 168,12	3 453,26 1 144,76
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Mar culesti-R13, km 30.70-31.30 Incluziv salariu						242 941,56 6 611,56
		1.5. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti- R13, km 31.60-32.30				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,000	66,01 0,00	2 772,50 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,000	6 487,25 151,86	272 464,44 6 377,94

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,310	902,60 0,00	2 085,00 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	675,24 0,00	1 418,00 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	47,32 0,00	662,50 0,00
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,650	3 525,82 1 168,12	2 291,78 759,28
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Mar culesti-R13, km 31.60-32.30 Incluziv salariu						281 694,22 7 137,22
Total Raionul Soroca Incluziv salariu						2 608 018,19 71 407,19
		2. Raionul Floresti 2.1. G34 G27-Cubolta-Frumusica-G33 km 9+88 - 11+800				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	120,000	66,00 0,00	7 920,00 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	6 487,26 151,86	778 470,67 18 222,67
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	13,200	902,46 0,00	11 912,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,000	675,50 0,00	8 106,00 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	47,25 0,00	3 780,00 0,00
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	31,200	3 524,13 1 168,12	109 952,84 36 445,34
Total G34 G27-Cubolta-Frumusica- G33 km 9+88 - 11+800 Incluziv salariu						920 142,01 54 668,01
		2.2. G39 R14-Unchitesti-Tipordei-R19 km 4+00 - 6+00				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	120,000	66,00 0,00	7 920,00 0,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	6 487,26 151,86	778 470,67 18 222,67
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,200	902,46 0,00	11 912,50 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,000	675,50 0,00	8 106,00 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	80,000	47,25 0,00	3 780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	31,200	3 524,13 1 168,12	109 952,84 36 445,34
Total G39 R14-Unchitesti-Tipordei- R19 km 4+00 - 6+00						920 142,01
Incluziv salariu						54 668,01
		2.3. G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39 km 3+200 - 7+200 (selectiv L-1400 m)				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	84,000	66,01 0,00	5 545,00 0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,000	6 487,25 151,86	544 929,37 12 755,87
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,240	902,60 0,00	8 340,00 0,00
46	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,400	675,60 0,00	5 675,00 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,000	47,23 0,00	2 645,00 0,00
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	21,840	3 524,12 1 168,12	76 966,74 25 511,74
Total G38						644 101,11

1	2	3	4	5	6	7
R14-Solonet-Unchitesti-G 39 km 3+200 - 7+200 (selectiv L-1400 m)						
Incluziv salariu						38 267,61
		2.4. G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39 km 16+300 - 18+500 (selectiv L-1500 m)				
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,000	66,00 0,00	5 940,00 0,00
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,000	6 487,26 151,86	583 853,00 13 667,00
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,900	902,53 0,00	8 935,00 0,00
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,000	675,67 0,00	6 081,00 0,00
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,000	47,25 0,00	2 835,00 0,00
54	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	23,400	3 524,17 1 168,12	82 465,51 27 334,01
Total G38 R14-Solonet-Unchitesti-G 39 km 16+300 - 18+500 (selectiv L-1500 m)						690 109,51
Incluziv salariu						41 001,01
Total Raionul Floresti						3 174 494,64

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						188 604,64
		3. Raionul Soldanesti				
		3.1. G40				
		R19-Japca-Soldanesti-G41 km				
		13+00 - 13+500				
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,000	66,00 0,00	1 980,00 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	6 487,26 151,86	194 617,67 4 555,67
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,300	902,27 0,00	2 977,50 0,00
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,000	676,00 0,00	2 028,00 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	47,25 0,00	945,00 0,00
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,800	3 524,08 1 168,12	27 487,84 9 111,34
Total G40						230 036,01
R19-Japca-Soldanesti-G4						
1 km 13+00 - 13+500						
Incluziv salariu						13 667,01
		3.2. G40				
		R19-Japca-Soldanesti-G41 km				
		14+00 - 14+700				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,000	66,01 0,00	2 772,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,000	6 487,25 151,86	272 464,44 6 377,94
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,620	902,60 0,00	4 170,00 0,00
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,200	675,95 0,00	2 839,00 0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000	47,23 0,00	1 322,50 0,00
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,920	3 524,03 1 168,12	38 482,37 12 755,87
Total G40 R19-Japca-Soldanesti-G4 1 km 14+00 - 14+700 Incluziv salariu						
						322 050,81
						19 133,81
		3.3. G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km 26+300 - 27+000				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,000	66,01 0,00	2 772,50 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,000	6 487,25 151,86	272 464,44 6 377,94
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,620	902,60 0,00	4 170,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,200	675,95 0,00	2 839,00 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000	47,23 0,00	1 322,50 0,00
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,920	3 524,03 1 168,12	38 482,37 12 755,87
Total G40 R19-Japca-Soldanesti-G4 1 km 26+300 - 27+000 Incluziv salariu						322 050,81 19 133,81
		3.4. G41 R9-Soldanesti-Alcedar-Bosernita-Rezina-R9 km 12+800 - 15+300				
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	150,000	66,00 0,00	9 900,00 0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	150,000	6 487,26 151,86	973 088,34 22 778,34
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,500	902,42 0,00	14 890,00 0,00
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	15,000	675,60 0,00	10 134,00 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	100,000	47,25 0,00	4 725,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	39,000	3 524,12 1 168,12	137 440,68 45 556,68
Total G41 R9-Soldanesti-Alcedar-Bo sernita-Rezina-R9 km 12+800 - 15+300 Incluziv salariu						1 150 178,02 68 335,02
Total Raionul Soldanesti Incluziv salariu						2 024 315,65 120 269,65
Прямые затраты			lei		7 806 828,48	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		85 563,33	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		7 892 391,81	
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %			11,00 %		868 163,10	
Total Total+CR			100,00 +		8 760 554,91	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		87 605,55	
Total Total+B			100,00 +		8 848 160,46	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		1 769 632,09	

Total deviz: **10 617 792,55**
Incluziv salariu **380 281,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)