

Lucrari de Reparatie capitala a punctului medical din cadrul Academiei militare a Fortelor Armate "Alexandru cel Bun

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 641 212,58 lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul 1				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
5	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
6	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
8	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
9	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.2. Lucrari de reparatie				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
16	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
17	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
19	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	60,000	52,25	3 134,98

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			38,95	2 337,28
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
32	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 620,85 13 759,47
		1.3. Salonul 2				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
33	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
37	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
38	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu , cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
40	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
41	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
42	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.3.2. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
45	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
46	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
48	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
49	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
51	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
61	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
62	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61

1	2	3	4	5	6	7
		interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)				
64	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 704,50 13 778,63
		Total Salonul 2 Inclusiv salariu				32 919,52 14 933,45
		1.4. Birou sef Serviciu medical				
		1.4.1. Lucrari de demontare				
65	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
69	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
70	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu, cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
72	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
73	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
74	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.4.2. Lucrari de reparatie				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
77	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
78	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
80	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
83	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73

1	2	3	4	5	6	7
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
93	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 620,85 13 759,47
		Total Birou sef Serviciu medical Inclusiv salariu				32 835,87 14 914,29
		1.5. Birou sef Punct medical				
		1.5.1. Lucrari de demontare				
97	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
101	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
104	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
105	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
106	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.5.2. Lucrari de reparatie				
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
109	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
112	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
113	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
115	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
125	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
126	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
128	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie				31 620,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 759,47
		Total Birou sef Punct medical Inclusiv salariu				32 835,87 14 914,29
		1.6. Sala de proceduri				
		1.6.1. Lucrari de demontare				
129	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
133	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
134	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
136	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
137	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
138	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.6.2. Lucrari de reparatie				
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
140	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67

1	2	3	4	5	6	7
141	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
143	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
144	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
146	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
148	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	198,03 39,97	3 960,59 799,48
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,000	227,78 78,23	13 666,77 4 693,71
150	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,000	4,18	83,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,96	19,16
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	30,84 17,56	616,71 351,23
153	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
154	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
155	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				34 699,40 12 741,05
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				35 914,42 13 895,87
		1.7. Sala de pansament				
		1.7.1. Lucrari de demontare				
156	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
160	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
161	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
163	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18	6,54

1	2	3	4	5	6	7
					2,18	6,54
164	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
165	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.7.2. Lucrari de reparatie				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
168	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
170	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
171	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
173	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47

1	2	3	4	5	6	7
175	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	198,03 39,97	3 960,59 799,48
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,000	227,78 78,23	13 666,77 4 693,71
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,000	4,18 0,96	83,65 19,16
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	30,84 17,56	616,71 351,23
180	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
181	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
182	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				34 615,75 12 721,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de pansament Inclusiv salariu				35 830,77 13 876,71
		1.8. Sala triaj medical				
		1.8.1. Lucrari de demontare				
183	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
186	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
187	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
188	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
190	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
191	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
192	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.8.2. Lucrari de reparatie				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00

1	2	3	4	5	6	7
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
196	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
197	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
198	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
199	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
201	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63

1	2	3	4	5	6	7
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
210	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
211	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
213	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				28 485,87 11 422,19
		Total Sala triaj medical Inclusiv salariu				29 700,89 12 577,01
		1.9. Sala fizoproceduri				
		1.9.1. Lucrari de demontare				
214	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27

1	2	3	4	5	6	7
216	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
218	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
219	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
220	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
221	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
222	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
223	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.9.2. Lucrari de reparatie				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
226	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
227	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
229	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98	87,96

1	2	3	4	5	6	7
					11,27	22,53
230	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
232	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
235	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92

1	2	3	4	5	6	7
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46
242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
243	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
244	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
245	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 620,85 13 759,47
		Total Sala fizoproceduri Inclusiv salariu				32 835,87 14 914,29
		1.10. Sala antropometrie si evidenta medicala				
		1.10.1. Lucrari de demontare				
246	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
249	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	39,48	39,48

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			39,48	39,48
250	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
251	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
253	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
254	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
255	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.10.2. Lucrari de reparatie				
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
258	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
259	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
260	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
261	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
262	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22

1	2	3	4	5	6	7
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
264	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	115,45 76,63	6 926,88 4 597,92
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
274	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
275	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
276	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
277	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 620,85 13 759,47
		Total Sala antropometrie si evidenta medicala Inclusiv salariu				32 835,87 14 914,29
		1.11. Farmacia				
		1.11.1. Lucrari de demontare				
278	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,07 8,62	544,27 517,27
280	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
282	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16

1	2	3	4	5	6	7
283	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
284	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
285	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
286	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
287	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 215,02 1 154,82
		1.11.2. Lucrari de reparatie				
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17 25,00	1 043,34 499,94
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
290	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
291	RpED09A	Montarea cablurilor electrice avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
292	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
293	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
294	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
296	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	60,000	115,45	6 926,88

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			76,63	4 597,92
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	52,25 38,95	3 134,98 2 337,28
299	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,06 6,39	1 023,82 383,16
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,18 0,96	250,94 57,47
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,58 17,56	1 294,61 1 053,69
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	30,84 17,56	2 466,84 1 404,92
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
306	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
307	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
309	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 704,50 13 778,63
		Total Farmacia Inclusiv salariu				32 919,52 14 933,45
		1.12. Farmacia inclusiv Debara				
		1.12.1. Lucrari de demontare				
310	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,000	9,07 8,62	634,97 603,47
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
313	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
314	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	60,000	1,27 1,27	76,31 76,31
315	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	25,000	1,28 1,28	31,98 31,98
316	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	8,00	31,98

1	2	3	4	5	6	7
					8,00	31,98
317	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18	6,54
					2,18	6,54
318	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42	160,26
					53,42	160,26
319	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67	14,00
					0,00	0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 372,58 1 307,88
		1.12.2. Lucrari de reparatie				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,17	1 043,34
					25,00	499,94
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52	2 402,14
					44,44	80,00
322	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33	999,75
					12,36	370,67
323	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32	499,81
					12,36	185,33
324	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor duble	buc	1,000	44,27	44,27
					9,81	9,81
325	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98	87,96
					11,27	22,53
326	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	4,000	325,21	1 300,84
					39,61	158,44
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	80,000	4,18	334,59
					0,96	76,63
328	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	80,000	115,45	9 235,84
					76,63	6 130,56

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	100,000	4,18 0,96	418,24 95,79
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000	52,25 38,95	4 179,97 3 116,37
331	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	17,06 6,39	1 365,04 510,88
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,000	4,18 0,96	334,59 76,63
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	21,58 17,56	1 726,16 1 404,92
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,000	4,18 0,96	418,24 95,79
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,000	30,84 17,56	3 083,55 1 756,15
337	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	227,79 78,23	455,59 156,46

1	2	3	4	5	6	7
338	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
339	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
341	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				37 432,95 17 076,40
		Total Farmacia inclusiv Debara Inclusiv salariu				38 805,53 18 384,28
		1.13. Incapere personal medical				
		1.13.1. Lucrari de demontare				
342	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,000	9,07 8,62	453,55 431,05
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,000	16,66 15,70	333,24 314,04
345	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	30,000	1,27 1,27	38,16 38,16
346	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	15,000	1,28 1,28	19,26 19,26
347	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	8,00 8,00	15,99 15,99
348	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	2,18 2,18	6,54 6,54
349	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26

1	2	3	4	5	6	7
350	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 084,82 1 029,12
		1.13.2. Lucrari de reparatie				
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	52,17 25,00	782,51 374,96
352	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
353	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	33,33 12,36	999,75 370,67
354	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5-3 mmp	m	15,000	33,32 12,36	499,81 185,33
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
356	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	43,98 11,27	87,96 22,53
357	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,000	325,21 39,61	650,42 79,22
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	50,000	4,18 0,96	209,12 47,90
359	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,000	115,45 76,63	5 772,40 3 831,60
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	50,000	4,18 0,96	209,12 47,90

1	2	3	4	5	6	7
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	52,25 38,95	2 612,48 1 947,73
362	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	125,00 60,99	2 500,03 1 219,73
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	17,06 6,39	853,13 319,30
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,000	4,18 0,96	209,12 47,90
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	21,58 17,56	1 078,83 878,07
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	4,18 0,96	292,77 67,05
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	30,84 17,56	2 158,49 1 229,31
368	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colturi interioare ,4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	266,41 46,58	5 328,11 931,61
369	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	42,49 27,78	84,99 55,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				26 775,45 11 746,18
		Total Incapere personal medical Inclusiv salariu				27 860,27 12 775,30
		1.14. Filtru sanitar				
		1.14.1. Lucrari de demontare /demolare				

1	2	3	4	5	6	7
370	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
371	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	26,98 26,63	269,76 266,26
372	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,000	51,17 51,09	1 535,07 1 532,64
373	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
374	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,72 45,72	45,72 45,72
375	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,03 54,03	54,03 54,03
376	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5mm	m	20,000	1,27 1,27	25,44 25,44
377	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	10,000	1,27 1,27	12,72 12,72
378	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,000	7,99 7,99	7,99 7,99
379	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	2,000	2,18 2,18	4,36 4,36
380	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
381	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare /demolare Inclusiv salariu				2 212,65 2 192,72
		1.14.2. Lucrari de reparatie				
382	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 334,52 44,44	2 402,14 80,00
383	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5	m	20,000	33,32 12,36	666,43 247,11

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
384	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	33,33 12,36	333,28 123,56
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
386	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	1,000	44,02 11,27	44,02 11,27
387	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	1,000	325,21 39,61	325,21 39,61
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	30,000	4,18 0,96	125,47 28,74
389	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	115,45 76,63	3 463,44 2 298,96
390	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,000	197,97 39,97	989,83 199,87
391	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,000	227,78 78,23	6 833,39 2 346,86
392	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,000	125,01 60,99	625,07 304,93
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,000	4,18 0,96	20,91 4,79
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	5,000	30,84	154,18

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,56	87,81
395	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 307,56 78,96	1 307,56 78,96
396	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	282,34 43,64	282,34 43,64
397	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 572,99 174,55	1 572,99 174,55
398	Cost de piata	Cabina de dus 80x80cm inclusiv montarea	buc	1,000	3 850,00 0,00	3 850,00 0,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				23 040,53 6 080,47
		Total Filtru sanitar Inclusiv salariu				25 253,18 8 273,19
		1.15. Hol				
		1.15.1. Lucrari de demontare /demolare				
399	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,000	43,45 9,80	868,94 196,04
400	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,800	24,34 24,34	43,82 43,82
401	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,000	30,52 30,52	61,05 61,05
402	RpEE24C	Demontarea automatelor electrice	buc	12,000	21,08 21,08	252,93 252,93
403	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	70,000	1,27	89,03

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cu sectiunea 2.5mm			1,27	89,03
404	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5mm	m	50,000	1,27 1,27	63,59 63,59
405	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	1,000	2,18 2,18	2,18 2,18
406	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	8,00 8,00	31,98 31,98
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	150,000	9,07 8,62	1 360,66 1 293,16
408	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	53,42 53,42	160,26 160,26
409	TsI51B10	Transportarea materialilor de constructie	t	3,000	4,67 0,00	14,00 0,00
		Total Lucrari de demontare /demolare Inclusiv salariu				2 948,44 2 194,04
		1.15.2. Lucrari de reparatie				
410	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	33,32 12,36	1 666,13 617,78
411	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	70,000	33,32 12,36	2 332,44 864,89
412	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	44,27 9,81	44,27 9,81
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	150,000	4,18 0,96	627,37 143,69
414	K=2 CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	150,000	115,45 76,63	17 317,20 11 494,80
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	150,000	4,18 0,96	627,37 143,69
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	150,000	52,25	7 837,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			38,95	5 843,19
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	60,000	125,00 60,99	7 500,11 3 659,18
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,000	17,06 6,39	2 559,47 957,90
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	150,000	4,18 0,96	627,37 143,69
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,000	21,58 17,56	3 236,55 2 634,23
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,000	4,18 0,96	836,48 191,58
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,000	30,84 17,56	6 167,10 3 512,30
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				51 379,30 30 216,73
		Total Hol Inclusiv salariu				54 327,74 32 410,77
		Total Salonul 1 Inclusiv salariu				477 711,19 216 631,48

		Total	lei	477 711,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	48 742,08
		Transportarea materialilor	1,00 %	2 600,02
		Cheltueli directe	100,00 +	529 053,29
		Total	100,00 +	529 053,29
		Beneficiul de diviz	1,00 %	5 290,53
		Total	100,00 +	534 343,82
		TVA	20,00 %	106 868,76
		Total deviz:		641 212,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				216 631,48

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu ,Ministerul Apararii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)