



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Gavgaș Radu
Date: 2023.08.21 11:56:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 976-06/23

privind achiziția de valoare mică

Cod CPV: 45000000-7

22 06 2023

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **Casa Națională de Asigurări Sociale RM**, activând în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea CNAS (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 230 din 10.04.2020) cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh.Tudor, 3, IDNO 1004600030235, reprezentat prin **Director general adjunct Dna Tatiana POPA** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **„INFLUENT GROUP CONSTRUCT” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 16/6, ap. 29, înregistrat la camera înregistrării de stat IDNO 1019600000353 reprezentat prin **Administrator Dl Radu GAVGAȘ**, în calitate de **Antreprenor General**, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare “Părți”).

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul General se obligă să execute *Lucrări de reparație capitală la CTAS Leova, or. Leova, str. Unirii, 35* în conformitate cu *Anexa nr. 1, 2, 3* și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile din data semnării contractului.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.6. Termenul de garanție a lucrărilor constituie **12 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **239 328,84 lei MD (două sute treizeci și nouă mii trei sute douăzeci și opt lei, 84 bani)** inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în timp de 15 zile după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții

6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.6. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.7. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

6.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.10. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.11. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

6.12. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.13. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2,1, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.14. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.15. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract fără dispoziția

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe în timp de 2 zile de la data semnării și înregistrării contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 1 al prezentului contract este de *12 luni*.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sânt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum *0,1%* în valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de *5 %* din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a. Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul de rezoluțiune a contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia a fost efectuată rezoluțiune a contractului.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare

gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: *Anexa 1, 2, 3.*

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.



13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare după semnarea lui, fiind valabil până 31.12.2023.

13.6. În mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la "22" 06 2023.

14. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE ALE PĂRȚILOR

Antreprenor General	Beneficiarul
<u>SRL „INFLUENT GROUP CONSTRUCT”</u>	<u>Casa Națională de Asigurări Sociale</u>
Adresa poștală: <u>mun. Chișinău,</u> <u>str. Calea Ieșilor 16/6, ap. 29</u>	Adresa poștală: <u>mun. Chișinău,</u> <u>str. Gh. Tudor, nr. 3</u>
Telefon <u>069-276-881</u>	Telefon: <u>022-257-825</u>
Cod IBAN: <u>MD12ML000000002251104138</u>	Cod IBAN: <u>MD84TRPFAH518710AO1691AA</u>
Cod fiscal: <u>1019600000353</u>	Cod fiscal: <u>1004600030235</u>

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

„ANTREPRENOR GENERAL”	„BENEFICIAR”:
Radu GAVGAȘ	Director general adjunct Tatiana POPA
	

Digitally signed by Gavgaș Radu
Date: 2023.06.21 11:06:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Popa Tatiana
Date: 2023.06.22 14:05:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dascal Svetlana
Date: 2023.06.22 11:43:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Moraru Maia
Date: 2023.06.21 14:27:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Donici Serghei
Date: 2023.06.21 14:04:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Popa Tatiana
Date: 2023.06.22 15:47:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

la contractul nr. 976-06/23
din 22.06. 2023

**Lucrări de reparație capitală la CTAS Leova,
or. Leova, str. Unirii, 35**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparație capitală****Valoarea de deviz 239 328,84 lei**

Întocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Arhiva sala mare				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	68,20	21,54 19,54	1 469,24 1 332,84
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,35	13,60 13,60	4,76 4,76
3	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2	28,00	59,62 11,90	1 669,38 333,08
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	14,50	123,81 101,96	1 795,23 1 478,48
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,20	125,56 103,66	8 563,08 7 069,84
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,20	28,21 16,99	1 924,19 1 158,99

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	9,20	29,28 22,09	269,35 203,25
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,20	5,17 2,55	352,87 173,85
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	68,20	55,18 46,73	3 763,12 3 187,22
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,20	5,17 2,55	352,87 173,85
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,20	62,94 46,73	4 292,75 3 187,22
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (din demontari)	buc	1,00	65,23 55,23	65,23 55,23
		Total Arhiva sala mare Inklusiv salariu				24 522,08 18 358,62
		1.2. Arhiva sala mica				
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	44,00	21,54 19,54	947,90 859,90
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,35	13,60 13,60	4,76 4,76
15	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2	16,00	59,62 11,90	953,93 190,33
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,35	123,81 101,96	1 157,61 953,36
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,00	125,56 103,66	5 524,57 4 561,19
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	44,00	28,21 16,99	1 241,42 747,74

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	10,80	29,28 22,09	316,19 238,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	44,00	5,17 2,55	227,66 112,16
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glagurilor	m2	44,00	55,18 46,73	2 427,82 2 056,27
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	44,00	5,17 2,55	227,66 112,16
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	62,94 46,73	2 769,51 2 056,27
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Din demontari)	buc	1,00	65,23 55,23	65,23 55,23
		Total Arhiva sala mica Inclusiv salariu				15 864,27 11 947,97
		1.3. Coridor				
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	23,00	21,54 19,54	495,49 449,49
26	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2	5,00	59,62 11,90	298,10 59,48
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,00	125,56 103,66	2 887,84 2 384,26
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	28,21 16,99	648,92 390,86
29	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	10,20	29,28 22,09	298,63 225,34
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	23,00	5,17 2,55	119,00 58,63
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau	m2	23,00	55,18 46,73	1 269,09 1 074,87

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	23,00	5,17 2,55	119,00 58,63
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,00	62,94 46,73	1 447,70 1 074,87
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 583,78 5 776,43
		1.4. Casa scarii				
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (local)	m2	8,00	21,54 19,54	172,34 156,34
35	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (local)	m2	8,00	59,62 11,90	476,97 95,17
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	79,40	125,56 103,66	9 969,34 8 230,87
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,40	28,21 16,99	2 240,19 1 349,32
38	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	14,20	29,28 22,09	415,74 313,71
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	79,40	5,17 2,55	410,82 202,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	79,40	55,18 46,73	4 381,11 3 710,64
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	79,40	5,17 2,55	410,82 202,40
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,40	62,94 46,73	4 997,71 3 710,64
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				23 475,05 17 971,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				71 445,18 54 054,51
		2. Lucrari exterioare 2.1. Hidroizolarea fundatiei				
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	20,90	44,18 44,18	923,45 923,45
44	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	23,80	25,49 25,49	606,69 606,69
45	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Scara)	m3	7,70	751,98 751,98	5 790,28 5 790,28
46	TsA02C	Saptura manuala de pământ in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	25,00	179,29 179,29	4 482,17 4 482,17
47	RpCJ35A	Curatirea suprafetelor peretilor de pământ	m2	23,80	22,94 22,94	546,02 546,02
48	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (VR diam.3mm - 1.79kg m2	kg	42,60	25,67 4,59	1 093,69 195,47
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,80	187,57 144,45	4 464,14 3 437,89
50	RpIzC01F1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la pereti cuvelor cu mastic bitumos "AcaMast" 2 strat	m2	23,80	36,86 11,90	877,17 283,12
51	CE13D	Invelitori la suprafetele orizontale si verticale cu membrane bituminoasestrat inferior " Linocrom HPP"	m2	23,80	125,69 40,79	2 991,36 970,70
52	IzF03B1	Izolare hidrofuga Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrana tip " Isostud Geo" sau analogic	m2	23,80	74,15 11,90	1 764,67 283,12

1	2	3	4	5	6	7
53	AcF03D	Umpluturi in santuri executate cu argila	m3	17,80	303,41 99,41	5 400,79 1 769,59
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,17	3 346,94 749,44	568,98 127,40
		Total Hidroizolarea fundatiei Inclusiv salariu				29 509,40 19 415,88
		2.2. Scara				
55	RpCE29A	Película din polimeri	m2	16,50	37,69 12,75	621,84 210,30
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=15 cm	m3	2,30	797,12 84,12	1 833,38 193,48
57	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura d=12mm	kg	273,50	23,51 4,50	6 429,55 1 231,68
58	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,80	1 936,31 382,37	13 166,93 2 600,08
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,40	481,05 246,41	7 408,14 3 794,76
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,50	72,69 42,48	835,93 488,58
		Total Scara Inclusiv salariu				30 295,77 8 518,88
		2.3. Pavaj				
61	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (din demontari)	m	20,90	140,51 59,48	2 936,74 1 243,11
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	2,38	797,12 84,12	1 897,15 200,21

1	2	3	4	5	6	7
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Din demontari)	m2	23,80	109,12 50,64	2 597,04 1 205,28
		Total Pavaj Inclusiv salariu				7 430,93 2 648,60
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				67 236,10 30 583,36

		Total	lei	138 681,27
		Asigurarea sociala	24,00 %	20 313,09
		Total	100,00 +	158 994,37
		Transportarea	10,00 %	5 330,18
		Total	100,00 +	164 324,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %	23 827,06
		Total	100,00 +	188 151,60
		Beneficiu	6,00 %	11 289,10
		Total	100,00 +	199 440,70
		TVA	20,00 %	39 888,14
		Total deviz:		239 328,84
		Inclusiv salariu		84 637,88

„ANTREPRENOR GENERAL”

Radu GAVGAŞ

L.Ş.

„BENEFICIAR”:

Director general adjunct Tatiana POPA

L.Ş.

la contractul nr. 976-06/23
din 22.06. 2023

**Lucrări de reparație capitală la CTAS Leova,
or. Leova, str. Unirii, 35**

Formular Nr.5

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Arhiva sala mare				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			21,54
						19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,60
						13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
3	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2			59,62
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Solutie antimucegai"DRAGON"	kg	0,4150	115,00	47,73
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,81
						101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	520,00	13,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			125,56
						103,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,21 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
7	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			29,28 22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	27433549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	520,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			55,18 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,94 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,70	14,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Din demontari)	buc			65,23 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,10	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,10	0,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,00	0,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		1.2. Arhiva sala mica				
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			21,54 19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,60 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
15	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2			59,62 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Solutie antimucegai"DRAGON"	kg	0,4150	115,00	47,73
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,81 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	520,00	13,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			125,56 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,21 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22

1	2	3	4	5	6	7
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			29,28
						22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	27433549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	520,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			55,18
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,94
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,70	14,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Din demontari)	buc			65,23
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,10	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,10	0,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,00	0,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		1.3. Coridor				
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			21,54
						19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
26	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai	m2			59,62
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Solutie antimucegai"DRAGON"	kg	0,4150	115,00	47,73
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			125,56
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,21
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
29	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			29,28
						22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	27433549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	520,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glaturilor	m2			55,18
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glaturilor	m2			5,17
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,94
						46,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,70	14,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.4. Casa scarii				
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (local)	m2			21,54
						19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
35	CN54A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (local)	m2			59,62
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Solutie antimucegai"DRAGON"	kg	0,4150	115,00	47,73
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,56
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,21
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
38	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			29,28
						22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	27433549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	520,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			55,18
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,94 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,70	14,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Hidroizolarea fundatiei				
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18 44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
44	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			25,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
45	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Scara)	m3			751,98 751,98
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	84,97	526,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	84,97	225,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,00
46	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,29 179,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
47	RpCJ35A	Curatirea suprafetelor peretilor de pamint	m2			22,94 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
48	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (VR diam.3mm - 1.79kg m2	kg			25,67 4,59

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB VR diam=3mm	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	3,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	0,00	0,00
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivsite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			187,57 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
50	RplzC01F1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la pereti cuvelor cu mastic bitumos "AcaMast" 2 strat	m2			36,86 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	6,80
	2413317000002	Mastic bitumos "AcaMast"	kg	0,3000	41,60	24,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
51	CE13D	Invelitori la suprafetele orizontale si verticale cu membrane bituminoase strat inferior "Linocrom HPP"	m2			125,69 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2682132600470	Membrane bituminoase "Linocrom HPP"	m2	1,2000	62,40	78,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,20	3,53
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
52	IzF03B1	Izolare hidrofuga Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrana tip " Isostud Geo" sau analogic	m2			74,15 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	37,50
	2682132601626	Membrana " Isosud Geo"	m2	1,1000	22,50	24,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	0,00	0,00
53	AcF03D	Umpluturi in santuri executate cu argila	m3			303,41 99,41
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,41

1	2	3	4	5	6	7
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	200,00	204,00
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 346,94 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	250,00	2 597,50
		2.2. Scara				
55	RpCE29A	Película din polimeri	m2			37,69 12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,20	24,94
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,00
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=15 cm	m3			797,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	620,00	713,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
57	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura d=12mm	kg			23,51 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Armatura d=12mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
58	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 936,31 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,60	720,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	520,00	390,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	620,00	427,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			481,05 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,69 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,00	18,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	80,00	8,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		2.3. Pavaj				
61	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (din demontari)	m			140,51 59,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	84,97	52,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2663102100001	Beton (pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare (din demontari)	m	1,0050	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	520,00	27,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,60	34,78
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	620,00	19,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	0,00	0,00
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3			797,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	620,00	713,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Din demontari)	m2			109,12 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	520,00	2,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	520,00	22,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,00

„ANTREPRENOR GENERAL”

Radu GAVGAȘ

L.Ș.

„BENEFICIAR”:

Director general adjunct Tatiana POPA

L.Ș.

Lucrări de reparație capitală la CTAS Leova,
or. Leova, str. Unirii, 35
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse
Lucrări de reparație capitală

Valoarea de deviz 239 328,84 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,946	84,97	8 747,32
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,57	84,97	8 205,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	261,812	84,97	22 246,17
4.	7123010010200	Betonist	h-om	75,62	84,97	6 425,43
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,805	84,97	1 342,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,65	84,97	140,20
7.	7129020012800	Pavator	h-om	32,2008	84,97	2 736,10
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	4,60	84,97	390,86
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,194	84,97	3 415,28
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,614	84,97	1 071,81
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	84,97	110,46
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,112	84,97	9,52
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,842	84,97	13 921,65
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,98	84,97	678,06
15.	7422010060100	Timplar	h-om	11,544	84,97	980,89
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,0226	84,97	5 609,94
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,6429	84,97	6 342,41
18.	9310060019922	Sapator deservire	h-om	5,81	84,97	493,68
19.	9312040019600	Sapator	h-om	20,826	84,97	1 769,59
		Total manopera				84 637,88

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	18,5378	22,20	411,54
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	18,156	200,00	3 631,20
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,382	620,00	3 336,84
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,6479	620,00	401,70
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,6934	620,00	2 909,91
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0444	520,00	23,09
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3341	520,00	693,73
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1943	520,00	3 221,04
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,119	520,00	61,88
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0186	520,00	529,67
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	68,01	5,00	340,05
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	0,10	0,00
13.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0347	0,00	0,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	380,45	0,03	11,41

15.	2010237318750	Distantieri	buc	41,025	0,00	0,00
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,497	11,20	83,97
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,70	25,00	892,50
18.	2413317000002	Mastic bitumos "AcuaMast"	kg	14,28	41,60	594,05
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,38	16,50	1 062,27
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,84	35,70	3 064,49
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016	0,10	0,00
22.	24302261000001	Fuga	kg	4,62	19,00	87,78
23.	2430226101010	Solutie antimuccegai"DRAGON"	kg	23,655	115,00	2 720,32
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2075	80,00	96,60
25.	2430226109307	Diluant decapant	kg	71,60	0,00	0,00
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,2263	4,50	19,02
27.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,39	3,00	19,17
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	236,06	10,20	2 407,81
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	38,08	2,60	99,01
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,675	2,60	1 574,76
31.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 884,246	2,60	4 899,04
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	187,306	2,60	487,00
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	85,86	0,00	0,00
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,86	4,50	62,37
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,876	3,00	38,63
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 532,244	3,00	4 596,73
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	226,3815	8,00	1 811,05
38.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	24,157	0,00	0,00
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,862	200,00	3 172,40
40.	2663102100001	Beton (pt.informatie)	m3	8,1195	0,00	0,00
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8847	0,00	0,00
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	62,37	4,50	280,67
43.	2666122800301	Bordura pentru trotuare (din demontari)	m	21,0045	0,00	0,00
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,30	3,00	321,90
45.	2682132600470	Membrane bituminoase "Linocrom HPP"	m2	29,988	62,40	1 871,25
46.	2682132601626	Membrana " Isosud Geo"	m2	26,18	22,50	589,05
47.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,213	17,00	3,62
48.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Armatura d=12mm	kg	280,3375	18,20	5 102,14
49.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,426	35,00	14,91
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,735	35,00	95,72
51.	27433549025	Coltare din aluminiu	m	46,62	4,00	186,48
52.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	0,00	0,00
53.	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	2,00	0,00	0,00
54.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB VR diam=3mm	kg	43,026	20,00	860,52
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	266,40	0,40	106,56
56.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,3165	17,00	209,38
57.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,00	2,50	20,00
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,476	450,00	214,20
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,927	0,00	0,00
60.	4100126202818	Apa	m3	0,468	0,00	0,00
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,46	3,00	64,38
Total materiale de constructii						53 301,80

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9656	0,00	0,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9828	0,00	0,00
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,046	15,00	60,69
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6756	0,00	0,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2975	0,00	0,00
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0143	0,00	0,00

7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,2629	5,00	91,31
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6299	5,00	18,15
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1224	0,00	0,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,08	25,00	102,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,575	5,00	2,88
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2236	0,00	0,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3096	25,00	7,74
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,45	5,00	17,25
15.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,418	0,00	0,00
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,7663	250,00	441,57
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,595	0,00	0,00
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50	0,00	0,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,70	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				741,59

Total	lei	138 681,27
Asigurarea sociala	24,00 %	20 313,09
Total	100,00 +	158 994,37
Transportarea	10,00 %	5 330,18
Total	100,00 +	164 324,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	23 827,06
Total	100,00 +	188 151,60
Beneficiu	6,00 %	11 289,10
Total	100,00 +	199 440,70
TVA	20,00 %	39 888,14

Total deviz:

239 328,84

„ANTREPRENOR GENERAL”

Radu GAVGAȘ

L.Ș.

„BENEFICIAR”:

Director general adjunct Tatiana POPA

L.Ș.