

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r-nul Ungheni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 105 241,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	51,08 ----- 51,08	57 214,08 ----- 57 214,08
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	811,26 ----- 93,65	181 721,80 ----- 20 978,50
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,trotuarelor, aleilor, etc.' asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	184,73 ----- 28,38	175 493,14 ----- 26 961,00
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavai vibropresat g:r, 4cm)	m2	1 120,0000	295,75 ----- 56,38	331 235,07 ----- 63 147,39
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) <small>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</small>	m3	23,0000	2 417,74 ----- 425,70	55 607,96 ----- 9 791,10
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	284,0000	22,81 ----- 5,39	6 477,60 ----- 1 531,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			807 749,65
		Asigurari sociale	24 %			43 109,63
		Transport	3 %			17 631,24
		Total				868 490,52
		Cheltuieli de regie	5 %			43 424,52
		Total				911 915,04
		Beneficiu de deviz	1 %			9 119,15
		Total				921 034,20
		TVA	20 %			184 206,84
		Total deviz:				1 105 241,04
		Inclusiv salariu				179 623,45

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Todiresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 105 241,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	94,60	8 920,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	94,60	1 450,79
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	94,60	77 649,95
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	94,60	88 976,98
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	94,60	950,92
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	94,60	1 674,04
Total manopera						179 623,45

Materiale:

1.	*1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6411	0,00	0,00
2.	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	0,00	0,00
3.	*2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	0,00	0,00
4.	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7700	0,00	0,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	485,00	124 936,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	525,00	1 496,25
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	525,00	2 940,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	525,00	25 166,40
9.	2010237318750	Distantiere	buc	42,6000	0,53	22,58
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,70	2 616,30
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,70	4 838,40
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,70	23 798,88
13.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr.4 cm)	m2	1 136,8000	180,00	204 624,00
14.	2663102100001-1	Beton	m3	45,6000	1 700,00	77 520,00
15.	2663102100001-2	Beton C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,9286	1 700,00	40 678,66
16.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	954,7500	70,00	66 832,50
17.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	16,67	4 852,64
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	25,00	71,00
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	300,00	6 720,00

20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8500	23,54	67,09
21.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	23,54	527,30
Total materiale de construcții						587 708,00

Utilaje de construcții:

1.	*2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	500,00	655,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	300,00	28 224,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	150,00	7 056,00
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	550,00	227,70
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	100,00	1 380,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	500,00	2 875,00
Total utilaje de construcții						40 418,20

Total	lei	807 749,65
Asigurari sociale	24 %	43 109,63
Transport	3 %	17 631,24
Total		868 490,52
Cheltuieli de regie	5 %	43 424,52
Total		911 915,04
Beneficiu de deviz	1 %	9 119,15
Total		921 034,20
TVA	20 %	184 206,84

Total deviz:

1 105 241,04

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Todiresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului
din s. Todiresti r-nul Ungheni

Investitor

Primaria Todiresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
		Total	lei			57 214,08
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			811,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	485,00	557,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,54	2,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			181 721,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,trotuarelor, aleilor, etc.' asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			184,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-1	Beton	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	525,00	1,58
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,54	0,07
		Total	lei			175 493,14
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavai vibropresat g:r, 4cm)	m2			295,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr.4 cm)	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	525,00	2,62
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	525,00	22,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			331 235,07
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 417,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	*2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	*1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2663102100001-2	Beton C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,0250	1 700,00	1 768,64
	*2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>55 607,96</i>
6	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,81 <hr/> 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,67	17,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,53	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 477,60</i>

APROBAT:

Intocmit
Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Todiresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.