

**Lucrări de construcție a  
parcărilor și trotuarului în or.  
Cricova mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de constructie a parcării de linga Scoala de Arte ( str. 31 August)**

(denumirea lucrări)

| № crt.       | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1            | 2                           | 3  | 4      | 5                                     |
|              |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>  |        |                                       |
| 1            | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m      | 36,000                                |
|              | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 11,520                                |
|              |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |                                       |
| 2            | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) | 100 m3 | 1,070                                 |
|              | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,408                                 |
|              |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |                                       |
| 3            | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  | 100m2  | 1,900                                 |
|              | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 15,922                                |
|              |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |                                       |
| 4            | TsH92B                      | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t      | 138,590                               |
|              | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 153,835                               |
|              |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |                                       |
| 5            | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t      | 138,590                               |
|              | 3410540000007               | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 7,913                                 |
|              |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |                                       |
| <b>Total</b> |                             |  |        |                                       |

| 1                                | 2                  | 3   | 4     | 5         |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|-----------|
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |                    |   |       |           |
| <b>2. Pavaj vibropresat</b>      |                    |   |       |           |
| 6                                | TsE06A             | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,900     |
|                                  | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om  | 17,157    |
|                                  | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 1,900     |
|                                  | 2952240004004      | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf   | h-ut  | 2,280     |
|                                  |                    | <i>Cheltuieli directe</i>   |       |           |
| 7                                | DI111              | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  | m2    | 190,000   |
|                                  | 9310060019930      | Muncitor  | h-om  | 48,640    |
|                                  | 1411122201660<br>1 | Piatra sparta 20-40 mm  | m3    | 33,060    |
|                                  | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 3,800     |
|                                  | 2952240004105      | Compactor 5-6 t   | h-ut  | 2,774     |
|                                  | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 1,045     |
|                                  |                    | <i>Cheltuieli directe</i>   |       |           |
| 8                                | DE18B              | Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm       | m2    | 190,000   |
|                                  | 7129020012800      | Pavator   | h-om  | 192,356   |
|                                  | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om  | 6,004     |
|                                  | 2661112800655<br>1 | Pavaje gr. 6 cm   | m2    | 192,850   |
|                                  | 2651122100027      | Ciment portland M400  | kg    | 304,000   |
|                                  | 2651122100442      | Ciment portland M400  | kg    | 2 988,700 |
|                                  | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 0,950     |
|                                  | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 16,283    |
|                                  | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc   | 3,800     |
|                                  |                    | <i>Cheltuieli directe</i>   |       |           |
| Total                            |                    |   |       |           |
| <b>Total Pavaj vibropresat</b>   |                    |   |       |           |
| <b>3. Borduri</b>                |                    |   |       |           |
| 9                                | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta M400  | m3    | 1,550     |

| 1                       | 2                | 3   | 4    | 5       |
|-------------------------|------------------|---|------|---------|
|                         |                  | fr.20-40 GOST 8267-93   |      |         |
|                         | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om | 1,534   |
|                         | 1411122201752    | Piatra sparta fr.5/20   | m3   | 1,782   |
|                         | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,155   |
|                         | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min          | h-ut | 0,325   |
|                         | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,651   |
|                         |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   |      |         |
| 10                      | DE10C            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8) | m    | 86,000  |
|                         | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om | 12,900  |
|                         | 7129020012800    | Pavator   | h-om | 44,720  |
|                         | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 3,870   |
|                         | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 272,620 |
|                         | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,774   |
|                         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,516   |
|                         | 2666122800286-81 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -Mari  | m    | 86,430  |
|                         |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| <b>Total Borduri</b>    |                  |   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| Asigurarea sociala      |                  |   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| Cheltuieli de transport |                  |   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| Cheltuieli de regie     |                  |   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| Beneficiu de deviz      |                  |   |      |         |
| Total                   |                  |   |      |         |
| TVA                     |                  |   |      |         |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**