

**Lucrari de reparatie a salilor de
sport Liceul Teoretic Anton
Cehov or. Floresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 250 083,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Sala de sport N 1 1.1.1. Timplarie interioara				
1	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	11,62	23,52 23,52	273,28 273,28
2	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 Camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,43	1 543,66 45,17	3 751,10 109,76
3	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din profiluri PVC cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu toate accesoriile necesare, inclusiv plasa "Moskit"	m2	9,19	1 497,69 31,38	13 763,81 288,40
4	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00;	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	2,10	125,05 83,20	262,61 174,72

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	"Fasad gri,: glafuri plabe exterioare de ferestre, inclusiv grundul "Betoncontact"				
5	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri exterioare (sorturi din aluminiu b=100mm), montate la ferestre din mase plastice	m	5,25	173,20 22,40	909,30 117,60
6	CK26A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri (pervazuri din mase plastice b=400mm) montate la ferestre din mase plastice Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	5,25	225,17 20,16	1 182,12 105,84
7	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos "Rotband": glafuri plane interioare de ferestre si usa, inclusiv grundul :Betoncontact"	m2	6,62	125,14 83,24	828,40 551,04
8	RpCO49D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare (teava de incalzire) din scindura geluita gr.40mm, 40x40 cm cu gauri pentru circulatia aerului, inclusiv vopsirea suprafetelor cu lac incolor pentru lemn	m	8,50	448,50 299,57	3 812,29 2 546,32
Total Timplarie interioara						24 782,91
Incluziv salariu						4 166,96
		1.1.2. Finisare interioara - pereti				
9	RpCR14 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti, curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina	m2	30,00	17,56 14,56	526,80 436,80
10	RpCR29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	56,00	13,96 12,88	781,48 721,28
11	CN53A п. K=3=1,00;	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	86,00	5,25 1,68	451,93 144,48

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	cu amorsa-grund "Supraton"				
12	CF08B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Rotband de 3 mm grosime	m2	86,00	42,45 28,00	3 650,30 2 408,00
13	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti si glafuri interioare	m2	86,00	22,91 7,84	1 969,83 674,24
14	CN12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate la pereti si glafuri, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa "relief"	m2	86,00	80,32 19,60	6 907,52 1 685,60
15	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant "Dali" 100 ml la grundul "Gleta Siliconata" si vopsea decorativa "relief" (5% din cantitate) pentru formarea culorii , care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	9,61	105,88 3,90	1 017,52 37,52
Total Finisare interioara - pereti						15 305,38
Incluziv salariu						6 107,92
		1.1.3. Tavane				
16	RpCR29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la tavane , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	48,50	13,96 12,89	677,06 624,96
17	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa -grund "Supraton"	m2	48,50	5,25 1,67	254,49 81,20
18	CF08B п. K=3=1,00;	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton,	m2	48,50	42,45 28,00	2 058,65 1 358,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat pe baza de ipsos , Rotband, de 3 mm grosime				
19	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe tencuiala decorativa, executate manual, la tavane	m2	48,50	42,84 30,81	2 077,58 1 494,08
Total Tavane						5 067,78
Incluziv salariu						3 558,24
		1.1.4. Pardoseli				
20	RpCR14 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pardoseli, curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina	m2	48,50	17,56 14,56	851,56 706,16
21	CG56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm , inclusiv grundul "Tiffuhgpuht" Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	48,50	123,48 13,11	5 988,69 635,60
22	CG56A1 k=5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime pina la grosimea totala 5 mm, k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	-48,50	12,08 1,29	-585,72 -62,72
23	CG08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate mocheta "Favorit Tarchett" gr.8.5 mm (cu cauciuc) pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn 50x26 mm, 28.0 ml, gata vopsite, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu predanez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	48,50	594,13 61,60	28 815,45 2 987,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						35 069,98
Incluziv salariu						4 266,64
Total Sala de sport N 1						80 226,05
Incluziv salariu						18 099,76
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Timplarie interioara				
24	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,34	23,47 23,47	78,40 78,40
25	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 Camere) miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,34	1 543,74 45,44	5 156,08 151,76
26	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: "Rotband" glafuri plane interioare de usa, inclusiv grundul "Betoncontact"	m2	1,80	124,92 83,07	224,86 149,52
Total Timplarie interioara						5 459,34
Incluziv salariu						379,68
		1.2.2. Pardoseli				
27	RpCK41C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil , mocheta, etc	m2	66,80	26,20 25,75	1 750,32 1 720,32
28	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice (linoleum Forse Tise-4 gr.3mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, 60x25 mm, 80 ml, in incaperi cu suprafete mai mari	m2	66,80	399,26 61,60	26 670,33 4 114,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01				
Total Pardoseli						28 420,65
Incluziv salariu						5 835,20
Total Coridor						33 879,99
Incluziv salariu						6 214,88
		1.3. Sala de sport Nr 2 1.3.1. Timplarie interioara				
29	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	11,62	23,52 23,52	273,28 273,28
30	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,43	1 543,66 45,17	3 751,10 109,76
31	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din profile PVC cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu toate accesoriile necesare, inclusiv plasa "Moskit"	m2	9,19	1 497,69 31,38	13 763,81 288,40
32	CF61A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment "Fasad gri, : glafuri plane exterioare de ferestre, inclusiv grundul "Betoncontact"	m2	2,10	125,05 83,20	262,61 174,72
33	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri exterioare (sorturi din aluminiu b=100 mm),montate la ferestre din mase plastice	m	5,25	173,20 22,40	909,30 117,60

1	2	3	4	5	6	7
34	CK26A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri (pervazuri din mase plastice b=400 mm) montate la ferestre din mase plastice Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	5,25	225,17 20,16	1 182,12 105,84
35	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:"Rotband" glafuri de ferestre si usa,inclusiv grundul "Betoncontact"	m2	6,62	125,14 83,24	828,40 551,04
36	RpCO49D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare (teava de incalzire) din scindura geluita gr.40 mm, 40x40 cu gauri pentru circulatia aerului,inclusiv vopsirea suprafetelor cu lac incolor pentru lemn	m	11,40	444,38 299,60	5 065,95 3 415,44
Total Timplarie interioara						26 036,57
Incluziv salariu						5 036,08
		1.3.2. Finisare interioara- pereti				
37	RpCR14 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti, curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse, stergerea suprafetelor cu benzina	m2	40,00	17,56 14,56	702,40 582,40
38	RpCR29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	65,10	13,95 12,88	908,37 838,32
39	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund "Supraton"	m2	105,10	5,25 1,68	552,00 176,40
40	CF08B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si glafuri, cu amestec uscat	m2	105,10	42,45 28,00	4 461,04 2 942,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de ipsos , Rotband de 3 mm grosime				
41	CN54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti si glafuri interioare	m2	105,10	22,90 7,84	2 407,20 823,76
42	CN12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate la pereti si glafuri, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa "Relief"	m2	105,10	80,32 19,60	8 441,36 2 059,68
43	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant "Dali" 100 ml grundul "Gleta Siliconata " si vopsea decorativa "Relief" (5% din cantitate) pentru formarea culorii care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	11,74	105,87 3,91	1 242,92 45,92
Total Finisare interioara-pereti						18 715,29
Incluziv salariu						7 469,28
1.3.3. Tavane						
44	RpCR29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la tavane inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	66,10	13,95 12,88	922,25 851,20
45	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	66,10	5,25 1,68	347,06 110,88
46	CF08B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Rotband" de 3 mm grosime	m2	66,10	42,45 28,00	2 805,64 1 850,80
47	CN06A п. K=3=1,00;	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	66,10	42,83 30,80	2 830,75 2 035,60

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe tancuiala decorativa , executate manual, la tavane				
Total Tavane						6 905,70
Incluziv salariu						4 848,48
Total Sala de sport Nr 2						51 657,56
Incluziv salariu						17 353,84
Прямые затраты lei						165 763,60
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %			24,00 %			10 000,44
Transportarea materialelor (ПЗ) * 1 %			1,00 %			1 236,43
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 0,5 %			0,50 %			618,22
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu			100,00 +			177 618,69
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %			4,00 %			7 104,75
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu			100,00 +			184 723,44
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %			3 694,46
Total Lucrari de constructii						188 417,90
Incluziv salariu						41 668,48
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sala de sport N 1				
48	RpIB12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente pentru disfiintare	buc	3,00	6,72 6,72	20,16 20,16
49	RpEJ08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	5,60 5,60	336,00 336,00
50	RpEB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng- 3x 1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	30,00	23,70 3,92	710,94 117,60

1	2	3	4	5	6	7
51	RpEB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala , cablu VVGng- 3x 2.5 mm 2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	30,00	30,50 3,92	914,88 117,60
52	RpEF15B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat liniare, aplicabile LED,48 W, 1=1.0 m cu dispozitive de protectie	buc	10,00	316,10 61,60	3 161,00 616,00
53	RpEE14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,00	180,11 24,64	180,11 24,64
54	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00	96,56 17,36	96,56 17,36
55	RpEJ09D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	30,07 16,80	1 804,20 1 008,00
Total Sala de sport N 1						7 223,85
Incluziv salariu						2 257,36
		2.2. Sala de sport N 2				
56	RpIB12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente pentru desfiintare	buc	3,00	6,72 6,72	20,16 20,16
57	RpEJ08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,00	5,60 5,60	448,00 448,00
58	RpEB01A п. K=3=1,00; M=1,00;	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in	m	40,00	23,70 3,92	947,92 156,80

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	tencuiala, cablu VVCng-3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10				
59	RpEB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, in tencuiala cablu VVGng - 3x2.5mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	40,00	30,50 3,92	1 219,84 156,80
60	RpEF15B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat liniare, aplicabile LED,48 W, l= 1.0 m cu dispozitive de protectie	buc	10,00	316,10 61,60	3 161,00 616,00
61	RpEE14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,00	180,11 24,64	180,11 24,64
62	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00	96,56 17,36	96,56 17,36
63	RpEJ09D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,00	30,07 16,80	2 405,60 1 344,00
Total Sala de sport N 2						8 479,19
Incluziv salariu						2 783,76
Прямые затраты			lei		15 703,04	
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %			24,00 %		1 209,87	
Transportarea materialelor (ПЗ) * 1 %			1,00 %		106,30	
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 0,5 %			0,50 %		53,15	
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu			100,00 +		17 072,36	
Cheltuieli de regie (ПЗ) * 50 %			50,00 %		2 520,56	
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu			100,00 +		19 592,92	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %			391,86
		Total Lucrari de montare				19 984,78
		Incluziv salariu				5 041,12
		Прямые затраты	lei			208 402,68
		Tva (PI3) * 20 %	20,00 %			41 680,54

Total deviz: **250 083,22**
Incluziv salariu **46 709,60**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)